

## 数量総括表

工事名					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要
道路維持工事					
区画線工					
溶融式 ゼブラ	W450 2工区:213	m	213.0	210	
溶融式 矢印・記号・文字	W150 1工区:39+2工区:111	m	150.0	150	
ペイント式 実線	W150 1工区:1726+2工区:4859+ 3工区:740+4工区:1916+ 5工区:5358	m	14,599.0	14,600	
ペイント式 破線	W150 1工区:431+2工区:997	m	1,428.0	1,430	
溶融式 カラー路面標示	W450 密粒アスファルト路面 3工区:195	m	195.0	200	

## 数量総括表

数量総括表					
工事名					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要
仮設工					
交通誘導員	日当たり施工量より 7人×2	人日	14.0	14	

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 1工区						1.00 式当り	
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	$3 \times 6.25 + 3 \times 6.66 = 38.8$	m	39		矢印	
ペイント式 実線	W150 供用区間	$1438 \times 2 \times 0.6$ (4割減) = 1725.5	m	1726			
ペイント式 破線	W150 供用区間	$1438/2 \times 0.6$ (4割減) = 431.4	m	431			
			合計	m	2196.0		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 2工区						1.00 式当り	
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
溶融式 らぶら	W450 供用区間	213	m	213			
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	$22.2 \times 5 = 111$	m	111		文字 (止まれ)	
ペイント式 実線	W150 供用区間	$1253 + 856 + 2750 = 4859$	m	4859			
ペイント式 破線	W150 供用区間	$317 + 210 + 470 = 997$	m	997			
			合計	m	6180.00		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 3工区						1.00 箇所当り	
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
溶融式 カラー路面標示	W450 密粒7x7x7路面	195	m	195			
ペイント式 実線	W150 供用区間	$195 \times 2 + 350 = 740$	m	740			
			合計	m	935		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 4工区						1.00 式当り	
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	$987.8 \times 2 - 15 \times 4 = 1915.6$	m	1916			
			合計	m	1916		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 5工区						1.00 式当り	
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	$2742.9 \times 2 - 32 \times 4 = 5357.8$	m	5358			
			合計	m	5358		