

## 参 考 数 量 書

工 事 名	令和4年度 佐久市議会棟無線LAN整備工事		
工事場所	佐久市中込3056		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	無線LAN整備工事一式 アクセスポイント9台設置 ほか		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事						
A-1	共通仮設費(率計上)	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、 動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、 その他	1.0	式			
	A-1計						
	A-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	直接工事費	材工共					
	アクセスポイント	WAPM-AX8R、試験調整、設定費共	9.0	台			
	有線ルーター	VR-S1000、試験調整、設定費共	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2016P、16P、1階用	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P、8P、2階用	1.0	台			
	OAタップ	WH2906WP、6個口2m	1.0	個			
	OAタップ	WCH2414HP、4個口1m	1.0	個			
	UTPケーブル	天井ころがし EM-UTP6Aエコ	156.0	m			
	UTPケーブル	管内 EM-UTP6Aエコ	46.0	m			
	メタルモール	B型、本体、ジョイントカップリング共	4.0	m			
	メタルモール付属品	B型、コンビネーションコネクタ、ブッシング共	1.0	式			
	プラモール	1号、ジョイントカップリング共	8.0	m			
	プラモール付属品	1号、コンビネーションコネクタ、マガリ等エルボ共	1.0	式			
	厚鋼電線管	G28、露出、塗装なし	7.0	m			
	金属製可とう電線管	30mm、F2（防水）	4.0	m			
	プルボックス	露出形、SUS、防水、150*150*100	2.0	個			
	コンクリート壁コア抜き	Φ25、鉄筋探查共	1.0	箇所			
	Bー計						