内山地区地域防災マップ（松井区）

制作年月：令和６年２月　長野県地域長野県地域発元気づくり支援金活用事業
作成：内山地区、佐久市、佐久市消防団、株式会社千代田コンサルタント

N
佐久総合運動公園
優良老人ホームコスモス
内山集会所
（町下）
町中
町下
JA
地区②
地区①
流木発生
国道254号
内山郵便局
消防団第12分団
内山詰所
町上
内山地区社会体育館
内山集会場
（町上）
滑津川
松井
城山保育園
富岡街道

電カルート
・山中の倒木により、電カルートが遮断され、内山の集落の一部が停電になった

・道路の方が高く畑で土砂が止まった

・田んぼが水いっぱいになって浸水した

・護岸崩壊

・川より北側の住民が避難する（20分歩く）
・車中避難

・道路側溝が溢れた

・橋下まで水位が上がった（水位計と河川カメラ設置）

・木の根がえぐられて、流木になり下流に流れてきた

・道がえぐれた

・水と流木がぶつかって、畑がくずれた

・城山小学校避難所第一選択

・200人ぐらい受け入れた（一番近い）
・体育館がある
・城山小学校への避難が危険な場合に避難（開設を市役所と相談）

・詰所危ない

・公民館は老朽化していて危ない（土砂災害警戒区域そば）

・徒歩での通行は危険

・水路がなくて水が走る

・台風19号当時、道路が通れなかったので、高台の民家に避難

・住宅が道路より低い
・大雨時、水が溜まる

・山の上から水が集まり、水量が増大

・道路が川のようになった

・台風19号当時、道路が田より高いため、通行可能だった

・田んぼが浸水

・10mm、20mmの雨でも溢れる

・玄関に水が流れ込んだ

・用水が溢れると道路が浸水していく

・水が山の上から沢伝いで流れた

・用水が土砂で止められて溢れた
・砂利がコロコロと流れてきた（中に大きい石もあった）

・群馬方向のみ通行止め

・小さいU字溝のため、大雨時には道路に水が走る

・台風19号後南側のみ改修済み
・北側は要望提出

・山水が集まってくる（寺沢）

・土砂、砂利も流れ込んで用水が埋まってしまった

・洪水・土砂災害時の避難場所には指定されていない

・グラウンドに山からの水が流れ込む

・道路が南側に傾斜しているため南側の住居に水が流れ込んだ

・国道の用水が溢れ、流れ込んだ

・護岸が低いため、大雨時に避難指示を呼びかける

・岸が洗堀された（護岸工事済）

・土砂災害警戒区域

・水で通れない可能性あり

・泥水

・土砂が崩れて流れてきた
・民家二軒で止められた

・道路上に石が散乱

・道路脇が削れた（補修済）

・低いので用水が溢れた

・安全を確認しながら避難ルートを選ぶ

・用水が溢れた

・山から水が流れ込み、道が川のようになった

・道より低い住家に水が入らないよう土のうを積んだ

・歩道下に暗渠

・大雨のたびに道路上を水が走る

・水門

防災マップ記号凡例

➡	流水経路	⬭	がけ崩れ
⬭	氾濫浸水範囲	⬭	地すべり
WH=○○m	浸水深さ	⬭	土砂崩れ
■	床上浸水	➡	土砂流出
▨	床下浸水	➡	土石流
▭	建物全壊	⊗	通行止め
▭	建物半壊	▲▲▲	土のう積み
××××	破堤・洗堀箇所	●	指定避難所 指定緊急避難場所
<<<<	越水箇所	➡	避難経路
▭	令和元年台風19号及び過去に起きた災害情報	●	その他施設
▭	災害発生の可能性がある場所		
▭	避難場所等情報		
▭	その他情報		

1:2500（A0）