

数量総括表

工事名						
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
道路維持工事						
区画線工						
ペイント式 実線	W150 1工区:4209+2工区:1860+ 3工区:2955+4工区:4956+ 5工区:392	m	14,372.0	14,370		
ペイント式 破線	W150 1工区:1003+2工区:475+ 4工区:1098+5工区:100	m	2,676.0	2,680		
溶融式 ゼブラ	W450 3工区:164	m	164.0	160		
溶融式 矢印・記号・文字	W150 1工区:49.7+2工区:18.6+ 3工区:32+6工区:186	m	286.3	290		
溶融式 破線	W150 1工区:500	m	500.0	500		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 1工区 31-283号線						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	2247×2-285	m	4209			
ペイント式 破線	W150 供用区間	2247/2-120	m	1003			
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	31.1+18.6	m	49.7		止まれ及び矢印	
溶融式 破線	W150 供用区間	500	m	500		ドットライン	
			合計	m	5761.7		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 2工区 31-1号線						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	955×2-50	m	1860.0			
ペイント式 破線	W150 供用区間	475	m	475.0			
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	18.6	m	18.6		止まれ	
			合計	m	2353.6		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 3工区 16-1号線						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	(170+225+188+300+490)×2+30+54+45+10+70	m	2955			
溶融式 ギャップ	W450 供用区間	164	m	164			
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	32	m	32		矢印	
			合計	m	3151.0		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 4工区 17-3号線外						1.00	箇所当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	(188+150+160+580+150+1100)×2+30×10	m	4956			
ペイント式 破線	W150 供用区間	(188+88+95+580+85+1160)/2	m	1098			
			合計	m	6054.0		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 5工区 54-5号線						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
ペイント式 実線	W150 供用区間	200×2-4×2	m	392			
ペイント式 破線	W150 供用区間	100	m	100			
			合計	m	492.0		

		区画線		数量表		内訳数量表	
規格 : 6工区 31-241号線外						1.00	式当り
項目	規格	数量区分	単位	数量		備考	
				全体	10m当り		
溶融式 矢印・記号・文字	15cm換算	18.6×10	m	186.0		止まれ	
			合計	m	186.0		