

## 工事数量総括表

工事名		平成30年度 創錬の森多目的広場整備工事			事業区分		工事区分		多目的広場整備	
工事区分・工種・種別・細別		規 格		単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要			
多目的広場整備工										
土工										
掘削工										
掘削		オープン 押土あり		m3	2,281.4	2,300				
埋戻		路体（築堤）盛土		m3	10.0	10				
土砂運搬		場内運搬		m3	2,314.1	2,300	造成工の残土+各工種の発生残土 2281.4+41.7=2314.1			
地下水排除工										
掘削		小規模（標準）		m3	31.0	30				
暗渠排水工				m3	393.7	394				
芝舗装工										
置換工		路体（築堤）盛土 単粒5号		m2	5,585.0	5,585				
耐圧基盤土壌工		見積単価 材工		m2	5,585.0	5,585				
表層客土工		敷均し（ルーズ）		m3	83.8	84				
播種工		見積単価 材工		m2	5,585.0	5,585				
散水設備工		見積単価 材工		式	1.0	1				
機械室躯体土工										
床掘り				m3	11.7	12				
埋戻し				m3	3.7	4				
土砂等運搬				m3	8.2	8				
機械室躯体										

## 工事数量総括表

工事名		平成30年度 創錬の森多目的広場整備工事			事業区分		工事区分		多目的広場整備	
工事区分・工種・種別・細別		規 格		単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要			
基盤整正				m2	7.0	7				
基礎砕石		再生クラッシャーランRC-40		m2	7.0	7				
コンクリート		小型構造物 人力打設		m3	0.32	0.30				
コンクリート		小型構造物 人力打設		m3	3.27	3.30				
型枠		一般型枠 ベースコン用		m2	0.53	0.50				
型枠		一般型枠 躯体用		m2	16.66	17				
鉄筋工		D13		t	0.216	0.22				
アスファルト舗装工 掘削		小規模（標準）		m3	7.3	7				
不陸整正		補足材なし		m2	16.2	16				
上層路盤		RC-40 t=200mm		m2	16.2	16				
表層工		再生密粒度20F t=50mm		m2	16.2	16				
植栽工										
植栽工 高木植栽工		カツラ H=4.0 C=0.2 W=1.5		本	32.0	32				
低木植栽		トウカ`ソツジ`		本	638.0	638				
低木植栽		サツキツジ`		本	426.0	426				
施設工										

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森多目的広場整備工事				事業区分	多目的広場整備
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
施設工						
掘削	小規模（標準）	m3	3.30	3		
床掘	小規模	m3	3.6	4		
埋戻	小規模	m3	2.1	2		
地先境界ブロック	A種（120*120*600）	m	6.3	6		
かまどベンチ設置工	ベンチ見積	基	3.0	3		
マンホールトイレ設置工	トイレ見積	基	3.0	3		
小型マンホール設置工		箇所	3	3		
硬質塩化ビニル管設置工	砂見積	m	7.00	7		
車止めポスト設置工	チェーン付き 見積	本	3.0	3		
車止めポスト設置工	端部用 見積	本	1.0	1		
サイン設置工	かまど、マンホールトイレサイン用 見積	基	2.0	2		
防止柵工						
転落（横断）防止柵	縦格子 支柱間隔2m	m	23.0	23		
照明設置工						

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森多目的広場整備工事				事業区分	多目的広場整備
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
地中埋設標設置工 地中埋設標		本	1.0	1		
照明工						
土工	小規模	m3	47.4	47		
照明灯建柱		基	7.00	7		
照明器具	W : 350kg以下	台	7.00	7		
道路照明基礎		基	7.00	7	600*600*1300	
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP-30	m	171.00	171		
ケーブル敷設	EM-CE5.5-3C	m	171.00	171		
埋設標シート敷設	W=150 2倍長	m	161.00	161		
構造物撤去工						
構造物取壊し コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物	m3	33.44	33		
運搬処理工 殻運搬		m3	33.44	33		
殻処分	山浦建材	t	83.6	84		