

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森遊歩道及び南側進入路整備工事				事業区分	遊歩道及び南側進入路整備
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	
遊歩道及び南側進入路整備						
縁石工						
掘削	96.8+205.0	m3	301.8	300		
埋戻し	27.7+5.9	m3	33.6	30		
盛土	路体盛土	m3	227.9	230		
残土運搬	場内流用	m3	66.0	70		
基面整正	296.3+87.6	m <sup>2</sup>	383.9	384		
縁石工（遊歩道整備）	地先境界 120*150	m	842.2	842		
縁石工（南側進入路）	地先境界 120*150	m	32.7	33		
舗装工（遊歩道整備）						
不陸整正		m2	1,165.5	1,170		
凍上抑制工	RC40-0 t=15cm	m <sup>2</sup>	1,165.5	1,170		
路盤工	RC40-0 t=10cm	m <sup>2</sup>	1,165.5	1,170		
ウッドチップ舗装	t=4cm	m <sup>2</sup>	1,165.5	1,170		
舗装工（南側進入路）						
凍上抑制工	RC40-0 t=15cm	m <sup>2</sup>	100.0	100		
路盤工	RC40-0 t=10cm	m <sup>2</sup>	100.0	100		
表層工	再生細粒度13 t=5cm	m <sup>2</sup>	100.0	100		
カラー舗装	常温型カラー舗装：塗布式	m <sup>2</sup>	100.0	100		

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森遊歩道及び南側進入路整備工事				事業区分	
					工事区分	遊歩道及び南側進入路整備
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
区画線工 区画線工	熔融式 ゼブラ W=30cm	m	50.5	51	機・労のみ 289m 材料費のみ 51m	
擁壁工 プレキャスト型擁壁工	0.5m ≤ H ≤ 1.0m	m	9.7	10		
プレキャスト型擁壁工	1.0m < H ≤ 2.0m	m	29.500	30		
プレキャスト型擁壁工	2.0m < H ≤ 3.5m	m	22.3	22		
重力式擁壁工	H=3.3m	m <sup>3</sup>	9.2	9		
法面工 法面整形	盛土	m <sup>2</sup>	135.5	136		
植生シート		m <sup>2</sup>	136	136		
防護柵工 手すり基礎工	□300*400	個	21.0	21		
防護柵工	H=1.2m 手すり付き	m	45.0	45		
手すり設置工	H=0.85m	m	41.0	41		
構造物撤去工 既存防護柵撤去	撤去	m	2.0	2		
園路照明設置						
作業土工 掘削	小規模	m <sup>3</sup>	138.7	140		
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	138.7	140		
照明設置	照明器具C	台	30.0	30		

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森遊歩道及び南側進入路整備工事				事業区分	遊歩道及び南側進入路整備
					工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
電線管敷設	FEP(30)地中	m	890.0	890		
ケーブル敷設	EM-CE5.5-3C FEP管内	m	890.0	890		
地中埋設標識シート敷設	W=15cm 2倍長	m	409.0	409		
ハンドホール設置	H1-6 R2K-60	箇所	3.00	3		
地中埋設標	コンクリート製	本	3.00	3		
健康遊具等設置						
遊具等設置						
作業土工 掘削	小規模	m <sup>3</sup>	11.8	12		
埋戻し	小規模	m <sup>3</sup>	9.6	10		
基面整正		m <sup>2</sup>	7.7	8		
健康遊具設置 A型基礎工	複合遊具B □400*H400	箇所	1.0	1		
B型基礎工	複合遊具B □600*H400	箇所	4.0	4		
C型基礎工	複合遊具A, B □500*H600	箇所	3.0	3		
D型基礎工	複合遊具A □500*H350	箇所	2.0	2		
E型基礎工	背のばしベンチ W300*D500*H300	箇所	2.0	2		

## 工事数量総括表

工事名	平成30年度 創錬の森遊歩道及び南側進入路整備工事				事業区分	
					工事区分	遊歩道及び南側進入路整備
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	計算値数量	設計値数量	摘 要	
F型基礎工	バランス円盤 □400*H200	箇所	1.0	1		
G型基礎工	バランス円盤 □200*H400	箇所	3.0	3		
背のばしベンチ		組	1.0	1		
バランス円盤		組	1.0	1		
複合遊具A		組	1.0	1		
複合遊具B		組	1.0	1		
技術管理費 平板載荷試験	5 t 以内	箇所	1.0	1		