

参 考 数 量 書

工 事 名	令和元年度 浅科支所複合施設整備事業 複合施設建設(本体)工事		
工事場所	佐久市甲1359番地3		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	建築工事一式 鉄骨造(S造) 2階建て 1階床面積:1248.31㎡ 2階床面積: 549.00㎡ 延べ床面積:1797.31㎡		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
1	共通仮設費（率計上）	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、 動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、 その他	1.0	式			
2	共通仮設費（積上）						
	仮囲い	成型鋼板 H=2.0 12ヵ月	318.0	m			
	仮門 クロスゲート	W6.0m×H1.8m 12ヵ月	1.0	ヵ所			
	仮門 クロスゲート	W3.0m×H1.8m 12ヵ月	1.0	ヵ所			
	U字溝蓋	鉄板t=22 12ヵ月	36.0	m ²			
	荷上費	ラフテレーンクレーン16t	1.0	式			
	交通誘導員	交通誘導員A	600.0	人			
	化学物質濃度測定	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン	1.0	式			
	平板載荷試験		2.0	ヵ所			
	2-小計						
	A-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	令和元年度 浅科支所複合施設整備事業	複合施設建設（本体）工事					
B	直接工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	押出成型版工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	石工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根及び樋工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	建具工事						
	1) ステンレス建具工事		1.0	式			
	2) アルミ・アルミ樹脂複合建具工事		1.0	式			
	3) グリルシャッター工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	4) 鋼製建具工事		1.0	式			
	5) 軽量鋼製建具工事		1.0	式			
	6) 鋼製スチールガラリー工事		1.0	式			
	7) 間仕切引込ドア工事		1.0	式			
	8) スライディングウォール工事		1.0	式			
	9) パーテーション工事		1.0	式			
	10) 樹脂サッシ工事		1.0	式			
	11) トイレブース工事		1.0	式			
	12) ガラス工事		1.0	式			
	13) 木製建具工事		1.0	式			
15	塗装工事		1.0	式			
16	内装工事		1.0	式			
17	ユニット工事	サイン工事共	1.0	式			
18	外構工事		1.0	式			
19	E V工事		1.0	式			
	B 直接工事費-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛遣り方		1,322.0	建㎡			
	墨出し		1,797.0	延㎡			
	養生費		1,797.0	延㎡			
	清掃片付	クリーニング共	1,797.0	延㎡			
	外部足場 くさび緊結式	手摺先行 W=900 9ヶ月 運搬費共	1,316.0	㎡			
	外部足場 防災シート張り	9ヶ月 運搬費共	1,316.0	㎡			
	内部足場 脚立	並列 1ヶ月 運搬費共	1,677.0	㎡			
	内部足場 吹抜階段 棚足場	W=600 2ヶ月 運搬費共	180.0	㎡			
	内部足場 E V 枠組	900×1800 2ヶ月 運搬費共	28.0	㎡			
	鉄骨安全ネット 水平	6ヶ月 運搬費共	1,797.0	㎡			
	基礎 地足場	運搬費共	1,322.0	㎡			
	地足場通路	運搬費共	223.0	m			
	1-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切		2,285.0	m ³			
	床付		516.0	m ²			
	埋戻し	場内	1,673.0	m ³			
	残土処分	場外	612.0	m ³			
	機械運搬費		1.0	往復			
	2-小 計						
3	地業工事						
	砕石地業 基礎	再生砕石	101.0	m ³			
	砕石地業 土間	再生砕石	159.0	m ³			
	砂敷き	t=10	1,065.0	m ²			
	ポリエチレンフィルム敷き	t=0.15	1,065.0	m ²			
	3種B押出発泡 ^ホ リスチレンフォーム敷き	t=50	1,028.0	m ²			
	3-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	材料費 D10	SD295A	22.3	t			
	材料費 D13	SD295A	36.2	t			
	材料費 D16	SD295A	5.8	t			
	材料費 D19	SD345	2.1	t			
	材料費 D22	SD345	1.0	t			
	材料費 D25	SD345	13.7	t			
	組立加工費		78.0	t			
	運搬費		78.0	t			
	圧接費 D19-19		10.0	カ所			
	圧接費 D25-25		392.0	カ所			
	スクラップ控除		1.6	t			
	スリーブ補強	100φ	2.0	カ所			
	スリーブ補強	125φ	10.0	カ所			
	スリーブ補強	150φ	8.0	カ所			
	4-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	捨コンクリート	18N-18	30.1	m3			
	基礎コンクリート	24+6N-18	553.0	m3			
	土間コンクリート	24+6N-18	213.0	m3			
	スラブコンクリート	24+6N-18	112.0	m3			
	捨コンクリート 打手間		30.1	m3			
	基礎コンクリート 打手間		553.0	m3			
	土間コンクリート 打手間		213.0	m3			
	スラブコンクリート 打手間		112.0	m3			
	ポンプ圧送 基本料金		9.0	回			
	ポンプ圧送 圧送料金		908.0	m3			
	普通型枠 基礎		2,312.0	m ²			
	打放し合板型枠 腰壁		148.0	m ²			
	型枠運搬費		2,460.0	m ²			
	ピット打継部止水シール	10×20	68.6	m			
	ピットスラブ 押出ホリスレンフォーム打込	3種 t=30	54.3	m ²			
	ピット立上り押出ホリスレンフォーム打込	3種 t=30	57.8	m ²			
	Pコン穴補修		1.0	式			
	躯体コンクリート冬期養生費		1.0	式			
	5-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	<鋼材費>						
	□-175×175×9	BCR295	1.1	t			
	□-250×250×12	BCR295	2.0	t			
	□-350×350×16	BCR295	5.2	t			
	□-350×350×19	BCR295	8.2	t			
	□-400×400×16	BCR295	8.1	t			
	□-400×400×19	BCR295	10.3	t			
	□-400×400×22	BCR295	16.4	t			
	H-350×175×7×11	SN400B	3.4	t			
	H-400×200×8×13	SN400B	1.1	t			
	H-450×200×9×14	SN400B	8.4	t			
	H-500×200×10×16	SN400B	2.0	t			
	H-340×250×9×14	SN400B	2.2	t			
	H-390×300×10×16	SN400B	4.2	t			
	H-488×300×11×18	SN400B	15.9	t			
	H-588×300×12×20	SN400B	22.3	t			
	H-700×300×13×24	SN400B	18.2	t			
	H-150×75×5×7	SS400	2.0	t			
	H-200×100×5.5×8	SS400	3.5	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
H-248×124×5×8	SS400	0.7	t			
H-250×125×6×9	SS400	5.6	t			
H-298×149×5.5×8	SS400	1.1	t			
H-300×150×6.5×9	SS400	1.6	t			
H-346×174×6×9	SS400	8.3	t			
H-350×175×7×11	SS400	5.3	t			
H-396×199×7×11	SS400	3.2	t			
H-400×200×8×13	SS400	15.6	t			
H-450×200×9×14	SS400	0.5	t			
H-500×200×10×16	SS400	0.6	t			
H-148×100×6×9	SS400	5.9	t			
H-194×150×6×9	SS400	1.5	t			
H-294×200×8×12	SS400	3.8	t			
H-340×250×9×14	SS400	0.6	t			
H-390×300×10×16	SS400	1.9	t			
H-482×300×11×15	SS400	2.3	t			
H-100×100×6×8	SS400	1.1	t			
H-125×125×6.5×9	SS400	1.1	t			
H-150×150×7×10	SS400	2.6	t			
H-175×175×7.5×11	SS400	2.9	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
H-200×200×8×12	SS400	2.0	t			
□-100×100×6	STKR400	1.6	t			
□-125×125×4.5	STKR400	0.1	t			
□-125×125×6	STKR400	0.9	t			
□-125×125×9	STKR400	0.1	t			
□-150×150×6	STKR400	2.5	t			
□-150×150×9	STKR400	2.1	t			
□-175×175×6	STKR400	0.2	t			
□-200×200×9	STKR400	0.2	t			
[-100×50×5×7.5	SS400	0.1	t			
[-150×75×6.5×10	SS400	1.1	t			
[-180×75×7×10.5	SS400	0.8	t			
L-65×65×6	SS400	0.5	t			
L-75×75×9	SS400	6.2	t			
L-90×90×6	SS400	0.1	t			
L-90×90×10	SS400	0.2	t			
L-125×125×7×10	SS400	0.03	t			
CT-125×125×6×9	SS400	0.03	t			
CT-175×175×7×11	SS400	1.1	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
PL-19	SN490C	0.3	t			
PL-22	SN490C	0.7	t			
PL-25	SN490C	0.9	t			
PL-28	SN490C	2.0	t			
PL-32	SN490C	2.8	t			
PL-36	SN490C	0.2	t			
PL-6	SN400B	0.1	t			
PL-9	SN400B	1.8	t			
PL-12	SN400B	4.8	t			
PL-16	SN400B	0.9	t			
PL-19	SN400B	1.7	t			
PL-22	SN400B	0.1	t			
PL-3.2	SS400	0.1	t			
PL-6	SS400	1.7	t			
PL-9	SS400	15.9	t			
PL-12	SS400	0.2	t			
PL-16	SS400	6.2	t			
PL-19	SS400	2.6	t			
PL-22	SS400	0.04	t			
副資材	アスロック開口補強含む	7.9	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(JIS建築ターンバックル締め)						
ブレース M16	SNR400 252m	62.0	セット			
ブレース M20	SNR400 498m	125.0	セット			
HTB M16	F10T、S10T	4,710.0	本			
HTB M20	F10T、S10T	6,255.0	本			
HTB M22	F10T、S10T	2,548.0	本			
中ボルト M12	(丸キ、母屋、胴縁除く)	9.0	本			
中ボルト M16	(丸キ、母屋、胴縁除く)	46.0	本			
スクラップ控除		8.1	t			
<組立加工手間>						
工場加工 工場溶接共		259.0	t			
工場塗装費	JISK-5674	7,583.0	m ²			
超音波探傷検査	第三者 30%	1.0	式			
超音波探傷検査、他	社内	259.0	t			
現場溶接		160.0	m			
建方費	揚重費別途	259.0	t			
運搬費		259.0	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ハイベースNEO	EB175-4-24	5.0	カ所			
ハイベースNEO	EB250-4-30	5.0	カ所			
ハイベースNEO	EB350-8-30	14.0	カ所			
ハイベースNEO	GB400-8-36	10.0	カ所			
ハイベースNEO	GB400-8-42	5.0	カ所			
AB M16 L=480 WNフック	SS400 材工	12.0	本			
AB M16 L=700 WN溶接止め	SS400 材工	72.0	本			
AB M20 L=600 WNフック	SS400 材工	48.0	本			
柱脚無収縮モルタル	t=50 材工	43.0	カ所			
鉄骨階段 内部階段	床ワイヤーメッシュ共	1.5	t			
鉄骨階段 外部階段	手摺40□×2.3共	0.9	t			
デッキ受け		94.0	カ所			
デッキプレート QL99-50-1.2	材工	717.0	m ²			
デッキプレート QL99-50-1.6	材工	155.0	m ²			
コンクリート流止めプレート	材工	170.0	m			
鉄骨胴縁 EV廻り	[-100×50×20×2.3	62.0	m ²			
鉄骨胴縁 袖壁(うだつ部)垂木共	[-100×50×20×2.3	14.0	m ²			
鉄骨胴縁 外階段ルバー受け	[-100×50×20×2.3	57.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
天井吊受け	[-100×50×20×2.3	1,033.0	m			
屋根垂木	[-100×50×20×2.3@1820 ^カ フル	1,262.0	m ²			
6-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	押出成型版工事						
	外壁アスロック t=60 W=900	フラット、カーボン塗装 コーナ加工共	764.0	m ²			
	同上 レールファスター工法		98.3	m ²			
	同上 金物費		1.0	式			
	同上 副資材費 レールファスター共		1.0	式			
	同上 ロックウール充填		1.0	式			
	同上 加工費		1.0	式			
	同上 目地シーリング	変性シリコン 20-10	1.0	式			
	同上 二次防水仕様	ニューセフティ工法	1.0	式			
	同上 水抜パイプ		1.0	式			
	同上 垂木部ロックウール充填		1.0	式			
	運搬、電力、残材処分共		1.0	式			
	7-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	防水工事						
	屋上防水 機械固定式 シート防水t=2	床面	210.0	m ²			
	屋上防水 機械固定式 シート防水t=2	立上り	34.5	m ²			
	床入隅鋼板		67.2	m			
	立上り端部鋼板		55.2	m			
	天端押え		24.0	m			
	立上り防水押え金物	シール共	100.0	m			
	コンクリート架台天端ウレタン防水	X-2工法	18.0	カ所			
	シーリング	15×10 変性シリコン	656.0	m			
	シーリング	∠20×20 変性シリコン	109.0	m			
	シーリング 建具	15×10 変性シリコン	483.0	m			
	8-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	石、タイル工事						
	床 御影石 バーナー仕上	300×600×25	90.7	m ²			
	巾木 御影石 本みがき仕上	H=120×20	14.6	m			
	汚垂石		8.0	m			
	9-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	木工事						
	外装唐松材（地元産加工）						
	木製ルーバー取付	90×105×3800、3600×2100	52.0	カ所			
	柱型 板張り	t=25 H=2400	4.0	カ所			
	軒天 化粧梁	90×200×1050	55.0	カ所			
	軒天 化粧梁カバー取付	t=25 H=1050	4.0	カ所			
	木ルーバー受金物	焼付塗装	110.0	ヶ			
	化粧梁 受金物		118.0	ヶ			
	柱 受金物	L-40×40×4組	4.0	カ所			
	外装唐松材伐採山出し	原木伐共	15.0	m3			
	伐採後運搬費		15.0	m3			
	製材費		15.0	m3			
	乾燥脱脂		6.0	m3			
	加工費	プレーナ掛け、実加工等	6.0	m3			
	製品現場搬入		4.0	m3			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
腰 不燃板張り t=15	杉集成 塗装品	36.8	m ²			
腰 押縁不燃材 40×30×2100	窓枠枠共	60.0	本			
運搬費		1.0	式			
張り手間		36.8	m ²			
鋼製下地	受金物3段 へ ^ろ -スPL50×125×6+SUSPL0.5 40 φ M107 ^ろ カーボ ^ろ ルト+[60×30×10×1.6@450+M へ ^ろ -@450	36.8	m ²			
広小舞	120×20~35	228.0	m			
破風下地木板	20×100 20×240	219.0	m			
公民館受付カウンター 珩集成	上 2100×500×36 下 2100×300×36	1.0	カ所			
日直カウンター 珩集成	1470×350×36	1.0	カ所			
水屋竹すのこ 下部銅板落し共	1550×600	1.0	カ所			
水屋腰杉板 水屋釘共	H=420	1.0	カ所			
水屋すのこ棚 杉無垢板	1540×240×24	1.0	カ所			
水屋通し棚 杉無垢板	1540×300×24	1.0	カ所			
水屋二重棚 杉無垢板	竹吊り棒共 300×300×15	1.0	カ所			
電熱炉 炉縁共	420×420×165	1.0	カ所			
和室 飾り棚 (耳付)	560×200×36	1.0	カ所			
和室 式台	2120×450×40	1.0	カ所			
水屋落掛 本煤竹	54 φ L=1540	1.0	カ所			
水屋床柱 杉みがき	120 φ	1.0	カ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
床柱 杉みがき	135φ	1.0	カ所			
床框 ケヤキ張り	90×90×1800	1.0	カ所			
床板 ケヤキ張り	900×1800	1.0	カ所			
落掛 ケヤキ張り	105×40×1800	1.0	カ所			
脇床板 ケヤキ張り	900×900	1.0	カ所			
脇床板 地袋天板 ケヤキ張り	900×650	1.0	カ所			
和室 柱 桧上小	120角×3000	4.0	本			
和室 柱 桧上小	180×120×3000	1.0	本			
長押 桧張	H=90	11.7	m			
和室 上り框 タモ集成	105×105×2120	1.0	カ所			
廻り縁 タモ集成	30×60	106.0	m			
天井、壁 格子 タモ集成	30×60@450	282.0	m			
巾木 米楯	90×24	152.0	m			
腰見切 米楯	90×24	68.1	m			
腰板押縁 米楯	40×20	113.0	m			
コーナー材 米楯	35×35	85.0	m			
腰壁見切縁 米楯	35×30	39.0	m			
木建具枠 米楯	150×25	33.8	m			
木建具枠 (姿見鏡枠) 米楯	60×25	38.4	m			
額縁 米楯	25×150	431.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
タタミ寄せ 杉		54.8	m			
雑巾摺り		7.6	m			
ステージ框 タモ集成	90×135	8.6	m			
ステージ枠 タモ集成	」 180×200×30	15.6	m			
木枠、笠木 米母	150×25	29.4	m			
和室 敷居、カモイ 桧上小	105×36	15.1	m			
和室 敷居、カモイ 桧上小	175×36	9.1	m			
和室 付カモイ 桧上小	30×40	11.7	m			
和室 廻り縁	30×40	37.7	m			
床 コロガシ大引 柱、敷居受		14.1	m			
床 構造用合板	t=12	73.5	m ²			
床 ラワン合板	t=5.5	6.5	m ²			
外部窓面 格子	40×45	75.6	m			
大会議室倉庫 造作棚		1.0	カ所			
押入 中段枕棚付	1570×750	2.0	カ所			
押入 中段枕棚付	1800×750	1.0	カ所			
押入 中段枕棚付	900×750	2.0	カ所			
音楽室 物入 棚 2段		1.0	カ所			
吹抜梁上笠木		18.7	m			
消火器ボックス	タモ集成 W290×D160×H600	9.0	カ所			
10-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	屋根及び樋工事						
	<瓦屋根>						
	屋根 三州瓦 いぶし銀		1,405.0	m ²			
	屋根 ゴムアスルーフィング		1,405.0	m ²			
	同上 棟 ノシ5段		55.0	m			
	同上 雪止め瓦		333.0	m			
	同上 雨押え ノシ2段		44.3	m			
	同上 鬼瓦		3.0	カ所			
	片流屋根 棟 がんぶり瓦		14.2	m			
	壁立上り天端 がんぶり瓦	ノシ2段	27.7	m			
	棟換気	片岡工業あおぞら同等 L=900	18.0	カ所			
	うだつ部 同上瓦葺き	耐火野地、ルーフィング4.6m ² 、棟3.8m	1.0	式			
	耐火野地	t=18	1,405.0	m ²			
	<折版屋根>						
	屋外階段屋根 折版葺き	GLカラー H=90 t=0.8	10.7	m ²			
	同上 タイトフレーム		4.4	m			
	同上 壁付部水切	GLカラー t=0.8 アルミ20口共	10.0	m			
	同上 化粧破風 市販品	GLカラー H=300 受金物共	11.9	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
<樋工事>						
折版屋根部 軒樋	150 I 型	1.1	m			
〃 タテ樋	タニタ ハコ GLカラー 90φ	6.7	m			
瓦屋根部 軒樋	タニタ ハコ GLカラー 165×103	125.0	m			
〃 軒樋 北、平家部	タニタ ハコ GLカラー 113×67	28.2	m			
〃 タテ樋	タニタ ハコ GLカラー 90φ	94.4	m			
〃 タテ樋 北、平家部	タニタ ハコ GLカラー 75φ	30.0	m			
〃 落し口、エルボ等付属工事		1.0	式			
屋上横引排水パイプ エアコン置場	VU-125φ	16.0	m			
屋上横引排水パイプ 北屋上	VU-125φ	14.5	m			
瓦屋根雨押えカバー水切	GLカラー t=0.35 糸長150	45.5	m			
瓦屋根広小舞カバー水切	GLカラー t=0.35	219.0	m			
腰板天端下端水切	GLカラー t=0.35 糸長150	38.0	m			
タテ樋受け排水パイプ	VU-120φ	20.0	カ所			
11-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	金属工事						
	(外部)						
	軒天 LGS下地組		273.0	m ²			
	破風	アルミ市販品 1段	219.0	m			
	軒天梁カバー	アルミt=2加工 小口共 L=1150	5.0	カ所			
	アルミルーバー 外階段	W9000×H7600	1.0	カ所			
	アルミルーバー 外階段	W1100×H1350	1.0	カ所			
	アルミルーバー 外壁	W3640×H6700	1.0	カ所			
	アルミルーバー 外壁	W3640×H4500	2.0	カ所			
	ルーフドレン	ステンス鋳鉄製 100φ	3.0	カ所			
	ルーフドレン 中継	ステンス鋳鉄製 100φ	2.0	カ所			
	アルミ笠木	W=150	15.9	m			
	アルミ笠木 コーナー	W=150	3.0	カ所			
	エントランス 柱脚	SUSt=2.0加工	4.0	カ所			
	エントランス アスロック下部 アルミ水切		17.1	m			
	腰 アスロック下部 水切金物	SUS1.0	177.0	m			
	腰 テラクリート壁部 水切金物	SUS1.0	28.5	m			
	スロープ部 ステンレス手摺	ヘアライン仕上	9.2	m			
	館名文字	ステンス製 180□	15.0	文字			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
ピクチャーレール 30kg f	アルミ製 ハンガー別途	274.0	m			
アルミブラインドボックス 5.5m	120×80	8.0	カ所			
アルミブラインドボックス 4.6m	120×80	3.0	カ所			
アルミブラインドボックス 3.7m	120×80	1.0	カ所			
アルミブラインドボックス 2.8m	120×80	3.0	カ所			
アルミブラインドボックス 1.9m	120×80	2.0	カ所			
アルミブラインドボックス 1.0m	120×80	13.0	カ所			
天井付C型カーテンレール	SUS シングル	1.6	m			
ステンレス床見切	W40	38.0	m			
ステンレスノンスリップ	W35	41.0	カ所			
階段ステンレス手摺	38φ 受ブラケット共	22.8	カ所			
吹抜 ガラス手摺	H=1100	1.0	式			
天井点検口 450角	アルミ製	66.0	カ所			
天井点検口 600角	アルミ製	6.0	カ所			
天井点検口 300×600角	アルミ製	5.0	カ所			
床下点検口 600角	ステンレス製	3.0	カ所			
天井軽量鉄骨下地 19型@225		1,055.0	m ²			
天井軽量鉄骨下地 19型@300		299.0	m ²			
天井軽量鉄骨下地 19型@360		453.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
天井下地開口補強 19型 450角		74.0	カ所			
天井下地開口補強 19型 600角		6.0	カ所			
天井下地開口補強 19型	300×1200	160.0	カ所			
〃 19型	300×600	7.0	カ所			
〃 19型	900×900	44.0	カ所			
〃 19型	600×1200	31.0	カ所			
〃 19型	300×300	36.0	カ所			
〃 19型	200角 (200φ)	100.0	カ所			
軽量鉄骨壁下地 W90 @455		1,732.0	m ²			
〃 W75 @455		70.9	m ²			
〃 W65 @455		884.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地開口補強 90型	900×2100	39.0	カ所			
〃 90型	1800×2100	5.0	カ所			
〃 90型	1200×2100	12.0	カ所			
〃 90型	2100×1100	1.0	カ所			
〃 90型	1000×1000	1.0	カ所			
〃 W65	1700×2100	5.0	カ所			
〃 W65	900×2100	15.0	カ所			
〃 W65	5300×2000	7.0	カ所			
〃 W65	3500×2000	2.0	カ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
〃	W65 2500×2000～3000	2.0	カ所			
〃	W65 4400×3000	5.0	カ所			
軽量鉄骨壁下地開口補強	W65 6200×2600	2.0	カ所			
〃	W65 600×2000	5.0	カ所			
〃	W65 1700×900～1200	3.0	カ所			
〃	W65 800×1200	3.0	カ所			
〃	W75 900×2100	3.0	カ所			
〃	W75 1800×2100	4.0	カ所			
〃	W90 300×600	5.0	カ所			
(外部) アルミ庇	2000×900	1.0	カ所			
アルミ庇	1200×900	2.0	カ所			
12-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	犬走り コンクリート金コテ仕上		100.0	m ²			
	屋上防水下地 コンクリート金コテ仕上		210.0	m ²			
	防水立上り コンクリート打放し面補修		34.5	m ²			
	セルフレベリング	t=10	1,311.0	m ²			
	コンクリート金コテ	セルフレベリング下地	1,311.0	m ²			
	ドア周りモルタル詰め	コンクリート接置面	20.4	m			
	階段踏面 モルタル金コテ		16.9	m ²			
	13-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	建具工事						
	1) ステンレス建具工事						
	SSD-1 ステンレス製両袖FIX付引分け自動ドア	3035、3510×2680	1.0	カ所			
	SSD-2 ステンレス製両袖FIX付引分け自動ドア	3020×2700	1.0	カ所			
	SSD-3 ステンレス製片開き戸扉マFIX	800×2500	1.0	カ所			
	工事費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			
	エンジン装置工事	SSD-1、SSD-2 取付、搬入共	1.0	式			
	14-(1)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2) アルミ・アルミ樹脂複合建具工事						
(アルミ製建具)						
ASD-1 アルミ製両袖FIX付引分け自動ドア	3020×2200	1.0	カ所			
AW-17 FIX窓+両開きテラス戸上部FIXアルミサッシ	2590×3000	1.0	カ所			
運搬費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
現場シーリング費		1.0	式			
エンジン装置工事	AD-1 取付、搬入共	1.0	式			
(樹脂複合アルミ製建具)						
AW-1 3連引違いアルミサッシ	5290×2000	2.0	カ所			
AW-2 3連引違いアルミサッシ	2590×2000	5.0	カ所			
AW-3 違いアルミサッシ+ランマ付片開きテラス戸	2555×2900	1.0	カ所			
AW-4 3連引違いアルミサッシ	4390×2000	1.0	カ所			
AW-5 2連引違いアルミサッシ	3490×2000	1.0	カ所			
AW-6 2連引違いアルミサッシ+FIX+ランマ付片開きテラス戸	855×2000	1.0	カ所			
AW-7 引違いアルミサッシ+片開きテラス戸	1690×2000	1.0	カ所			
AW-8 引違いアルミサッシ	1690×2000	1.0	カ所			
AW-9 引違いアルミサッシ	790×1200	3.0	カ所			
AW-10 引違いアルミサッシ	1690×1200	2.0	カ所			
AW-11 縦滑り出しアルミサッシ	790×2000	4.0	カ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
AW-12 縦滑り出しアルミサッシ	790×2000	9.0	カ所			
AW-13 4連FIX+縦滑り出しアルミサッシ	4395×2000	1.0	カ所			
AW-14 3連FIXアルミサッシ+片開きテラス戸+突出しランマ	3420×2900	1.0	カ所			
AW-15 5連FIX+縦滑り出し+突出しアルミサッシ	4390×3000	1.0	カ所			
AW-16 5連FIX+縦滑り出し+突出しアルミサッシ	4390×3000	1.0	カ所			
AW-18 7連FIX	6190×2600	2.0	カ所			
AW-19 縦滑り出しアルミサッシ	490×1790	2.0	カ所			
AW-20 片開きテラス戸	490×2000	2.0	カ所			
AW-21 縦滑り出しアルミサッシ	490×1300	1.0	カ所			
AW-22 2連FIXアルミサッシ	1690×850	1.0	カ所			
AW-23 2連縦滑り出しアルミサッシ	1690×2000	1.0	カ所			
運搬費		1.0	式			
取付調整費		1.0	式			
現場シーリング費		1.0	式			
14-(2)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3) グリルシャッター工事						
ブロードシャッター	PSN-16スチール 5250×2640	1.0	台			
電動開閉装置	障害物検知装置、急降下停止装置共	1.0	台			
押釦ボックス	C型 1個用	1.0	台			
工事費		1.0	式			
二次側配線調整費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(3)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4) 鋼製建具工事						
SD-1 スチール製片開き戸ラマFIX	1700×2100	1.0	カ所			
SD-2 スチール製両開き戸	1700×2100	2.0	カ所			
SD-3 スチール製片開き戸	800×2100	1.0	カ所			
SD-4 スチール製片開き戸	800×2100	1.0	カ所			
SD-5 随時閉鎖型煙感連動型袖扉	2500×2975	1.0	カ所			
SD-6 スチール製親子開き戸	1200×2100	1.0	カ所			
SD-7 スチール製片開き戸	750×1800	2.0	カ所			
SD-8 スチール製片開点検口	500×600	1.0	カ所			
SD-9 スチール製遮音両開き戸	1800×2100	3.0	カ所			
SD-10 スチール製遮音親子開き戸	1260×2100	1.0	カ所			
SD-11 スチール製遮音片開き戸	808×2100	1.0	カ所			
取付工事費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
14-(4)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5) 軽量鋼製建具工事						
(軽量鋼製建具引き戸)						
LSD-1 自動閉鎖装置付片引きスチール戸	1050×2100	10.0	カ所			
LSD-2 自動閉鎖装置付片引きスチール戸	1050×2100	1.0	カ所			
LSD-3 自動閉鎖装置付片引きスチール戸	950×2100	4.0	カ所			
LSD-4 自動閉鎖装置付壁収納タイプ片引き戸	1000×2100	2.0	カ所			
LSD-5 自動閉鎖装置付壁収納2連タイプ片引き戸	1170×2100	2.0	カ所			
LSD-10 スチール製引分け戸	1865×2100	1.0	カ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
(軽量鋼製建具開き戸)						
LSD-6 スチール製親子開き戸	1200×2100	9.0	カ所			
LSD-7 スチール製片開き戸	900×2100	7.0	カ所			
LSD-8 スチール製片開き戸	800×2100	4.0	カ所			
LSD-9 スチール製片開き戸	750×2100	4.0	カ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(5)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6) 鋼製スチールガラリ工事						
SW-1 スチール製ガラリ戸 (防火)	800×2100	2.0	カ所			
SW-2 スチール製ガラリ戸 (防火)	800×500	2.0	カ所			
SW-2 スチール製ガラリ戸	800×500	2.0	カ所			
SW-3 スチール製ガラリ戸	800×500	2.0	カ所			
SW-4 スチール製ガラリ戸	1100×1700	1.0	カ所			
SW-5 スチール製ガラリ戸	800×1700	1.0	カ所			
SW-6 スチール製ガラリ戸	500×500	1.0	カ所			
SW-7 スチール製ガラリ戸	1700×300	1.0	カ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(6)小 計						
7) 間仕切引込ドア工事						
AD-1	4720×2700	1.0	カ所			
工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(7)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8) スライディングウォール工事						
SP-1 移動間仕切り	13400×4000	1.0	カ所			
SP-2 移動間仕切り	7090×3000	1.0	カ所			
レール取付工事費		1.0	式			
サイドフレーム取付工事費		1.0	式			
パネル取付工事費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(8)小 計						
9) パーテーション工事						
AP-1 アルミ間仕切り	3075×3000	1.0	カ所			
AP-2 ガラス間仕切り	1200×3000	1.0	カ所			
工事費		1.0	式			
パネル加工費		1.0	式			
搬入費		1.0	式			
14-(9)小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	10) 樹脂サッシ工事						
	P-1 樹脂製片開き窓	796×2000 内外ハドル付き	5.0	カ所			
	4ミリ型ガラス		5.0	カ所			
	搬入、取付工事費		1.0	式			
	14-(10)小 計						
	11) トイレブース工事						
	TB-1 トイレブース 施工、搬入費共	5590×2700×40	1.0	カ所			
	TB-2 トイレブース 施工、搬入費共	8260×2700×40	1.0	カ所			
	TB-3 トイレブース 施工、搬入費共	1730×2700×40	1.0	カ所			
	TB-4 トイレブース 施工、搬入費共	3090×2700×40	1.0	カ所			
	TB-5 トイレブース 施工、搬入費共	3090×2700×40	1.0	カ所			
	TB-6 トイレブース 施工、搬入費共	1670×2700×40	1.0	カ所			
	TB-7 トイレブース 施工、搬入費共	1380×2700×40	1.0	カ所			
	14-(11)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12) ガラス工事						
網入磨ガラス 6.8ミリ	6.81㎡以下	0.7	㎡			
強化ガラス(透明) 8ミリ	2.0㎡以下	14.8	㎡			
強化ガラス(透明) 8ミリ	4.0㎡以下	7.7	㎡			
強化ガラス(透明) 10ミリ	4.0㎡以下	3.7	㎡			
low-E複層ガラス	2.0㎡以下 LOWE4+AR16+FL4アルゴンガス入	95.0	㎡			
low-E複層ガラス	2.0㎡以下 LOWE4+AR16+F4アルゴンガス入	4.3	㎡			
low-E複層ガラス	2.0㎡以下 LOWE4+AR12+PWアルゴンガス入	3.4	㎡			
low-E複層ガラス	2.0㎡以下 LOWE4+AR16+PWアルゴンガス入	81.1	㎡			
low-E複層ガラス	4.0㎡以下 LOWE5+AR16+FL5アルゴンガス入	15.6	㎡			
合わせガラス	FL5+FL6 150×1700	1.0	枚			
シリコン 6×6		199.0	m			
シリコン 8×8		843.0	m			
防火用シリコン 6×6		158.0	m			
防火用シリコン 8×8		431.0	m			
運搬費		1.0	式			
14-(12)小 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13) 木製建具工事						
WD-1 上吊4本引違いガラス窓	2100×1100	1.0	カ所			
WD-2 上吊2本引違いガラス窓	1000×1000	1.0	カ所			
WD-3 引違いガラス窓	2000×600	1.0	カ所			
WD-4 引違いふすま戸	1522×1950	1.0	カ所			
WD-5 両開きふすま戸	1128×1950	1.0	カ所			
WD-6 引違い障子戸	1785×2100	2.0	カ所			
WD-7 引違いふすま戸	1700×2100	1.0	カ所			
WD-8 片開きふすま戸	790×2100	1.0	カ所			
WD-9 片開きふすま戸	770×2100	1.0	カ所			
WD-10 4本引分ふすま戸 両面	3510×2100	1.0	カ所			
WD-11 地袋引違いふすま戸	830×300	1.0	カ所			
WD-12 引違いフラッシュ戸	2000×2100	1.0	カ所			
WD-13a 両開きフラッシュ戸	1600×1800	4.0	カ所			
WD-13b 両開きフラッシュ戸	1000×1800	2.0	カ所			
14-(13)小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	塗装工事						
	(外部)						
	腰壁コンクリート打放し部 撥水剤吹付	アクリルシリコンクリヤー	136.0	m ²			
	木部 自然保護塗料仕上	キシラデコール 水性 アクオステージ	263.0	m ²			
	外壁テラコートセメントボード t=12下地塗壁仕上	漆喰調 塗り壁仕上	49.1	m ²			
	外階段鉄部 鉄骨共 DP塗り	アクリルシリコン樹脂 表地こしらえ、下塗り共	90.6	m ²			
	(内部)						
	壁 自然石調仕上塗材	ボード下地	30.3	m ²			
	壁 複層仕上塗材E 吹付	ボード下地	307.0	m ²			
	ステージ壁 EP塗	ボード下地 地処理共	55.3	m ²			
	壁 EP塗り	ボード下地	66.7	m ²			
	木部 OSCL 細物		1,444.0	m			
	木部 ウレタン塗り 細物		13.8	m			
	木部 ウレタン塗り 平面		7.6	m ²			
	鉄部 SOP 細物		19.2	m			
	木部 OSCL 平面		61.2	m ²			
	鉄部 SOP 平面		18.6	m ²			
	耐火塗料	SKタイコート t=4.5	2.2	m ²			
	15-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	内装工事						
	(外部)						
	軒天 エンボスカラー張り	t=6 一部有孔	229.0	m ²			
	エントランス天井 唐松板張り	t=12	43.8	m ²			
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート貼り	t=2.0 木目調	1,034.0	m ²			
	階段 長尺塩ビシート貼り	t=2.0 木目調	16.9	m ²			
	床 OAフロア用置床 ビニルタイル貼り	t=5.0 木目調	277.0	m ²			
	床 スチールOAフロア	H=70	277.0	m ²			
	床 フローリング 直張り	t=15	280.0	m ²			
	床 タイルカーペット	t=6.5	54.7	m ²			
	床 防音マット	t=6	54.7	m ²			
	床 合板フローリング	t=12	2.2	m ²			
	床 タタミ敷き C種	t=55	32.0	帖			
	床 縁甲板張り	t=12	7.3	m ²			
	壁 複合板 (PB12.5+硬質ウレタンフォームt=20)	t=32.5	187.0	m ²			
	壁 PB張り	t=9.5×2	1,060.0	m ²			
	壁 PB張り	t=12.5	263.0	m ²			
	壁 防水PB張り	t=9.5×2	33.1	m ²			
	壁 複合板 (防水PB12.5+硬質ウレタンフォームt=20)	t=32.5	42.3	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
壁 強化PB張り	t=12.5×2両面	383.0	m ²			
壁 フレキシブルボード張り	t=8 目透かし	401.0	m ²			
壁 化粧ケイカル板張り	t=6 木目調	339.0	m ²			
壁 メラミン化粧合板張り	t=3	74.1	m ²			
壁 押入ボード張り	t=12.5	47.0	m ²			
壁 遮音パネル張り	t=12.5	302.0	m ²			
壁 PB張り	t=12.5×2	40.7	m ²			
壁 防水PB張り	t=12.5	248.0	m ²			
天井 ビニールクロス貼り	量産品	293.0	m ²			
壁 木質吸音板張り	t=5.6	78.7	m ²			
壁 ビニールクロス貼り	量産品	1,662.0	m ²			
壁 掲示用クロス貼り		176.0	m ²			
壁 PB張り	t=9.5	18.5	m ²			
天井 PB張り	t=9.5	293.0	m ²			
天井 化粧PB張り	t=9.5	1,055.0	m ²			
天井 押入ボード張り	t=9.5	6.5	m ²			
天井 遮音パネル張り	t=12.5	473.0	m ²			
天井 ロックウール板張り	t=12	453.0	m ²			
巾木 軟質ビニール巾木	H=100	624.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
廻り縁 塩ビ製		1,105.0	m			
天井コーナー見切縁 塩ビ製		5.2	m			
巾木塩ビシート立上りステンレス金物押え	H=100	104.0	m			
壁 現場発泡ウレタン吹付	t=30	835.0	m ²			
天井 現場発泡ウレタン吹付	t=50	255.0	m ²			
天井 3種b押出發泡ポリスチレンフォーム	t=50	1,108.0	m ²			
天井 高性能グラスウール 16kg	t=50×2	149.0	m ²			
天井 高性能グラスウール 24kg	t=50	805.0	m ²			
耐火被覆 繊維混入珪酸カルシウム板	t=20	356.0	m ²			
耐火被覆 吹付ロックウールコテ押え	t=25	2,233.0	m ²			
耐火被覆 吹付ロックウールコテ押え	t=30～35	90.5	m ²			
メラミン化粧合板ライニング	W200×t20	7.6	m			
メラミン化粧合板ライニング	W150×t20	9.0	m			
ステージ床組 鋼製ユニット	H=500	57.4	m ²			
ステージ下収納トラック	1.0m×3.0m	2.0	カ所			
休憩室、宿直室 置床ユニット	H=150 三洋工業マルチベース同等	35.2	m ²			
和室 置床ユニット	H=200 三洋工業マルチベース同等	36.1	m ²			
壁 高性能グラスウール 16kg	t=90	36.8	m ²			
耐火被覆吹付ロックウール下地シーラー		2,324.0	m ²			
遮音・耐火シール	10×10	236.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ブラインド	アルミスラット25	170.0	m ²			
ロールブラインド	防災	40.7	m ²			
ステージ 引幕 手動 レール共	W10.5m×H3.92m	1.0	カ所			
ステージ 一文字幕	W9.1m×H1.05m	1.0	カ所			
ステージ サイド幕 レール共	W3.7m×H3.92m	2.0	カ所			
ステージ かすみ幕 レール共	W9.1m×H1.05m	1.0	カ所			
ステージ 手動パトン	W6.0m 80kg f	1.0	カ所			
姿見鏡	W1600×H2100	6.0	カ所			
注意喚起誘導紙	300角	116.0	枚			
注意喚起紙	300角 SUS紙	20.0	枚			
誘導紙	300角 SUS紙	59.0	枚			
16-小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
17	ユニット工事						
	1) サイン工事						
	A-1 総合案内サイン		1.0	カ所			
	N-1 支所名サイン（銘板）		1.0	カ所			
	N-2 公民館名サイン（銘板）		1.0	カ所			
	G-1 案内表示サイン		2.0	カ所			
	G-2 便所表示サイン		2.0	カ所			
	R-1 室名サイン 壁付		19.0	カ所			
	R-2 室名サイン 突出		9.0	カ所			
	R-3 室名サイン 天吊		5.0	カ所			
	P-1 ピクトサイン 壁付		8.0	カ所			
	17-(1)小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	2) 備品工事						
	(1 階)						
	工作室						
F-1	作業台	W1800×D900×H760	4.0	台			
F-2	角椅子 (キャップ付き)	W300×D300×H450	24.0	脚			
F-3	棚	W1800×D600/450×H1900	2.0	台			
F-4	窓下収納	W1800×D600×H800	2.0	台			
F-5	窓下収納	W1800×D600×H800	1.0	台			
F-6	棚	W1800×D600/450×H1900	1.0	台			
F-7	棚	W1800×D600/450×H1900	1.0	台			
F-8	流し台	W2400 (1200) ×D600×H800	1.0	台			
F-9	掃除具入れ	W450×D450 (400) ×H2000	2.0	台			
F-32	ホワイトボード	W1800×H900	1.0	ヵ所			
	窯置場						
F-10	オープン棚	W1200×D450×H1850	2.0	台			
	待合						
F-25	記載台	W900×D500×H1005	2.0	台			
F-25	記載台	W900×D500×H762	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	支所事務室						
F-24	カウンター	W1202×D608×H960	2.0	台			
F-24	カウンター	W1502×D818×H700	2.0	台			
F-24	カウンター	W1502×D608×H960	2.0	台			
F-24	カウンター	W1802×D608×H960	2.0	台			
F-24	カウンター	W1802×D818×H700	1.0	台			
F-24	カウンター	W600×H790 フラッシュドア	3.0	カ所			
F-26	壁面収納 ベース、天板共	W900×D450×H1035	3.0	台			
F-26	壁面収納 ベース、天板共	W450×D450×H1035	1.0	台			
F-27	壁面収納 ベース、天板共	W900×D450×H1035	3.0	台			
F-28	壁面窓下収納 ベース、天板共	W900×D450×H822	7.0	台			
	資料室						
F-29	書架ラック	W1845×D685×H2245	1.0	台			
F-29	書架ラック	W2745×D365×H2245	1.0	台			
	更衣室1、2						
F-30	ロッカー (3人用)	W300×D515×H1632	8.0	台			
	耐火書庫						
F-31	移動書架	W1930×D368・D688×H2305	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(2階)						
	調理室踏込						
F-11	下足入れ	W1100×D350×H1710	2.0	台			
	和室踏込						
F-12	下足入れ	W1400×D300×H1200	1.0	台			
	調理室						
F-13	調理台 (ガス・ヒールインコンロ・混合水栓)	W2200×D900×H850	3.0	台			
F-14	食器棚	W1800×D600/450×H3000	2.0	台			
F-15	荷物置き棚	W1800×D400×H1600	1.0	台			
F-16	流し台	W1800×D600×H800	1.0	台			
F-17	窓下収納	W1800×D600×H800	3.0	台			
F-18	殺菌庫	W600×D600×H1500	1.0	台			
F-19	ガステーブル (4口)	W1200×D600×H800	1.0	台			
F-20	作業台	W1200×D600×H800	1.0	台			
F-21	一槽流し	W1200×D600×H800	1.0	台			
	調理室、食育室						
F-9	掃除具入れ	W450×D450 (400) ×H2000	2.0	台			
	食育室						
F-32	ホワイトボード	W1800×H900	1.0	ヵ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
搬入、運搬、据付費		1.0	式			
組立（現地組立）（大型）		1.0	式			
搬入（大型）		1.0	式			
配送（大型）		1.0	式			
17-(2)小 計						
17-小 計	(1)+(2)					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
18	外構工事						
(1)	複合施設新築外構工事						
	歩車道境界	材工共 根切、残土場外処分共	114.0	m			
	地先境界	材工共 根切、残土場外処分共	26.2	m			
	浸透V S側溝 300×300	材工共 根切、残土場外処分共	168.0	m			
	浸透V S側溝 300×300 横断用	材工共 根切、残土場外処分共	34.0	m			
	U字溝	240型	45.0	m			
	インターロッキング 誘導ブロック共	材工共 根切、残土場外処分共	100.0	m ²			
	浸透型アスファルト舗装 浸透層共	材工共 根切、残土場外処分共	1,986.0	m ²			
	排水パイプ	VU-150 材工共	62.4	m			
	白線引き	材工共	93.8	m			
	白線引き 横断部	材工共	6.0	m			
	白線引き 身障者部斜線	材工共	2.0	カ所			
	車止め コンクリート製市販品	材工共	24.0	カ所			
	旧庁舎より看板移設	材工共 基礎別工事	1.0	カ所			
	旧庁舎より松、いちい移設	材工共	1.0	式			
	植込良質土	材工共	37.0	m ³			
	砕石 t=50敷き	材工共	49.0	m ²			
	大型貯留浸透槽	根切、残土場外処分共 6000×8000	1.0	カ所			
	大型貯留浸透槽	根切、残土場外処分共 5000×4000、3000×4000	1.0	カ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
排水溝蓋 鋼製グレーチング T-20	500□ 4方L-50×50×4共	2.0	カ所			
排水溝蓋 鋼製グレーチング T-14	500□ 4方L-50×50×4共	7.0	カ所			
旗竿ポール	テーパーハンドル型 10m×3本 材工共	1.0	カ所			
駐輪場	市販品 ポリ屋根 材工共	1.0	式			
メッシュフェンス	A型50H=1000 コーナ-12カ所共	245.0	m			
同上 スリーブ工事	100φ L=200	125.0	カ所			
ドウダンツツジ	300φ×H450	300.0	本			
<擁壁、工作物等基礎>						
根切		249.0	m ³			
埋戻し		186.0	m ³			
残土処分	場外	63.4	m ³			
砕石地業	再生砕石	17.2	m ³			
捨コンクリート	18N-18 打ち手間共	8.2	m ³			
鉄筋コンクリート	21+6N-18 打ち手間共	71.9	m ³			
ポンプ圧送 基本料金		3.0	回			
ポンプ圧送 圧送料金		80.1	m ³			
型枠 オーバーレイ合板打放し		633.0	m ²			
型枠運搬費		633.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
鉄筋 D10	加工組立共	109.0	kg			
鉄筋 D13	加工組立共	4,537.0	kg			
鉄筋運搬費		4,646.0	kg			
コンクリート金コテ 擁壁天		295.0	m			
コンクリート金コテ 工作物天		3.1	m ²			
(1) 複合施設新築外構工事-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(2)	複合施設着工前敷地整備工事						
	既存アスファルト舗装 撤去	表層のみ t=50	1,194.0	m ²			
	S造倉庫A 解体積置	別工事にて移転建替 9000×5000	1.0	式			
	S造倉庫B 解体積置	別工事にて移転建替 9000×4500	1.0	式			
	木造平家下家物置 解体	26m ²	1.0	カ所			
	樹木 撤去	100φ H=8m	10.0	本			
	アスファルト舗装カッター入れ		5.0	m			
	<現庁舎西道路面拡幅利用>						
	①フェンス 撤去 スチール		18.3	m			
	④フェンス 撤去 スチール	L=2.0 H=1.0	1.0	カ所			
	⑥フェンス 撤去 スチール	L=2.05 H=0.7 土間上で切断	1.0	カ所			
	伸縮門扉 撤去 スチール	L=3.2 H=1.2	1.0	カ所			
	自転車置場 撤去 スチール	土間上で切断	29.5	m ²			
	自転車置場屋根 撤去 波型スレート	アスベスト含有建材	33.1	m ²			
	自転車置場腰 撤去 波型鉄板		15.2	m ²			
	コンクリート工作物 解体	U字溝、擁壁、オイルタンク立上り、 キュービクル基礎、コンクリート柱	34.2	m ³			
	解体材 コンクリート、石材 積込		78.7	t			
	〃 運搬		78.7	t			
	〃 処分		78.7	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
解体材 アスファルト 積込		137.0	t			
〃 運搬		137.0	t			
〃 処分		137.0	t			
解体材 木材 積込		0.6	t			
〃 運搬		0.6	t			
〃 処分		0.6	t			
解体材 廃プラ 積込		0.1	t			
〃 運搬		0.1	t			
〃 処分		0.1	t			
解体材 混合物層 積込		0.8	t			
〃 運搬		0.8	t			
〃 処分		0.8	t			
(2) 複合施設着工前敷地整備工事-計						
18-外構工事 計	(1) + (2)					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
19	E V 工事						
	昇降機設備工事	確認・完了検査料・事務代行費等 共	1.0	台			
	乗り場戸遮煙機能付き仕様		2.0	カ所			
	19-小 計						