

参 考 数 量 書

工 事 名	令和3年度 都市構造再編集中支援事業 佐久市野沢会館改築(本体)工事		
工事場所	佐久市取出町183		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	佐久市野沢会館改築(本体)工事 一式 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積2,949.31㎡ 他		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1-1 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い	H3000 成形鋼板 存置18ヶ月間程度 払・損料・修繕・運搬(復路)共 (アクセス用出入口ア含)	249.0	掛m			
	仮囲い	H3000 成形鋼板 存置18ヶ月間程度 払掛払・損料・修繕・運搬(復路)共	26.5	掛m			
	工事用出入口ゲート(盛替え)	W6000xH2000 キャスターゲート 存置18ヶ月間程度 払掛払・損料・修繕・運搬(復路)共	1.0	ヶ所			
	鉄板敷き	t22 存置8ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬(往復)共	92.9	m2			
	鉄板敷き	t22 存置15ヶ月間程度 掛払・損料・修繕・運搬(往復)共	46.5	m2			
	揚重機械器具費	躯体用+仕上用 25tトラッククレーン オペレーター共	164.0	日			
	交通誘導員A	20日/月×15ヵ月×1人	300.0	人工			
	化学物質濃度測定	ハッシブ法 6物質 測定物質:ホルムアルデヒド トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン	6.0	ヶ所			
	試験費	事前試験 (配合試験 六価クロム試験)	1.0	式			
	試験費	事後試験 (一軸圧縮試験)	1.0	式			
	1-2 小計						
	1 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	建築直接工事費						
A	本体棟建築工事		1.0	式			
B	昇降機設備工事		1.0	式			
C	解体撤去工事	既存地下水槽躯体解体撤去他	1.0	式			
	2 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	本体棟工事						
1)	直接仮設工事		1.0	式			
2)	土 工 事		1.0	式			
3)	地 業 工 事	特殊地業工事含	1.0	式			
4)	鉄 筋 工 事		1.0	式			
5)	コンクリート工事		1.0	式			
6)	型 枠 工 事		1.0	式			
7)	鉄 骨 工 事		1.0	式			
8)	防 水 工 事		1.0	式			
9)	石 工 事		1.0	式			
10)	タイル工事		1.0	式			
11)	木 工 事		1.0	式			
12)	屋 根 工 事		1.0	式			
13)	金 属 工 事		1.0	式			
14)	左 官 工 事		1.0	式			

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15)	木製建具工事		1.0	式			
16)	鋼製建具工事		1.0	式			
17)	ガラス工事		1.0	式			
18)	塗装・吹付工事		1.0	式			
19)	内外装工事		1.0	式			
20)	その他工事	家具工事含	1.0	式			
	A - 合計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1)	直接仮設工事						
	水盛遣方	RC造 地上2階+PH建	1,922.0	建m2			
	墨出し	RC造 躯体・仕上共	2,949.0	延m2			
	躯体基礎地足場	単管・布2段 存置期間6週間程度 掛払・損料・運搬・取付・撤去共	1,922.0	建m2			
	外部くさび緊結式足場(手摺先行型)	W900 H10m未満 存置期間9箇月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕・運搬費共	1,532.0	m2			
	垂直養生防音シート張	存置期間9箇月程度 掛払・損料・運搬・取付・撤去共	1,532.0	m2			
	外部手摺先行型足場安全手摺	存置期間9箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	225.0	m			
	外部仕上脚立足場	並列 H1.8m 存置2ヶ月程度 掛払・損料・運搬・取付・撤去共	59.7	m2			
	内部仕上脚立足場	並列 H1.8m 存置2ヶ月程度 掛払・損料・運搬・取付・撤去共	2,057.0	m2			
	内部枠組棚足場	CH4500 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	436.0	m2			
	内部枠組棚足場	CH5200 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	5.2	m2			
	内部枠組棚足場	CH6800 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	47.9	m2			
	内部枠組棚足場	CH9000 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	5.2	m2			
	内部階段棚足場	存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	120.0	m2			
	EVシャフト足場	存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	60.0	空m3			

名 称	規 格・摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
躯体支保工足場	階高5.7m以上7.4m未満 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	620.0	m2			
躯体支保工足場	階高7.4m以上9.1m未満 存置2ヶ月程度 掛払・損料・修繕・運搬共	140.0	m2			
養生費	RC造 地上2階+PH建 躯体・仕上共	2,949.0	延m2			
整理清掃片付	RC造 地上2階+PH建	2,949.0	延m2			
1) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2)	土 工 事						
	根 切	機械布壺堀掘削	3,127.0	m3			
	鋤 取 り		167.0	m3			
	床 付 け	基礎下	889.0	m ²			
	埋 戻 し	B種 根切良質土	1,741.0	m3			
	残土処分	場外適切自由処分 運搬共(DT10t積:片道15km圏内程度)	1,553.0	m3			
	土工機械運搬費		2.0	往復			
	2) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	地 業 工 事						
	砕石地業	基礎下 再生切込砕石	67.5	m3			
	砕石地業	土間下(外部土間・落込含) 再生切込砕石	231.0	m3			
	目潰し砂	土間下	27.9	m3			
	土間下防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンフィルム	1,396.0	m2			
	ピット外周立上面 防湿シート張り	t0.15 ポリエチレンフィルム	144.0	m2			
	土間ポリエチレンフォーム敷込み	t50 押出法保温材	1,396.0	m2			
	別紙 3)-① 特殊地業工事	基礎下地盤改良	1.0	式			
	3) - 計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙 3)-① 特殊地業工事						
添加材料費	特殊土用固化材	496.0	t			
空袋処理費		496.0	袋			
施工費	掘削費	4,662.0	m3			
施工費	造成費	1,986.0	m3			
施工費	余剰土処理費(場内堆積)	659.0	m3			
重機部品運搬		1.0	式			
機械損料		28.0	日			
技術管理費	下請経費・法定福利費含	28.0	日			
余剰場内堆積残土処分	場外適切自由処分 運搬共(DT10t積:片道15km圏内程度)	659.0	m3			
別紙 3)-① 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	鉄筋工事						
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D10	47.1	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	188.0	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D16	5.4	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D19	11.7	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D22	48.5	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D25	94.3	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D29	47.3	t			
	鉄筋スクラップ控除	H2(特級B)程度	▲ 12.6	t			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	52.0	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	2,062.0	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	3,429.0	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接	D29-D29	1,302.0	ヶ所			
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	424.0	t			
	加工鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 10t車	424.0	t			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
陸屋根保護コンクリート溶接金網	150x150x6 φ 材工共	222.0	m2			
壁構造スリット振れ止め筋	D13 L=560 亜鉛メッキ処理・養生材付 材工共	383.0	本			
別紙 4)-① スリーブ補強鉄筋	材工共	1.0	式			
4) - 計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙 4)-① スリーブ補強鉄筋						
異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	3.4	t			
異形鉄筋棒鋼	SD295A D16	1.2	t			
鉄筋スクラップ控除	H2(特級B)程度	▲ 0.1	t			
鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	4.4	t			
加工鉄筋運搬費	加工場～現場 30km程度 10t車	4.4	t			
別紙 4)-① 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc-18N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	49.7	m3			
	基礎躯体コンクリート	Fc-27N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	1,037.0	m3			
	外部土間・擁壁コンクリート	Fc-27N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	10.2	m3			
	上部躯体コンクリート	Fc-27N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	1,661.0	m3			
	陸屋根保護コンクリート	Fc-18N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート) 立上共	20.6	m3			
	保護コン上機械基礎コンクリート	Fc-18N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	3.9	m3			
	内部床押えシタ ^o -コンクリート	Fc-18N/mm2 スランプ ^o 18 I 類(JIS適合認証コンクリート)	23.6	m3			
	【打設手間】						
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ ^o 設	49.7	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート(フーチング) ポンプ ^o 設	242.0	m3			
	コンクリート打設手間	基礎立上りコンクリート ポンプ ^o 設	572.0	m3			
	コンクリート打設手間	1F床版・土間コンクリート ポンプ ^o 設	223.0	m3			
	コンクリート打設手間	外部土間・落込コンクリート ポンプ ^o 設	10.2	m3			
	コンクリート打設手間	1Fコンクリート ポンプ ^o 設	697.0	m3			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	2Fコンクリート ポンプ設	939.0	m3			
コンクリート打設手間	RF立上コンクリート ポンプ設	21.1	m3			
陸屋根保護コンクリート打設手間	ポンプ設 立上共	20.6	m3			
保護コン上機械基礎コンクリート打設手間	人力打設	3.9	m3			
内部床押えシンターコンクリート打設手間	ポンプ設	23.6	m3			
コンクリート温度補正	温度補正強度 6N/mm2程度(想定)	2,705.0	m3			
【ポンプ圧送費】						
コンクリートポンプ圧送費	捨コンクリート 50m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート(フーチング) 100m3以上	242.0	m3			
コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート(フーチング) 100m3以上 基本料金	2.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート(立上部) 100m3以上	572.0	m3			
コンクリートポンプ圧送費	基礎コンクリート(立上部) 100m3以上 基本料金	2.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	土間コンクリート(1S床板) 100m3以上	223.0	m3			
コンクリートポンプ圧送費	土間コンクリート(1S床板) 100m3以上 基本料金	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	外部土間・落込コンクリート 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	1階躯体コンクリート 100m3以上	697.0	m3			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送費	1階躯体コンクリート 100m3以上 基本料金	3.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	2階躯体コンクリート 100m3以上	939.0	m3			
コンクリートポンプ圧送費	2階躯体コンクリート 100m3以上 基本料金	4.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	RF階コンクリート 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	陸屋根保護コンクリート 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送費	内部床押コンクリート 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
躯体コンクリート冬季養生費		1.0	式			
5) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6)	型 枠 工 事						
	普通合板型枠	基礎部	2,570.0	m2			
	打放合板型枠	基礎部 B種	36.7	m2			
	打放合板型枠	基礎部 C種	329.0	m2			
	上部普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部	9,342.0	m2			
	上部曲面普通合板型枠	ラーメン構造 地上軸部	68.7	m2			
	打放合板型枠	ラーメン構造 地上軸部 B種	1,896.0	m2			
	陸屋根・樋立上部・他 打放合板型枠	防水下 C種	164.0	m2			
	保護コン立上打放合板型枠	C種	46.5	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30km以内	14,453.0	m2			
	打継目地棒	20x10	822.0	m			
	化粧横目地棒	20x10	72.4	m			
	FG立上面 押出法ポリスチレンフォーム打ち込み	t50 (3種b) 材工共	281.0	m2			
	ピットスラブ 押出法ポリスチレンフォーム打ち込み	t50 (3種b) 材工共	3.0	m2			
	階段スラブ 複合ウレタンフォームボード打ち込み	t31 ケイカル+ウレタンボード 材工共	6.1	m2			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EVピット 押出法ポリスチレンフォーム捨打込	(1種) 材工共	5.0	m3			
	ピット 止水ゴム打込	据置型	67.0	m			
	壁構造スリット	W150 横方向部分(外壁部) 材工共 壁構造スリット振れ止め筋別途	26.3	m			
	壁構造スリット	W150 縦方向部分(外壁部) 材工共 壁構造スリット振れ止め筋別途	23.4	m			
	壁構造スリット	W150 横方向部分(内壁部) 材工共 壁構造スリット振れ止め筋別途	7.3	m			
	壁構造スリット	W150 縦方向部分(内壁部) 材工共 壁構造スリット振れ止め筋別途	19.1	m			
	6) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	鉄骨工事						
	H形鋼	SN490B H-700x300x12x24	9.5	t			
	H形鋼	SN490B H-900x300x16x28	17.5	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-65	2.0	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-40	1.4	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-22	0.5	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-19	0.6	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-16	0.4	t			
	スクラップ控除	へび(H2)	▲ 1.0	t			
	高力ボルト	S10T M22 L110	532.0	組			
	高力ボルト	S10T M22 L90	333.0	組			
	鉄骨工場加工組立費	柱:H形鋼(溶接長36.5m/t程度) 工場溶接共	30.3	t			
	鉄骨建方費	揚重機械損料別途(95.3kg/m2)	30.3	t			
	ボルト本締め	832/30.53=27.3本/t	30.3	t			
	加工鉄骨運搬費	工場→現場 片道50km程度	30.3	t			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト	ABM490 M52 L1050 WN	48.0	本			
アンカーボルト入れ	M52	48.0	本			
ベース均しモルタル	1010x450 無収縮モルタル	8.0	ヶ所			
超音波探傷試験		8.0	ヶ所			
鉄骨吊り足場	帯状吊り足場 存置期間1箇月程度 掛払・損料・運搬・取付・撤去共	72.0	m			
7) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	防 水 工 事						
	(外 部)						
	陸屋根平部 アスファルト防水	A-2 下地処理共	222.0	m2			
	陸屋根立上部 アスファルト防水	A-2 下地処理共	68.2	m2			
	陸屋根立上部 防水端末処理	端末押え金物 端末シール共	198.0	m			
	陸屋根立上部 入隅部コーナー処理	コーナーキョント材(既製品)程度	198.0	m			
	陸屋根平部 伸縮調整目地	H80 材工共	191.0	m			
	室外機置場パラペット笠木 ウレタンゴム系塗膜防水	W455 (糸685) X-1 仕上塗料塗 平・立下共	31.5	m2			
	室外機置場パラペット笠木 ウレタンゴム系塗膜防水端末処理	押金物+端末シーリング*	92.0	m			
	室外機置場 壁際アルミ笠木水切取合シーリング*	20x10 PS-2(ポリサルファイト*系)	45.7	m			
	保護コン上架台基礎 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 仕上塗料塗 平・立上共	0.6	m2			
	ハト小屋屋根 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 仕上塗料塗 平・立上共	13.0	m2			
	ハト小屋屋根 ウレタンゴム系塗膜防水端末処理	押金物+端末シーリング*	30.4	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護コン上機械基礎 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 仕上塗料塗 平・立上共	29.9	m2			
樋屋根平部 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 仕上塗料塗	196.0	m2			
樋屋根立上 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 仕上塗料塗	102.0	m2			
樋屋根立上 ウレタンゴム系塗膜防水端末処理	押金物+端末シーリング	333.0	m			
樋屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包端末取合シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	329.0	m			
樋屋根壁際 防水端部カラーアルミ水切取合シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	168.0	m			
庇屋根平部 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 仕上塗料塗	59.7	m2			
庇屋根立上 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 仕上塗料塗	24.8	m2			
庇屋根立上 ウレタンゴム系塗膜防水端末処理	押金物+端末シーリング	99.2	m			
庇屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包端末取合シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	108.0	m			
庇屋根壁際 防水端部カラーアルミ水切取合シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	45.4	m			
大屋根 壁際雨押え水切取合シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	36.1	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打継目地シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	822.0	m			
化粧横目地シーリング	20x10 PS-2(ポリサルファイト系)	72.4	m			
建具廻り取合シーリング	20x10 MS-2(変成シリコーン)	566.0	m			
壁構造スリット目地シーリング	35x20 PS-2(ポリサルファイト系)	49.7	m			
(内 部)						
ピット床 塗布防水	ケイ酸質系 コンコテ面 (ハンデックスS同等)	105.0	m2			
ピット外周部立上 塗布防水	ケイ酸質系 コンクリート補修面 (ハンデックスS同等)	144.0	m2			
ピット内側立上 塗布防水	ケイ酸質系 コンクリート補修面 (ハンデックスS同等)	177.0	m2			
トイレ壁 壁小口ステンレス見切取合シーリング	5x10程度 MS-2(変成シリコーン)	22.5	m			
ライニング 取合シーリング	10x10程度 MS-2(変成シリコーン)	8.7	m			
建具廻り取合シーリング	15x10 MS-2(変成シリコーン)	132.0	m			
8) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9)	石 工 事						
	(内 部)						
	男子トイレ床 汚垂石貼	t20 材工共	4.1	m2			
	男子トイレ 汚垂巾木石	H100xt20 材工共	9.3	m			
	階段踏面 御影石貼り	t18(JB) W1685xD300 下地貼付モルタルt12共	23.0	枚			
	階段踊り場 御影石貼り	t18(JB) 500x500角 下地モルタルt12共	5.1	m2			
	階段段鼻 段鼻ノンスリップ御影石	W60xt30 L1685 溝切有	25.0	本			
	階段蹴上 御影石貼り	t18(磨き) W1685xH160 下地貼付モルタルt12共	25.0	枚			
	9) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10)	タイル工事						
	(内 部)						
	床 磁器質タイル貼	300x300角 ハンスリップ仕様	30.5	m2			
	トイレ壁 機能性タイル貼	t7 接着貼	20.8	m2			
	10) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11)	木 工 事						
	(外 部)						
	雨押え棟包下地	W(180+180)xH70 下地合板W360 下地木材75x40x4 材工共	54.7	m			
	壁際雨押え水切下地	W450xH70 下地合板W450 下地木材75x40x2 材工共	36.1	m			
	軒先唐草広小舞木下地	70x40程度 材工共	109.0	m			
	ケラハ先唐草広小舞木下地	70x40程度 材工共	125.0	m			
	トップライト水上部山切雨押え水切下地	W2850xD450程度 下地合板・下地木材・材工共	4.0	ヶ所			
	トップライト水下部雨押え水切下地	W200xH70 下地合板W200 下地木材75x40x2 材工共	9.6	m			
	トップライトケラハ部雨押え水切下地	W200xH70 下地合板W200 下地木材75x40x2 材工共	11.4	m			
	(内 部)						
	2F和室・水屋床 木製転ばし床下地組	H133程度(畳下) 杉特一等材程度 材工共	60.1	m2			
	2F和室・水屋床 木製転ばし床下地組	H176程度(板畳・縁甲床下) 杉特一等材程度 材工共	18.4	m2			
	2F収納床 木製転ばし床下地組	H188程度(合板下) 杉特一等材程度 材工共	7.2	m2			
	2F収納 木製中棚床下地組	前框・根太・根太掛 杉特一等材程度 材工共	3.7	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2F和室 木製床の間地板	W1710xD880程度 框・下地材工共	1.0	ヶ所			
2F和室 木製脇床の間地板	W880xD880程度 框・下地材工共	1.0	ヶ所			
2F和室踏込 木製上框	W100xH70 珽集成材 材工共	3.3	m			
2F和室床の間 木製雑巾摺り	20x15程度 桧上小節材程度 材工共	6.1	m			
2F和室収納 木製雑巾摺り	20x15程度 杉特一等材程度 材工共	20.2	m			
2F和室 木製畳寄せ	40x55程度 桧上小節材程度 材工共	45.1	m			
2F和室壁 木製軸組下地	杉上小節材程度 材工共	158.0	m2			
2F和室壁 木製胴縁組下地	杉上小節材程度 材工共	143.0	m2			
2F和室 木製化粧柱	H2600x105角 桧上小節材程度 材工共	7.0	本			
2F和室 木製床化粧柱	H2600x120角 桧上小節材程度 材工共	1.0	本			
2F和室 木製脇床化粧柱	H2600x105角 杉上小節材程度 材工共	1.0	本			
2F和室 木製化粧付け鴨居	60x20 桧上小節材程度 材工共	14.4	m			
2F和室床の間 木製化粧落とし掛け	105x60xL1710 桧上小節材程度 材工共	1.0	本			
2F和室脇床 木製化粧落とし掛け	105x60xL880 桧上小節材程度 材工共	1.0	本			
2F和室 木製廻り縁	30x60 桧上小節材程度 材工共	87.4	m			
2F和室収納 木製廻り縁	30x60 杉特一等材程度 材工共	26.0	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大会議室 ステージ昇降用木製階段	W900xD950xH600 4段 ササヲ桁・上框・踏板・蹴上板共	2.0	ヶ所			
ステージ控え ステージ昇降用木製階段	W900xD950xH600 4段 ササヲ桁・上框・踏板・蹴上板共	2.0	ヶ所			
ステージ框 木製ステージ敷台框	W100xH150 堅木集成材 材工共	11.0	m			
ステージ脇框 ステージ見切框	W100xH75 タモ集成材 材工共	10.6	m			
ステージ脇 ステージ脇落下防止木製格子手摺	H1100x90x45@120 笠木・土台 材工共	10.6	m			
巾木 木製巾木	H60xt20 タモ集成材 材工共	911.0	m			
廊下巾木 木製巾木(曲線)	H60xt20 タモ集成材 材工共	13.8	m			
大会議室下り壁 木製縦化粧吸音格子	60x90 @300 H700 タモ集成材 材工共	38.8	m			
つどい広場壁 木製縦化粧格子	60x92 @150 県産唐松材 材工共(準不燃処理)	19.6	m ²			
音楽室壁 吸音格子パネル	W900xH1350程度 材工共	11.0	枚			
腰壁(化粧ケイカル) 木製見切	H40x30程度 タモ集成材 材工共	355.0	m			
腰壁(羽目板) 木製見切	H40x30程度 県産唐松材 材工共	468.0	m			
腰壁(羽目板) 曲線木製見切	H40x30程度 県産唐松材 材工共	10.6	m			
壁・腰壁(羽目板) 出隅木製見切	50x50程度 県産唐松材 材工共	148.0	m			
大会議室下り壁 下壁下端木製見切	50x50程度 県産唐松材 材工共	64.3	m			
ステージ 木製化粧三方幕板	H185(135)xW200xt45 タモ集成材 材工共	24.3	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステージ壁 プロジェクタークロス壁木製見切	40x30程度 タモ集成材 材工共	26.4	m			
ステージ 緞帳木製BOX	200x200xt25 タモ集成材 材工共	11.0	m			
野沢公民館 木製受付カウンター	L型 3250+2750xW700xt40 (R500付) 外側・内側カウンター一体 タモ集成材 材工共	1.0	ヶ所			
階段室1 木製巾木・手摺支柱受け	H130xt18・120x30 タモ集成材 材工共	5.1	m			
階段室1 手摺木製笠木	30x30程度 タモ集成材 材工共	16.5	m			
階段室1・2 手摺木製笠木	30x60程度 タモ集成材 支持金物・材工共	13.5	m			
階段室1 壁手摺化粧木製ルーバー	65x19程 H820 @300 タモ集成材 材工共	16.5	m			
階段室1 手摺木製握手	30x45程度 タモ集成材 支持金物・材工共	34.5	m			
階段室1 手摺木製ルーバー支柱	65x117 タモ集成材 材工共	98.1	m			
階段室1 木製見切三方枠	W250xt25+20(150x30) タモ集成材 材工共	9.5	m			
階段室2 木製額縁膳板	W473xt25 タモ集成材 材工共	10.8	m			
階段室2 木製額縁幕板	H150xt25 タモ集成材 材工共	3.6	m			
階段室2 木製見切三方枠	W150xt25 タモ集成材 材工共	7.2	m			
階段室2 木製壁支持手摺	φ 34 タモ集成材 支持金物・材工共	45.7	m			
木製カーテンBOX	W120xH150xt25程度 タモ集成材 材工共	112.0	m			
木製額縁	W180xt40 タモ集成材程度 材工共	46.1	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製額縁	W180xt25 タモ集成材程度 材工共	769.0	m			
木製建具枠	敷居・鴨居・無目 県内流通木材(杉) 上小節材程度 材工共	46.0	m			
11) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12)	屋根工事						
	カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺き	t0.5 働き巾400	1,759.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング	t1.0	1,758.0	m2			
	雨押え棟包	W(180+180)xH70 糸700程度 t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工	54.7	m			
	壁際雨押え水切	W450xH70 糸750程度 t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工	36.1	m			
	軒先唐草納め	t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工 水切エプロン・面戸共	109.0	m			
	ケラバ先唐草納め	t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工 水切エプロン共	125.0	m			
	トップライト水上部山切雨押え水切	W2850xD450程度 t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工 水切立上エプロン共	4.0	ヶ所			
	トップライト水下部雨押え水切	W200xH70 糸500程度 t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工	9.6	m			
	トップライトケラバ部雨押え水切	W200xH70 糸500程度 t0.5 カラーガルバリウム鋼板曲加工	11.4	m			
	雪止め金物	L-50x50x4 ステンレス製 支持金物共	109.0	m			
	太陽光発電パネル支持金物	溶融亜鉛メッキ品	240.0	ヶ所			
	運搬荷揚費		1.0	式			
	残材処分費		1.0	式			
	下請諸経費	法定福利費等	1.0	式			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13)	金属工事						
	(外 部)						
	東・西・北側ポーチ ステンレス自立手摺	H800 支柱@2000 コーナー・END共	28.2	m			
	東・西・北側ポーチ階段 ステンレス段鼻ノンスリップ	W40 ステンレス製 タイヤ無	31.2	m			
	PH屋根・室外機置場屋根 横引ルーフトレイン	SUS製鋳物トレイン φ100	10.0	ヶ所			
	樋屋根 縦引ルーフトレイン	SUS製鋳物トレイン φ100	25.0	ヶ所			
	庇屋根 縦引ルーフトレイン	SUS製鋳物トレイン φ100	2.0	ヶ所			
	庇屋根 中継ルーフトレイン	SUS製鋳物トレイン φ100	7.0	ヶ所			
	PHパラペット アルミ笠木	W350 カラーアルミ製 取付金物共	17.5	m			
	PHパラペット アルミ笠木役物	W350 出隅L型 500+500 カラーアルミ製 取付金物共	4.0	ヶ所			
	PHパラペット 点検用タラップ	W500xD800xH1000(最上部) 22φ4段タラップ 取付ロー50x50x3.0・FB-50x6 ステンレス製	1.0	基			
	室外機置場パラペット アルミ笠木	W105 コーナー・END含 カラーアルミ加工 取付金物共	46.0	m			
	室外機置場 壁際アルミ笠木水切	W100 コーナー・END含 カラーアルミ加工 取付金物共	45.7	m			
	箱樋屋根パラペット 落下防止手摺	H850 亜鉛溶融メッキ処理 コーナー・END加工共 ロー30x2.3・ロー25x2.3・ロー16x1.6 柱脚:樹脂AB止	119.0	m			
	箱樋屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包	W250xH430 下部:隅取加工 カラーアルミt2加工 取付下地共	154.0	m			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
箱樋屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包出隅コーナー役物	W250xH430 L=500+500 下部:隅取加工 カラーアルミt2加工 取付下地共	8.0	ヶ所			
箱樋屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包END役物	W250xH430 L=500 下部:隅取加工 カラーアルミt2加工 取付下地共	6.0	ヶ所			
箱樋屋根壁際 防水端部カラーアルミ水切	カラーアルミt2加工 取付下地共 出入コーナ納共	168.0	m			
箱樋柱型 カラーアルミ笠木	W800xD300 カラーアルミt2加工 取付下地共	6.0	ヶ所			
箱樋コーナー柱型 カラーアルミ笠木	W800+800xD300 L型 カラーアルミt2加工 取付下地共	2.0	ヶ所			
箱樋屋根 ステンレス丸環	ステンレス φ19 内径100	30.0	ヶ所			
箱樋屋根 ステンレス点検用階段ハッチ	600x600 防水仕様	1.0	ヶ所			
玄関庇屋根パラペット 幕板・笠木・アンダーカットカラーアルミ包	W250xH500xW250 下部:アンダーカット共 カラーアルミt2加工 取付下地共	9.2	m			
玄関庇屋根パラペット 幕板・笠木・アンダーカットカラーアルミ包出隅コーナー役物	W250xH500xW250 L=500+500 下部:アンダーカット共 カラーアルミt2加工 取付下地共	2.0	ヶ所			
庇屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包	W250xH430 下部:隅取加工 カラーアルミt2加工 取付下地共	35.6	m			
庇屋根パラペット 幕板・笠木カラーアルミ包出隅コーナー役物	W250xH430 L=500+500 下部:隅取加工 カラーアルミt2加工 取付下地共	8.0	ヶ所			
庇屋根壁際 防水端部カラーアルミ水切	カラーアルミt2加工 取付下地共 出入コーナ納共	45.4	m			
玄関ポーチ軒天 アルミスパントレール	t13 材工共	11.3	m2			
玄関ポーチ軒天 アルミスパントレール専用廻縁	t13用 材工共	18.9	m			
玄関ポーチ軒天 軒天井軽量鉄骨天井下地組	25形 @300 ふところ1.0m未満	11.3	m2			
玄関ポーチ軒天 軒天井インサート	RC用	11.3	m2			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PH陸屋根 鋼管堅樋	L2450+1030+7500 エルボ ² ヶ所有 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	1.0	ヶ所			
	屋外機置場陸屋根 鋼管堅樋	L300+500 エルボ ¹ ヶ所有 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	9.0	ヶ所			
	樋屋根 鋼管堅樋	L7000 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	12.0	ヶ所			
	樋屋根 鋼管堅樋	L5500 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	6.0	ヶ所			
	樋屋根 鋼管堅樋	L3300 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	5.0	ヶ所			
	樋屋根 鋼管堅樋	L1650 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	2.0	ヶ所			
	庇屋根 鋼管堅樋	L3600 φ114 カラーアルミ製 (リアグリップ [°] 方式) 支持金物共	9.0	ヶ所			
	(内 部)						
	床 注意喚起用床材	ステンレス鋳打 (警告タイプ [°])	2.7	m ²			
	床 注意喚起用床材	ステンレス鋳打 (誘導タイプ [°])	4.4	m ²			
	階段2段鼻 ハンスリップ [°] 金物	ステンレス製 タイヤ無し	99.4	m			
	床ピット点検口	600x600 ステンレス防臭型 鍵付	2.0	ヶ所			
	床ピット昇降タラップ [°]	φ19 ステンレス打込型 (5段/ヶ所)	2.0	ヶ所			
	2F廊下床 上履き見切金物	W40 ステンレス製	14.1	m			
	ステージ [°] 床 床下点検口	600x600 アルミ製 鍵付	1.0	ヶ所			

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	風除室 ステンレス巾木	H60xt2.0加工 ステンレス製(鏡面仕上)	13.0	m			
	階段室1 鋼板小口鋼板・巾木	H280xPL6 取付アンカー共	18.9	m			
	階段室2 鋼板ササラ巾木	H250xPL6(稲妻型) 取付アンカー共	31.2	m			
	階段室2 鋼板巾木	H100xPL6 取付アンカー共	18.4	m			
	壁・下り壁 軽量鉄骨壁下地組	W50 @450	231.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W65 @300	133.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W65 @450	100.0	m2			
	外壁面フカン壁 軽量鉄骨壁下地組	W65 @300	1,660.0	m2			
	外壁面フカン壁 軽量鉄骨壁下地組	W65 @450	1,126.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W100 @300	68.5	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W100 @450	23.5	m2			
	ライング壁 軽量鉄骨壁下地組	W100 @300	10.7	m2			
	遮音壁 軽量鉄骨壁下地組	W100 @450	127.0	m2			
	耐火壁 軽量鉄骨壁下地組	W100 @450	98.5	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W20 @450	5.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	W25 @450	6.5	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 軽量鉄骨壁下地開口部・端部補強	W50	29.4	m			
壁 軽量鉄骨壁下地開口部・端部補強	W65	1,647.0	m			
壁・ライニング壁 軽量鉄骨壁下地開口部・端部補強	W100	42.5	m			
遮音壁 軽量鉄骨壁下地開口部・端部補強	W100	10.6	m			
耐火壁 軽量鉄骨壁下地開口部・端部補強	W100	5.2	m			
トイレ壁 壁小口ステンレス見切	W122xt3(裏板t3共) SUSヘアライン加工 取付金物共	22.5	m			
階段室1 鋼製手摺格子支柱	H585 @300 ㊞-16x16x1.6 材工共	22.6	m			
階段室1 鋼製手摺格子支柱	H1100 @300 ㊞-16x16x1.6 材工共	11.9	m			
階段室2 最上自立鋼製手摺支柱	H1100 @150 ㊞-20x50x2 W1600 巾木PL:ボンデ`t3.2xH200 材工共	1.0	ヶ所			
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @225 ふところ1.5m未満	336.0	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @225 ふところ1.5m以上～3.0m未満(振止補強共)	83.4	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @300 耐震ハンガー・クリップ仕様 ふところ1.5m未満	93.5	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @300 ふところ1.5m未満	114.0	m2			
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360 ふところ1.5m未満	1,102.0	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360 ふところ1.5m以上～3.0m未満(振止補強共)	520.0	m2			
ステージ天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360 耐震ハンガークリップ仕様 ふところ1.5m未満(振止補強共)	74.3	m2			
大会議室天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360 耐震ハンガークリップ仕様 ふところ1.5m以上～3.0m未満(振止補強共)	240.0	m2			
大会議室斜め天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360 耐震ハンガークリップ仕様 ふところ1.5m以上～3.0m未満(振止補強共)	60.8	m2			
下り天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @360	8.8	m2			
下り天井 軽量鉄骨天井下地組	19形 @300	271.0	m2			
天井 軒天井インサート	RC用	2,530.0	m2			
天井点検口	アルミ製 450x450 切込補強共	101.0	ヶ所			
天井点検口	アルミ製 600x600 切込補強共	6.0	ヶ所			
SLW 天井懐内補強鉄骨	H2820xW1100 吊材:C-100x50x20x2.3@900 L-50x50x4斜補強 材工共	26.8	m			
SLW 天井懐内補強鉄骨	H1500程度 吊材:L-40x40xt3@1000 L-40x40x3斜補強 材工共	54.2	m			
木製建具 床ステンレスM型レール	引違い用 材工共	3.0	m			
13) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14)	左 官 工 事						
	(外 部)						
	西・北側ポーチ床 モルタル金鋺押え	仕上塗	19.5	m2			
	西・北・東側ポーチ階段 階段モルタル金鋺押え	仕上塗 踏面・蹴上共	12.9	m2			
	西・北側ポーチポーター天端 コンクリート金鋺押え	W150程度	12.7	m			
	東側擁壁天端 コンクリート金鋺押え	W150程度	20.3	m			
	陸屋根平部 コンクリート同時金鋺押え	As防水下	222.0	m2			
	陸屋根平部 アスファルト防水保護モルタル	t10	222.0	m2			
	陸屋根平部 防水保護コンクリート金鋺押え		222.0	m2			
	陸屋根立上部 アスファルト防水保護モルタル	t10	44.0	m2			
	保護コン上機械基礎 コンクリート同時金鋺押え	塗膜防水下	19.3	m2			
	室外機置場パラペット笠木 コンクリート同時金鋺押え	W100+W455	46.0	m			
	ハト小屋屋根 コンクリート同時金鋺押え	塗膜防水下	6.9	m2			
	樋屋根平部 コンクリート同時金鋺押え	塗膜防水下	196.0	m2			
	庇屋根平部 コンクリート同時金鋺押え	塗膜防水下	59.7	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大屋根 パーライトモルタル下地	t40	1,759.0	m2			
基礎コンクリート打放補修	B種 コーン処理有	36.7	m2			
上部コンクリート打放補修	B種 コーン処理有	1,401.0	m2			
上部コンクリート打放補修	B種 コーン処理無	307.0	m2			
陸屋根・樋立上部・他 コンクリート打放補修	防水下 C種 コーン処理有	164.0	m2			
保護コン上機械基礎 コンクリート打放補修	防水下 C種 コーン処理有	11.2	m2			
建具詰モルタル	防水剤入	606.0	m			
(内 部)						
床 カラ練モルタル	タイル下地	30.5	m2			
床 コンクリート同時金鏝押え	OA下	248.0	m2			
床 コンクリート同時金鏝押え	セルフレベルリング ^g 下	2,226.0	m2			
ピット床 コンクリート同時金鏝押え	塗布防水下	105.0	m2			
ピット床 釜場モルタル	450x450xH150	2.0	ヶ所			
床 セルフレベルリング ^g	t10 セッコウ系	2,226.0	m2			
階段踏面・蹴上・踊場 モルタル金鏝押え	張物下地	43.0	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
陶芸窯室床 無機質系仕上	t1.2 コンクリート同時散布工法	28.8	m2			
壁 コンクリート打放補修	B種 コーン処理有	112.0	m2			
スラブ コンクリート打放補修	B種 コーン処理無	74.7	m2			
基礎 コンクリート打放補修	C種 コーン処理有	233.0	m2			
基礎 コンクリート打放補修	C種 コーン処理無	96.5	m2			
手摺壁天端 コンクリート金鋺押え	W190	3.3	m			
建具詰モルタル		322.0	m			
14) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15)	木製建具工事						
	WD-201 引き違い格子戸	W1500xH2000 銘木合板 シリンダ ^レ -鎌錠・戸車・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	WD-202 引き違い格子戸	W1500xH2000 銘木合板 シリンダ ^レ -鎌錠・戸車・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	WD-203 親子開き格子戸	W1382xH2400 銘木合板 シリンダ ^レ -鎌錠・DC・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	F-201 引違い両面襖戸(本襖)	W1800xH1800 枠:桧・芯:針葉樹 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	F-202 引違い両面襖戸(本襖)	W1700xH1800 枠:桧・芯:針葉樹 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	F-203 引違い片面襖戸(本襖)	W1635xH1800 枠:桧・芯:針葉樹 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	F-204 片引き両面襖戸(本襖)	W900xH1800 枠:桧・面材:ラワン合板t3 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	F-205 片開き片面襖戸(本襖)	W1060xH2600 枠:桧・面材:ラワン合板t3 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	F-206 片開き片面襖戸(本襖)	W810xH1800 枠:桧・面材:ラワン合板t3 新鳥の子紙・敷居滑・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	15) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16)	鋼製建具工事						
a	アルミ製建具		1.0	式			
b	アルミ樹脂複合建具		1.0	式			
c	アルミ製カウンター用建具		1.0	式			
d	アルミ製トップライト建具		1.0	式			
e	スチール製建具		1.0	式			
f	軽量スチール製建具		1.0	式			
g	スチールハンガー建具		1.0	式			
h	自動開閉装置		1.0	式			
i	スチールシャッター		1.0	式			
j	トイレブーススクリーン		1.0	式			
k	スチールパーティション		1.0	式			
l	スライディングウォール		1.0	式			
	16) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	AD-101 FIXランマ付き引分け自動ドア 袖FIX・両開きドア	W5855xH2760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-102 FIXランマ付き引分け自動ドア 袖FIX・両開きドア	W5855xH2760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-103 片開き自動ドア・袖FIX	W2310xH2300 着色陽極酸化塗装複合皮膜 シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-104 FIXランマ付き片開き自動ドア・袖FIX	W2210xH2760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-105 FIXランマ付き片開き自動ドア・袖FIX	W2210xH2760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-106 FIXランマ付き両開きドア・FIX窓	W3910xH3000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 結露受・センサー・シリンダ-錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	AD-107 突き倒し排煙ランマ付・両開きドア・FIX窓	W3600xH2800 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・結露型OP・シリンダ-錠・DC・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AD-108 FIXランマ付き親子開きフラッシュドア	W1300xH2760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 DC・シリンダ-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AW-101 引違い・スリット型雨水進入制御換気窓	W2240xH1600 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AW-102R 固定ガリ付段窓 引違い窓・スリット型雨水進入制御換気窓	W2170xH2000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
	AW-102L 固定ガリ付段窓 引違い窓・スリット型雨水進入制御換気窓	W2170xH2000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
	AW-103 FIXランマ付引違い窓	W1800xH2000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	AW-104 固定ガリ付段窓 引違い窓	W1800xH2000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-105 固定ガラリ付段窓 引違い窓 (遮音性能T-2)	W1950xH2000 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
AW-106 引違い窓	W1800xH1760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
AW-107 引違い窓 (遮音性能T-2)	W1800xH1760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
AW-108 引違い窓	W1800xH1760 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-109 引違い窓	W1800xH1600 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-110 引違い窓	W1800xH1600 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-111Z 引違い窓 (遮音性能T-2)	W1800xH1600 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-112 FIXランマ付4連FIX窓	W3410xH2250 着色陽極酸化塗装複合皮膜 結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-113 突出排煙ランマ付4連FIX窓	W3600xH2100 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・OP・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-114 3連突出窓	W4210xH600 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・OP・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-115 2連排煙突出窓	W3400xH700 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・OP・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
AW-116 2連排煙突出窓	W3150xH700 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・OP・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-201 固定ガラリ付段窓 引違い窓・スリット型雨水進入制御換気窓・FIX	W5440xH1900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
AW-202 固定ガラリ付段窓 引違い窓・FIX窓	W5000xH1900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-202A 固定ガラリ付段窓 引違い窓・FIX窓	W5440xH1900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌クレセント・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			

名称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-203 固定ガリ付段窓 4連FIX窓	W3410xH1900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 防虫ネット付 網戸・抗菌剤・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-204 引違い窓	W1800xH1700 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌剤・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	9.0	ヶ所			
AW-205 引違い窓	W1800xH1500 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌剤・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
AW-206 引違い窓	W1800xH1500 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌剤・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-207Z 引違い窓	W1800xH1500 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・抗菌剤・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-208Z FIX窓	W1800xH900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-301 FIX窓	W1800xH500 着色陽極酸化塗装複合皮膜 結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-302Z FIX窓	W1800xH900 着色陽極酸化塗装複合皮膜 結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
AW-303 突出し窓	W1800xH500 着色陽極酸化塗装複合皮膜 網戸・OP・結露受・断熱ゴム・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
取付調整費		1.0	式			
運搬搬入費		1.0	式			
下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
16)-a 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	アルミ樹脂複合建具						
	AW-105P 引違い窓	W1980xH1600 (樹脂) ガラス・クレセント・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	AW-107P 引違い窓	W1830xH1760 (樹脂) ガラス・クレセント・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
	AW-110P 引違い窓	W1830xH1600 (樹脂) ガラス・クレセント・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	AW-205P 引違い窓(和風)	W1800xH1500 (樹脂) ガラス・格子・クレセント・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-b 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	アルミ製カウンター用建具						
	AKW-101 <small>ランマFIX窓付3本引窓・R加工FIX窓・片引き窓</small>	W4931.4xH2010 SGコート(カラー) 引手・召合錠・SUSレール・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-c 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	アルミ製トップライト建具						
	TP-301 トップライト(片流れ・固定)	W2620xD920 四周水切・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-d 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	スチール製建具						
	SD-101 ランマ付き両開きフラッシュドア	W1800xH2760 DC・シリンダ錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-102 ガバリ付き両開きフラッシュドア	W1800xH2760 DC・シリンダ錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-103 親子開きフラッシュドア	W1300xH2760 順位調整器・DC・シリンダ錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-104 ランマ付き片開きフラッシュドア	W900xH2760 DC・シリンダ錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-105 両開きフラッシュドア(遮音性能T-2)	W1800xH2000 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-106 両開きフラッシュドア(遮音性能T-2)	W1800xH2000 アルミ化粧モール付 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	SD-107 両開きフラッシュドア(遮音性能T-3)	W1800xH2000 下部タ付装置・ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-108 親子開きフラッシュドア(遮音性能T-2)	W1300xH2000 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-109 親子開きフラッシュドア(遮音性能T-2)	W1300xH2000 DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	3.0	ヶ所			
	SD-110 親子開きフラッシュドア(遮音性能T-2)	W1300xH2000 DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	SD-111 親子開き防音ドア(遮音性能T-3)	W1300xH2000 下部タ付装置・ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	SD-112 片開き防音ドア(遮音性能T-2)	W900xH2000 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-113 両開き点検口	W1700xH2000 点検錠・ワイヤーストップバー・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SD-114 片開き点検口	W800xH1800 点検錠・ワイヤーストップバー・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SD-201 親子開きフラッシュドア (遮音性能T-2)	W1300xH2000 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
SD-202 親子開きフラッシュドア (遮音性能T-2)	W1300xH2000 ロックウール充填・DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SD-203 両開き点検口	W1700xH2000 点検錠・ワイヤーストップパー・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
SD-204 片開き点検口	W800xH1800 点検錠・ワイヤーストップパー・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SD-205 両開きフラッシュドア	W1600xH2000 DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SD-301 親子開きフラッシュドア	W1200xH2000 DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SD-302 親子開きフラッシュドア	W1200xH2000 DC・レバーハンドル錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SD-303 両開きフラッシュドア	W900xH600 点検錠・ワイヤーストップパー・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
SW-201 3連FIX窓	W4420xH2000 建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
SW-202 FIX窓	W1500xH1800 建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
SF-101 スチール三方枠	W1000xH2000 t1.6・見付135 取付金物一式共	1.0	ヶ所			
SF-102 スチール三方枠	W1000xH2000 t1.6・見付350 取付金物一式共	2.0	ヶ所			
SF-201 スチール三方枠	W1000xH2000 t1.6・見付135 取付金物一式共	1.0	ヶ所			
SF-202 スチール三方枠	W1000xH2000 t1.6・見付350 取付金物一式共	2.0	ヶ所			
WD-201 スチール三方枠	W1500xH2000 t1.6・見付190 ステンレスレール・取付金物一式共	1.0	ヶ所			
WD-202 スチール三方枠	W1500xH2000 t1.6・見付190 ステンレスレール・取付金物一式共	1.0	ヶ所			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-e 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	軽量スチール製建具						
	LD-101 ランマ付FIX窓付小窓付フラッシュドア	W1800xH2760 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-102 両開き窓付フラッシュドア	W1800xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-103 両開きフラッシュドア	W1800xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-104 親子開き小窓付きフラッシュドア	W1300xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-105 親子開き小窓付きフラッシュドア	W1300xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-106 親子開き小窓付きフラッシュドア	W1300xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-107 親子開き小窓付きフラッシュドア	W1300xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-108 片開きフラッシュドア	W800xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LD-201 親子開きフラッシュドア	W1300xH2000 扉:化粧鋼板t0.6 DC・シリンダ'-錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-f 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	スチールハンガー建具						
	LSD-101 壁収納片開きハンガー-フラッシュ戸	W950(800)xH2160 引き棒・ロッド錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	LSD-102 壁収納2連引込ハンガー-フラッシュ戸	W1150(1000)xH2300 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-103 片引きハンガー-フラッシュ戸	W1825(950)xH2160 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-104 壁収納片開きハンガー-フラッシュ戸	W1950(900)xH2160 引き棒・ロッド錠・建具附属金物一式共	2.0	ヶ所			
	LSD-105 壁収納片開きハンガー-フラッシュ戸	W1950(900)xH2160 引き棒・ロッド錠・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-106 片引きハンガー-フラッシュ戸	W2225(950)xH2160 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-107 片引きハンガー-フラッシュ戸	W2225(950)xH2160 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-201 欄間付・片引きハンガー-フラッシュ戸	W1825(950)xH2760 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-202 欄間付・片引きハンガー-フラッシュ戸	W1825(950)xH2760 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	4.0	ヶ所			
	LSD-203 片引きハンガー-フラッシュ戸	W1825(950)xH2160 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	LSD-204 片引きハンガー-フラッシュ戸	W1825(950)xH2160 引き棒・ロッド錠・非常開放装置・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	16)-g 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	自動開閉装置						
	AD-101 自動開閉装置	無目付反射センサー・光電センサーヘッド 取付調整費・運搬搬入費・諸経費・設計料・法定福利費等	1.0	ヶ所			
	AD-102 自動開閉装置	無目付反射センサー・光電センサーヘッド 取付調整費・運搬搬入費・諸経費・設計料・法定福利費等	1.0	ヶ所			
	AD-103 自動開閉装置	無目付反射センサー・光電センサーヘッド 取付調整費・運搬搬入費・諸経費・設計料・法定福利費等	1.0	ヶ所			
	AD-104 自動開閉装置	無目付反射センサー・光電センサーヘッド 取付調整費・運搬搬入費・諸経費・設計料・法定福利費等	1.0	ヶ所			
	AD-105 自動開閉装置	無目付反射センサー・光電センサーヘッド 取付調整費・運搬搬入費・諸経費・設計料・法定福利費等	1.0	ヶ所			
	16)-h 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	スチールシャッター						
	SS-201 煙感知器連動式袖扉連動防火防煙シャッター	W3900xH2800 鋼板t1.6 オートヒンジ・ケースハンドル・連動開閉器・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SS-202 煙感知器連動式袖扉連動防火防煙シャッター	W3350xH2800 鋼板t1.6 オートヒンジ・ケースハンドル・連動開閉器・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-i 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	トイレブース						
	TB-101 トイレブース	W(3960+1580x3)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉4ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・帽子掛・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-102 トイレブース	W(4775+980x3)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉3ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・帽子掛・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-103 トイレブース	W(2895+980)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉1ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-104 トイレブース	W(4420+1570x3)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉4ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・帽子掛・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-201 トイレブース	W(6000+1570x4)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉5ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・帽子掛・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-202 トイレブース	W(1796+580)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉1ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	TB-203 トイレブース	W(6000+10202)xH2100 高圧メラミン樹脂化粧板 扉3ヶ所・SUS巾木・表示錠・笠木・帽子掛・建具附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-j 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
k	スチールパーテーション						
	SP-101 スチールパーテーション	W(3495+3000+2430)xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-102 スチールパーテーション	W2790xH2800 塗装仕上品 巾木・ガラスウール・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-103 スチールパーテーション	W6090xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-201 スチールパーテーション	W4990xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-202 スチールパーテーション	W3438xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-203 スチールパーテーション	W6050xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-204 スチールパーテーション	W3450xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-205 スチールパーテーション	W(2400+942.5)xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SP-206 スチールパーテーション	W5020xH2800 塗装仕上品 扉・巾木・ガラスウール・パイプハンドル・附属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-k 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	スライディングウォール						
	SLW-101 スライディングウォール	W16770xH4000 焼付塗装仕上 SGCC鋼板 GW充填 重量型クロス走行レール・ワンタッチ圧接・丸落し・他付属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SLW-201 スライディングウォール	W7210xH2800 焼付塗装仕上 SGCC鋼板 GW充填 クロス走行レール・ワンタッチ圧接・丸落し・他付属金物一式共	1.0	ヶ所			
	SLW-202 スライディングウォール	W5030xH2600 エッジ・天棧:塩化ビニール(PVC) クロス走行レール・他付属金物一式共 (クロス別途)	1.0	ヶ所			
	SLW-203 スライディングウォール	W5520xH2800 焼付塗装仕上 SGCC鋼板 GW充填 クロス走行レール・ワンタッチ圧接・丸落し・他付属金物一式共	1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬搬入費		1.0	式			
	下請諸経費	設計料・法定福利費等	1.0	式			
	16)-1 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17)	ガラス工事						
	(鋼製建具)						
	複層ガラス	Lowe5+A12+FL5 2.0m2以下	153.0	m ²			
	複層ガラス	Lowe5+A12+FL5 2.0~4.0m2以下	17.5	m ²			
	複層ガラス	Lowe5+A12+FL6 2.0m2以下	21.8	m ²			
	複層ガラス	Lowe5+A12+PW6.8 2.0m2以下	18.5	m ²			
	複層ガラス	Lowe5+A12+F4 2.0m2以下	41.4	m ²			
	複層ガラス	Lowe3+A12+FL3 2.0m2以下	2.7	m ²			
	複層ガラス	FW6.8+A6+F4 2.0m2以下	2.1	m ²			
	複層ガラス	FL3+A12+F4 2.0m2以下	2.5	m ²			
	複層ガラス	FL3+A6+F4 2.0m2以下	2.2	m ²			
	フロート板ガラス	FL5 2.18m2未満	18.7	m ²			
	フロート板ガラス(曲面)	FL5 2.18m2未満	1.7	m ²			
	強化ガラス	TP6 2.00m2未満	3.8	m ²			
	強化ガラス	TP6 2.0~4.0m2以下	17.2	m ²			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐熱強化ガラス	t6 2.0～4.0m2以下	14.2	m ²			
合わせガラス	t5+5 2.00m2以下	3.1	m ²			
網入り型板ガラス	FW6.8 2.18m2以下	1.0	m ²			
型板ガラス	F4 2.18m2以下	3.5	m ²			
ガラス留シーリング	5x5mm程度 シリコンシーリング	2,763.0	m			
ガラスクリーニング		325.0	m2			
衝突防止マーク	30φ x1.5 貼付タイプ 衝突防止マークHL-30同等	50.0	ヶ所			
(スチールパーティション建具)						
フロート板ガラス	FL5 2.18m2未満	136.0	m ²			
型板ガラス	F6 2.18m2以下	37.2	m ²			
ガラス留材	塩ビ製ビート 単層ガスケット	348.0	m			
ガラスクリーニング		173.0	m2			
17) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
18)	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	基礎 撥水材吹付	下地調整共(コンクリート打放面)	36.7	m2			
	柱型・外壁 防水形外装薄塗材E吹付	2色仕上(主材基層模様塗分) 下地調整共(コンクリート打放面)	602.0	m2			
	外壁 陶磁器調装飾仕上塗材	レンガ調・上塗シリコン樹脂クラー 下地調整共(コンクリート打放面)	700.0	m2			
	軒天 防水形外装薄塗材E吹付	2色仕上(主材基層模様塗分) 透視湿 下地調整共(コンクリート打放面)	406.0	m2			
	(内 部)						
	2F床敷板・踏込框 ポリウレタン塗装	木面 素地ごしらえ共	2.9	m2			
	ステージ木製階段 ポリウレタン塗装	木面 素地ごしらえ共	8.6	m2			
	ステージ式台 ポリウレタン塗装	木面 素地ごしらえ共	5.5	m2			
	ステージ脇框 ポリウレタン塗装	木面 素地ごしらえ共	2.1	m2			
	ステージ脇格子手摺 ポリウレタン塗装	木面 素地ごしらえ共	14.4	m2			
	巾木 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木面 細巾 素地ごしらえ共	911.0	m			
	階段鋼板巾木 合成樹脂調合ペイント(SOP)	鋼板面 素地ごしらえ共	20.6	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段室1巾木 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木面 素地ごしらえ共	1.3	m2			
壁・腰壁 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	羽目板面 素地ごしらえ共	717.0	m2			
大会議室化粧木格子下り壁 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木格子面 素地ごしらえ共	52.4	m2			
音楽室壁吸音格子パネル オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	格子パネル面 素地ごしらえ共	26.7	m2			
壁・柱型 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)	ボード面 素地ごしらえ共	577.0	m2			
壁 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)	ケイカル面 素地ごしらえ共	39.5	m2			
腰壁見切縁 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部 細巾 素地ごしらえ共	823.0	m			
腰壁出隅見切縁 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部 細巾 素地ごしらえ共	148.0	m			
大会議室下り壁下端木製見切 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部 細巾 素地ごしらえ共	64.3	m			
ステージクロス見切 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部 細巾 素地ごしらえ共	26.4	m			
階段室1・2手摺等 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部(手摺・化粧木) 細巾 素地ごしらえ共	157.0	m			
階段室1ルーバー オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部(ルーバー) 素地ごしらえ共	35.7	m2			
階段室1・2三方枠 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木部 素地ごしらえ共	4.7	m2			
つどい広場壁ルーバー オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木格子面 素地ごしらえ共	26.0	m2			
鋼製建具 合成樹脂調合ペイント(SOP)	鋼建・鋼製枠面 素地ごしらえ共	408.0	m2			
木製建具 オイルステングリアラッカー塗装(OSCL)	木建面 素地ごしらえ共	11.2	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製額縁 オイルステンクリアラッカー塗装(OSCL)	木部 細巾 素地ごしらえ共	777.0	m			
ステージ三方枠 オイルステンクリアラッカー塗装(OSCL)	木建面 素地ごしらえ共	15.8	m2			
天井 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)	ケイカル面 素地ごしらえ共	16.9	m2			
下り天井 合成樹脂エマルジョンペイント(EP)	ボード面 素地ごしらえ共	173.0	m2			
カーテンBOX オイルステンクリアラッカー塗装(OSCL)	木面 素地ごしらえ共	46.9	m2			
壁 内装薄塗材E	抗菌仕様(ジヨリパット同等) RC補修面 下地調整共	112.0	m2			
壁 内装薄塗材E	抗菌仕様(ジヨリパット同等) ボード面 下地調整共	130.0	m2			
手摺壁天端 内装薄塗材E	抗菌仕様(ジヨリパット同等) コテ面 下地調整共	0.6	m2			
階段上裏 内装薄塗材E	抗菌仕様(ジヨリパット同等) RC補修面 下地調整共	74.7	m2			
階段上裏 内装薄塗材E	抗菌仕様(ジヨリパット同等) ケイカル複合面 下地調整共	6.1	m2			
18) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19)	内外装工事						
	(内 部)						
	床 タイルカーペット貼り	t6.5 500x500 (一般事務用)	275.0	m2			
	床 ビニル床シート貼り	t2.5 (重歩行用)	77.3	m2			
	床 ビニル床シート貼り	t2.8 (抗菌仕様)	1,303.0	m2			
	階段(踏面・蹴上・踊場) ビニル床シート貼り	t2.8 (抗菌仕様)	43.0	m2			
	床 ビニル床シート貼り	t2.0 (抗菌仕様)	122.0	m2			
	床 ビニル床シート貼り	t2.0 (防滑仕様)	92.6	m2			
	床 ビニルタイル貼り	t4.0 500x500	28.1	m2			
	床 ビニルタイル貼り	t4.0 500x500 (OAフロア下地面)	189.0	m2			
	床 複合フローリング張り	t15.0(WPC) 下地構造用合板t15共	414.0	m2			
	床 防振マット敷	t50 発砲ポリエチレン系 材工共	197.0	m2			
	床 OAフロア下地	仕上H100程度	248.0	m2			
	ステージ床 鋼製床下地	仕上H600程度	75.1	m2			
	2F和室床 畳敷き	三層形 KT-Ⅲ t55 一畳物	34.0	枚			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2F和室床 畳敷き	三層形 KT-Ⅲ t55 半畳物	2.0	枚			
2F和水屋床 畳敷き	三層形 KT-Ⅲ t55 一畳物	1.0	枚			
2F和室・踏込床 板畳縁甲板張り	t12.0 下地構造用合板t12共	17.7	m2			
2F水屋床 縁甲板張り	t12.0 下地構造用合板t12共	0.6	m2			
2F和室床 畳下構造用合板張り	t12.0 材工共	60.1	m2			
2F和室床 畳シート敷き	材工共	60.1	m2			
2F収納床 合板張り	T-2 t12.0 材工共	7.2	m2			
2F収納床中棚 合板張り	T-2 t12.0 材工共	3.7	m2			
巾木 塩ビソフト貼り	H60 材工共	199.0	m			
巾木 ビニル床シート巻上貼り	H100 t2.0 (抗菌仕様)	123.0	m			
風除室壁 メラミン不燃化粧板張り	セラール消臭・抗菌タイプ 同等品 t3 目地処理共	40.2	m2			
風除室壁 メラミン不燃化粧板コーナー	アルミ	2.8	m			
壁 下地石膏ボード張り(GB-R)	t12.5 一重張り	1,141.0	m2			
壁 石膏ボード張り(GB-R)	t12.5 一重張り 継目処理共	1,987.0	m2			
壁 石膏ボード張り(GB-R)	t12.5 下地PBt9.5共 二重張り 継目処理共	102.0	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮音壁 強化石膏ボード張り(GB-F)	t21 下地PBt9.5共 二重張り	202.0	m2			
遮音壁 強化石膏ボード張り(GB-F)	t21 下地PBt9.5共 二重張り 継目処理共	51.1	m2			
耐火壁 強化石膏ボード張り(GB-F)	t12.5 下地強化PBt12.5共 二重張り	159.0	m2			
耐火壁 強化石膏ボード張り(GB-F)	t12.5 下地強化PBt12.5共 二重張り 継目処理共	34.8	m2			
耐火壁 取合耐火シーリング処理	20x10程度	113.0	m			
廊下曲面壁 繊維混入石膏ボード張り	t6 下地FGt6共 二重張り	15.7	m2			
廊下曲面壁 繊維混入石膏ボード張り	t6 下地FGt6共 二重張り 継目処理共	17.0	m2			
壁・下り壁 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5	54.6	m2			
下り壁 石膏ボード張り(GB-R)	t9.5 一重張り 継目処理共	27.4	m2			
壁 不燃吸音石膏ボード張り	t9.5	26.7	m2			
壁 不燃耐水石膏ボード張り	t12.5 一重張り	29.9	m2			
壁 耐水石膏ボード張り	t12.5 一重張り	267.0	m2			
壁 耐水石膏ボード張り	t12.5 一重張り 継目処理共	56.4	m2			
腰壁・ライニング壁 耐水石膏ボード張り	t9.5 一重張り	20.0	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板張り	t6 突付 継目処理共	39.5	m2			
腰壁 県産材唐松羽目板張	t12 (準不燃処理) 縦張	389.0	m2			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	曲面腰壁 県産材唐松羽目板張	t12 (準不燃処理) 縦張	7.4	m2			
	腰壁 県産材唐松羽目板張	t12 縦張	282.0	m2			
	エントランス壁 県産材唐松羽目板張	t12 (準不燃処理) 横張	29.4	m2			
	エントランス曲面壁 県産材唐松羽目板張	t12 (準不燃処理) 横張	8.3	m2			
	腰壁 下地合板張	t5.5 T-2 材工共	36.8	m2			
	壁・腰壁・ライニング壁 下地合板張	t12 T-2 材工共	47.4	m2			
	トイレ壁 下地耐水合板張	t12 T-1 材工共	16.9	m2			
	2F収納壁 合板張	t5.5 T-2 材工共	57.2	m2			
	壁 壁紙クロス貼り	抗菌仕様	1,331.0	m2			
	壁 壁紙クロス貼り	抗菌仕様 (不燃)	28.7	m2			
	ステージ壁 プロジェクタークロス貼り	プロジェクター対応ビニルクロス	32.0	m2			
	2F和室・踏込壁 壁ビニルクロス貼り	和風(シェラク風)	148.0	m2			
	壁・腰壁・ライニング 化粧ケイ酸カルシウム板張り	マーレス不燃同等品 t6.0 突付張り	593.0	m2			
	壁・腰壁 化粧ケイ酸カルシウム板張り	マーレス不燃同等品 t6.0 突付張り (不燃)	154.0	m2			
	壁・腰壁 化粧ケイ酸カルシウム出隅	既製見切縁	101.0	m			
	壁 グラスウール充填	t50 (24kg/m2品)	1,163.0	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ロックウール充填	t50 (40kg/m3)	132.0	m2			
倉庫腰壁 塩ビ腰見切	合板厚t5.5	34.3	m			
壁 出隅コーナーヒート	塩ビ製 H2000	16.0	ヶ所			
ピット立上 硬質ポリスチレンフォーム貼付	t50 材工共	45.5	m2			
天井(平) ロックウール化粧吸音板張り(DR)	t9フラットタイプ° 下地PBt9.5(GP-R)共	1,505.0	m2			
天井(平) ロックウール化粧吸音板張り(DR)	t9フラットタイプ° 下地PBt12.5(GP-R)共	98.0	m2			
天井(斜) ロックウール化粧吸音板張り(DR)	t9フラットタイプ° 下地PBt9.5(GP-R)共	60.8	m2			
天井(平) ロックウール化粧吸音板張り(DR)	t12・9(スライプ・ボーター) 下地PBt9.5(GP-R)共	201.0	m2			
天井(平) ロックウール化粧吸音板張り(DR)	t12・9(スライプ・ボーター) 下地PBt12.5(GP-R)共	145.0	m2			
天井 不燃化粧石膏ボード張り	t9.5	21.4	m2			
天井 化粧石膏ボード張り	t9.5 準不燃	257.0	m2			
天井 化粧吸音石膏ボード張り	t9.5	141.0	m2			
下り壁 石膏ボード張り(GB-R)	t9.5 一重張り 継目処理共	188.0	m2			
下り天井・天井梁型(大会議室) 石膏ボード張り(GB-R)	t9.5 一重張り 継目処理共	267.0	m2			
下り壁 壁紙クロス貼り	抗菌仕様	168.0	m2			
天井梁型(大会議室) 壁紙クロス貼り	抗菌仕様 (木目調)	93.5	m2			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2F和室天井 ビニルクロス貼り	和室用	89.5	m2			
2F収納天井 合板張	t4.0 T-2 材工共	7.2	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板張り	t6 突付 継目処理共	16.9	m2			
天井・下り壁・梁型 グラスウール充填	t50+50交互 (24kg/m2品) 二重	1,968.0	m2			
天井 塩ビ製廻縁		1,505.0	m			
下り天井 塩ビ見切縁		41.6	m			
外壁建具廻り 硬質ウレタンフォーム吹付		581.0	m			
SD建具 化粧シート貼り	レザ-調シート	15.8	m2			
SLW建具 ビニルクロス貼り	抗菌仕様	15.8	m2			
壁・柱・梁 現場発砲硬質ウレタンフォーム吹付	t20 (A種1H)	1,254.0	m2			
2Fスラブ 現場発砲硬質ウレタンフォーム吹付	t20 (A種1H)	477.0	m2			
屋根スラブ 現場発砲硬質ウレタンフォーム吹付	t35 (A種1H)	1,831.0	m2			
19) - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20)	その他工事						
	(外 部)						
	室外機置場 目隠し遮音フェンス	H1913 支柱間隔@2000 樹脂塗装製品 材工共	30.0	m			
	室外機置場 目隠し遮音フェンス門扉	W1000xH1913 樹脂塗装製品 材工共	2.0	ヶ所			
	郵便受けボックス	W390xD300xH600 ステンテス製 壁付型	1.0	ヶ所			
	竪樋受け柵	360x360x480 C種程度 グレーチング蓋共	25.0	ヶ所			
	暗渠雨水排水管布設	VP φ150 既存排水柵へ接続	162.0	m			
	(内 部)						
	三面鏡	W1600xH2015 タモ集成四方枠 扉:ポリ化粧合板t25・内部:鏡t5	7.0	ヶ所			
	二面鏡	W800xH2015 タモ集成四方枠 扉:ポリ化粧合板t25・内部:鏡t5	1.0	ヶ所			
	消火器ボックス	W280xD186xH695 壁埋込型 (UFB-1F-2471N-EWL同等) 取付フレーム共	9.0	ヶ所			
	消火器ボックス	据置型 (UFB-2F-2401同等)	2.0	ヶ所			
	ホワイトボード掲示板	W2700xH900	7.0	ヶ所			
	ホワイトボード掲示板	W2400xH900	7.0	ヶ所			
	授乳室 掲示板	W1200xH900 ピン・マグネット (コクヨホーム掲示板同等)	1.0	ヶ所			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視聴覚室 プロジェクタースクリーン	120インチ型 スプリング式ケース付	1.0	ヶ所			
ライニング天端甲板	メラミン化粧甲板 W200xt19 R加工	6.6	m			
ライニング天端甲板	メラミン化粧甲板 W164xt19 R加工	1.2	m			
ライニング天端甲板	メラミンポストフォーム W150xt20 R加工	0.9	m			
キーボックス	60本収納型 キープレート共	1.0	ヶ所			
別紙20)-① カーテン・ブラインド工事	暗幕・メディカルカーテン・ロールカーテン カーテンレール・ピクチャーレール共	1.0	式			
別紙20)-② 水屋廻り工事	6尺x3尺 杉無垢材仕様 杉腰板・竹簀子・落掛・二重棚・竹釘等一式含	1.0	式			
別紙20)-③ サイン工事	外部駐車場サイン・外部館名サイン・内部サイン含	1.0	式			
別紙20)-④ ステージ吊物工事	ステージ幕類・昇降ハトン装置等	1.0	式			
別紙20)-⑤ 家具工事	造付家具等	1.0	式			
別紙20)-⑥ 備品工事	移動書架・椅子机・ソファ等	1.0	式			
別紙20)-⑦ 電気陶芸窯	大型電気窯(20KW)	1.0	式			
20) - 計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-① カーテン・ブラインド`工事						
大会議室 暗幕カーテン	遮光1級 1.5倍ヒダ` 材工共	26.8	m2			
大会議室 レースカーテン	1.5倍ヒダ` 材工共	26.8	m2			
トレープカーテン	1.5倍ヒダ` 材工共	27.9	m2			
レースカーテン	1.5倍ヒダ` 材工共	27.9	m2			
カーテンレール	Wレール アルミ製 材工共	38.7	m			
ロールスクリーン	チェーン式 材工共	32.4	m2			
ブラインド`	横型 スラット25 ギヤ式 材工共	103.0	m2			
ブラインド`	縦型 スラット100 手動紐式 材工共	39.1	m2			
ピクチャーレール	アルミ製 吊下フック含 材工共	250.0	m			
授乳室 メディカルカーテン	W1800xH2300 吊下レールH300共	1.0	ヶ所			
別紙 20)-① 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-② 水屋廻り工事						
落し掛け(本ス竹)	6尺x1.8~2.1寸 (約1820xφ54~63mm)	1.0	本			
釣竹(本ス竹)	5尺x5分 (約1500x元口φ15mm)	1.0	本			
二重棚(杉無垢)	8.7寸x8.2寸x4分 (約261x246x12mm)	2.0	枚			
通し棚(杉無垢)	6尺x1尺x(片框)9分 (約1820x300x27mm)	1.0	ヶ所			
簀子棚(寒竹挟み)	6尺x1尺x(片框)8分 (約1820x300x24mm)	1.0	ヶ所			
腰板(杉無垢)	6尺x1.4尺x8分(約1820x420x24mm) x1枚 2尺x1.4尺x8分(約600x420x24mm) x2枚	1.0	SET			
竹簀子(晒竹)	6尺x3尺x6分φ (約1800x450x18mm)	1.0	組			
銅炭入れ	外箱:9寸x9寸x9.5寸 内箱:8寸x8寸x8.5寸 炉縁・炉壇・受金具共	1.0	SET			
水栓(ブロンズ)	泡まつキャップ付	1.0	組			
竹釘	10本	1.0	組			
銅板返し	6尺x2尺x2.5寸 (約1820x600x75mm)	1.0	ヶ所			
水屋造作手間	釘・金物共	1.0	式			
別紙 20)-② 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-③ サイン工事						
S-1 駐車場サイン(自立)	W400xH2200 本体:SUS焼付塗装+チャンネル文字ロ200xD15	1.0	ヶ所			
S-2 館名サイン	W300xH300・W200xH200「佐久市野沢会館」 文字:SUS・HLチャンネル文字	1.0	ヶ所			
S-3 総合案内板(案内板)	W600xH600xt18 ベース:県産カラマツ板t18 ウレタンクリア仕上 表示:ダイレクト印刷	3.0	ヶ所			
S-4 ガラス面サイン	W100xH100「野沢出張所」・「受付」 文字:シート加工表示貼り白(糊面白)	1.0	ヶ所			
S-5 トイレブースサイン	W100xH100 ベース:スチールt2.3 焼付塗装 表示:ダイレクト印刷	18.0	ヶ所			
S-6 室名サイン(木製)突出タイプ	W325xH100 ベース:県産カラマツ板t18 ウレタンクリア仕上 文字:ダイレクト印刷	25.0	ヶ所			
S-7 室名サイン(木製)平付タイプ	W450xH100・W250xH80 ベース:県産カラマツ板t18 ウレタンクリア仕上 文字:ダイレクト印刷	6.0	ヶ所			
S-8 室名サイン(シート)	W35xH35 文字:シート切文字貼り	16.0	ヶ所			
S-9 ピクトサイン突出	W275xH250xt18 ベース:県産カラマツ板t18 ウレタンクリア仕上 表示:ダイレクト印刷	10.0	ヶ所			
S-10 ピクトサイン平付	W250xH250xt18 ベース:県産カラマツ板t18 ウレタンクリア仕上 表示:ダイレクト印刷	5.0	ヶ所			
S-11 フロア面サイン	W400xD100 フロア用ペイントフィルム貼り	2.0	ヶ所			
S-12 エレベーター案内サイン	W450xH170 スチールブラケット:焼付塗装 アクリル白マットt5 UV印刷	3.0	ヶ所			
S-13 手摺点字サイン	W120xD150 ポリカーボネート樹脂・シルクスクリーン印刷/UF点字	12.0	ヶ所			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙 20)-③ 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-④ ステージ吊物工事	ステージ幕類・昇降ハトン装置等					
水引幕・源氏幕釘打固定吊装置	L11000	1.0	式			
引割緞帳手動開閉装置	レール6000x2 ロープ引き 天井BOX直付け	1.0	列			
カシミ幕固定吊装置	L11000	1.0	列			
バック幕手動開閉装置	レール6000x2 ロープ引き 天井BOX直付け	1.0	列			
ハトン電動昇降装置	L7500 4点吊 1φ100V0.4kW/B/gy 揚程4m・積載150kg・速度5m/mini	2.0	列			
袖幕固定吊装置	L2500x2	1.0	列			
吊物操作制御盤	2系統	1.0	面			
水引幕	W11000xH600 難燃起毛 2.5倍ヒタ	1.0	枚			
源氏幕	W900xH3100 難燃起毛 2倍ヒタ	2.0	枚			
引割緞帳	W5900xH4000 難燃起毛 2倍ヒタ	2.0	枚			
カシミ幕	W13000xH900 難燃起毛 2.5倍ヒタ	1.0	枚			
袖幕	W2500xH3800 難燃起毛 2倍ヒタ	2.0	枚			
バック幕	W7000xH4100 難燃起毛 2倍ヒタ	2.0	枚			
運搬・搬入費		1.0	式			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取付工事費	法定福利費含	1.0	式			
	別紙 20)-④ 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-⑤ 家具工事						
<1F風除室>	下記の参考品番は同等品可					
K-1 傘立て	972x375x540 (ESX-48B)	4.0	台			
<1F野沢出張所>						
K-2 受付カウンター	5092.5x800x720 天板:タモ集成材	1.0	組			
<1F工作室>						
K-3 流し台	1480x500x800 (YSS-20WN)	2.0	台			
K-4 サイド台	2030x500x800 (OWX-18NN) 天板:タモ集成材	3.0	台			
K-5 小物備品収納スペーサー	298x450x2000 (EX-46N-Ⅱ)	2.0	台			
K-6 備品収納棚	1092x450x2000 (EX-53N-Ⅱ)	2.0	台			
K-7 備品収納棚	1800x450x2000 (EX-53N-Ⅱ)	1.0	台			
K-8A 物品棚	1512x462x1805 (K6545-5)	3.0	台			
K-8B 物品棚	1212x462x1805 (K-6445-5)	1.0	台			
<1Fステージ>						
K-9 講演台	1500x600x950 (ST-15)	1.0	台			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	K-10 花台	450x450x750 (SF-15)	2.0	台			
	<1F湯沸室>						
	K-11 コンパクトキッチン	1500x600x850/900x340 (YSC-150DE-L) IHヒーター2口(200V)付	1.0	台			
	<1Fキッズスペース>						
	K-12 展示棚付書架	1795x330/440x750 (BKN-3N)	2.0	台			
	K-13 展示棚付書架	1795x330/440x750 (BKN-3N) 背面化粧	2.0	台			
	<2F自習室・資料コーナ>						
	K-14 傾斜5段書架	1250x250/340x1800 (BS-7E)	3.0	台			
	K-15 傾斜5段書架	1800x250/340x1800 (BS-7E)	2.0	台			
	K-16A カウンター	5990x595x700/1300 (TS-24PB) 天板:タモ集成材	2.0	組			
	K-16B カウンター	5990x595x700/1300 (TS-24PB) 天板:タモ集成材 コンセントBOX付	1.0	組			
	<2F和室1踏込>						
	K-17 下足入れ	1200x350x1800 24名用 (ES-10M)	1.0	台			
	<2F和室2踏込>						
	K-18 下足入れ	927x350x1800 18名用 (ES-10M)	1.0	台			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<2F料理講習室>						
	K-19 教師用調理台	2400x900x800 (YFTC-24CD- I) (M) 混合水栓:(TKS05305J)付	1.0	台			
	K-20 生徒用調理台	2400x900x800 (YFTC-21CD) (M) 混合水栓:(TKS05305J)付	3.0	台			
	K-21 生徒用調理台	2400x900x800 (YFTC-24CDE) (M) 混合水栓:(TKS05305J)付	1.0	台			
	K-22 木座丸イス(ゴム材)	300x460 (C-5NW)	30.0	脚			
	K-23 試食台	1200x750x700 (DT-2)	3.0	台			
	K-24 ロッカー	2156x500x1600 (ES-25S) 30名用	1.0	台			
	K-25 流し台	180x650x800 (YSS-21W)	1.0	台			
	K-26 備品収納棚	920x450x2500 (HCI-4(45)) 片側エンドパネル付	1.0	台			
	K-27 備品収納棚	920x450x2500 (HCI-4(45)) 片側エンドパネル付	1.0	台			
	K-28 備品収納棚	470x450x2500 (HCI-1(45)) 片側エンドパネル付	1.0	台			
	K-29 掃除用具入れ	470x450x2500 (HCI-1(45)) 片側エンドパネル付	1.0	台			
	K-30 手動式HA反射鏡	(MF-3H-I)	1.0	台			
	K-31 包丁・まな板殺菌庫	600x600x1555 (YKT-100D)	1.0	台			
	K-32 ガステーブル	1200x750x800 (TSGT-1220A)	1.0	台			
	K-33 SUS作業台	1000x750x800 (YMD-19)	1.0	台			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	K-34 備品収納棚	1820x600x2500 (SCI-1W) (60) エントパネル付	2.0	台			
	<2F料理講習室前>						
	K-35 下足入れ	1800x350x1600 (ES-18)	1.0	台			
	<2F食育室兼談話室前>						
	K-36 下足入れ	900x350x1600 (ES-18)	2.0	台			
	<2F湯沸室>						
	K-37 コンパ外キッチン	1800x600x850/1200x340 (YSC-180DE)	1.0	台			
	<1F清掃員控室>						
	K-38 清掃用具入れ	900x580x2000 (EX-90- II (58))	2.0	台			
	<1Fキッズスペース>						
	K-39 キッズサークル	4100x3200x250 (C-24L)	1.0	組			
	<共通>						
	運搬・搬入・据付費	諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	別紙 20)-⑤ 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙20)-⑥ 備品家具						
<つどいの広場(市民ギャラリー)>	下記の参考品番は同等品可					
会議テーブル	900x900x720 (MT-V99P81MP2-EN) 固定正方形天板 塗装脚アジャスター	8.0	台			
リフレッシュ ミケットチェア	498x500x810 木製 (K03-D00-38x3)	56.0	脚			
会議テーブル	1800x900x720 (MT-V189P81MP2-E) 固定正方形天板 塗装脚アジャスター	4.0	台			
会議テーブル	2100x1050x720 (MT-VU211P81MP2-E) 固定U字形天板 塗装脚アジャスター	2.0	台			
ロビーチェア	120シリーズ 肘無 (N12-LX1WS-VZQ11)	4.0	脚			
ロビーチェア	120シリーズ 外角 (N12-S91WS-VZQ11)	4.0	脚			
展示パネルシステム	1200x41x1800 有孔ボードパネル (PB-1812)	12.0	枚			
展示パネルシステム	部材(ワイヤーフック) (6-401-3143)	12.0	台			
コミュニケーションボード	クロスパネル (SSP-CP1812HSNM1)	1.0	枚			
コミュニケーションボード	T型ベース SSPE-1	2.0	台			
コミュニケーションボード	ポール部材 SSPF-1	2.0	台			
<生涯学習相談スペース>						
会議テーブル	1500x750x720 (MT-JTT157S81M10) 角型天板 T字塗装脚アジャスター	1.0	台			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
会議イス	560x530x790 (CK-722PAWGXXQ4-WN) 背面クッション 塗装脚ホワイトシェル	4.0	脚			
フレクセルⅡ 全面クロスパネル	800x54x1535 (PP-FXN0815HSNT1N)	2.0	枚			
フレクセルⅡ 全面クロスパネル	900x54x1535 (PP-FXN0915HSNT1N)	1.0	枚			
フレクセルⅡ 全面クロスパネル	1000x54x1535 (PP-FXN1015HSNT1N)	2.0	枚			
フレクセルⅡ コーナーポスト90°	54x54x1535 (PPS-FXNP15N)	1.0	本			
<視聴覚室>						
デスクWV+片面(D700)基本開閉配線カバー	2400x725x720 (DWV-WD2407-SAWPAW1)	8.0	台			
デスクWV+片面(D700)基本開閉配線カバー	1000x725x720 (DWV-WD1007-SAWPAW1)	1.0	台			
オフィスチェア	600x585x800 レグノ2 セパレートタイプ(CR-G218F4HSN65-W)	25.0	脚			
<授乳室>						
授乳チェア	1055x660x800 (S・SF-8003B・AC)	1.0	脚			
アクセサリ電話台ワゴン	700x450x720 (TT-55P1MNN)	1.0	台			
<大会議室1・2>						
会議イス	510x535x775 CK-890 メッキ脚 ビニルレザー張 (CK-M890VRB6N)	336.0	脚			
会議テーブル	1800x450x720 リーフライン 幕板無 (KT-1200PAWN3)	72.0	台			
<倉庫>						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	チェアポーター	605x1145x965 一般イス用 (CP-8900)	12.0	台			
	<資料コーナー>						
	閲覧机	(XXP-T011509UC5NL)	4.0	台			
	椅子	(XXP-RAMO5N)	16.0	脚			
	<学習室>						
	教育施設用家具	1800x450x700 キャンパステスク3人用 (CAD-P3SBS81PAWNN)	17.0	台			
	教育施設用家具	1200x450x700 キャンパステスク2人用 (CAD-P2SBS81PAWNN)	1.0	台			
	会議イス	475x550x815 サークルメッキ脚 (K11-M34-PWT41)	53.0	脚			
	<食育室兼談話室>						
	会議用テーブル	1050x1050x720 フラップ型 正方形天板 単柱塗装脚 (MT-V1010FSAAM10)	6.0	台			
	リフレッシュチェア	490x485x760 プロッカ 白脚 背座樹脂 (K05-W00X-38382)	24.0	脚			
	<自販機コーナー>						
	会議用テーブル	900x900x720 固定正方形天板 塗装脚アジャスター (MT-V99SAAM10-EN)	4.0	台			
	リフレッシュチェア	535x540x800 ミケットチェア 4脚 (K03-W00-E6X3)	16.0	脚			
	<その他>						
	組立費	現地組立	1.0	式			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	搬入費	基本搬入	1.0	式			
	配送費	基本配送	1.0	式			
	別紙 20)-⑥ 小計						

名 称	規 格・摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
別紙20)-⑦ 電気陶芸窯						
電気陶芸窯本体	大型電気窯(20KW) DMT-20A型同等	1.0	台			
運搬備付費	法定福利費含	1.0	式			
別紙 20)-⑦ 小計						

	名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	昇降機設備工事						
	昇降機設備本体	定員:13人(積載質量900kg) 用途:乗用 定格速度:45m/min 停止ヶ所:2ヶ所(正面 1-2階) 制御方式:可変電圧可変周波数制御(回生ナシ) 操作方式:乗合全自動方式(1C-2BC) 出入口寸法:幅900・高2100 かご寸法:間口1600・奥行1350・高さ2330 出入口方式:一方口出入口 動力用電源:AC3φ-210V-60Hz 陽明用電源:AC1φ-100V-60Hz	1.0	式			
	諸官公署手続費	確認・完了検査料・事務代行費等	1.0	式			
	B - 合計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	解体撤去工事	(既存地下水槽躯体解体撤去 他)					
	【とりこわし】						
	解体物前面根切	機械掘削	286.0	m3			
	地下水槽埋殺土事前根切	機械掘削	581.0	m3			
	地下水槽立上躯体コンクリート解体	集積・鉄筋切断共 大型ブレーカー・圧砕機併用	83.1	m3			
	地下水槽底盤躯体コンクリート解体	集積・鉄筋切断共 大型ブレーカー・圧砕機併用	55.2	m3			
	解体根切埋め戻し	根切現場発生土	866.0	m3			
	解体後敷均し整地		228.0	m3			
	解体用重機運搬回送費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復			
	別紙 C-① 山留工事	3方向(全長:38.5m) (H5500+根入4000) 無排土孔壁工法 期間3ヶ月程度 材工共 親杭引抜き共	1.0	式			
	アスファルト舗装撤去	表層t40 集積共	286.0	m2			
	雨水排水マンホール撤去	φ700 既製コンクリート 集積共	1.0	ヶ所			

名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【解体廃材積込】						
解体廃材積込	コンクリート塊 30cm以下 機械積込	344.0	t			
解体廃材積込	アスファルト塊屑 30cm以下 機械積込	26.3	t			
解体廃材積込	鉄筋屑類 機械積込	12.7	t			
【解体廃材運搬】						
解体廃材運搬	コンクリート塊 DT10t積 片道10km程度	344.0	t			
解体廃材運搬	アスファルト塊屑 DT10t積 片道10km程度	26.3	t			
解体廃材運搬	鉄筋屑類 DT10t積 片道10km程度	12.7	t			
【解体廃材処分】						
解体廃材処分	コンクリート塊	344.0	t			
解体廃材処分	アスファルト塊屑	26.3	t			
解体廃材処分(有価物処分)	鉄筋屑 H3程度	▲ 12.7	t			
C - 合計						

名 称	規 格・摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙C-① 山留工事	3方向(全長:38.5m) (H5500+根入4000) 無排土孔壁工法 期間3ヶ月程度 材工共 親杭引抜き共					
(材料費)						
H400×400×13×21	L=9,500 26本 @1,500	42.5	t			
整備料		42.5	t			
搬入運搬費		3.0	台			
搬出運搬費		3.0	台			
積込荷卸し費		85.0	t			
鋼材残土処分費		43.0	t			
鋼材損料見込費	5%	2.2	t			
(打設費)	MLT工法(無排土孔壁工法)同等					
重機機材回送費	MLT機	1.0	式			
重機組立解体費		1.0	式			
打設費	L=9,500	26.0	本			
親杭打込費		26.0	本			
注入材費		26.0	箇所			
鋼材荷扱費		1.0	式			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(引抜費)	パイプロハンマ工法 同等					
	機械機材運搬費		1.0	式			
	段取費		1.0	式			
	引抜き費		26.0	本			
	鋼材荷扱い費		1.0	式			
	横矢板設置費	t45 設置・撤去・損料・運搬費共	138.0	m2			
	別紙 C-① 小計						