

参 考 数 量 書

工 事 名	令和3年度 学校給食臼田センター建設事業建築(本体)工事		
工事場所	佐久市下小田切165番地1 ほか		
工期末日			
工 事 概 要	学校給食センターに係る建築本体工事 一式 鉄骨造2階建て ガルバリウム鋼板葺き 延べ面積 1,148㎡		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1-1 小計						
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	鉄板敷き	t22 1524x6096 存置期間41日 掛払手間・損料・運搬共	343.0	m2			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
仮設スロープ	設置・解体	111.0	m2			
キャスターゲート③	W6000xH1800 存置期間16ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	1.0	ヶ所			
揚重機械器具費	仕上用 オペレーター共 25t	14.0	日			
揚重機械器具費	鉄骨用 オペレーター共 25t	17.0	日			
交通誘導員A	平日x1人分(20dx13M)x2ヶ所想定	520.0	人			
化学物質濃度測定	アクティブ法 6物質 10ヶ所 測定物質:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン 報告書作成費含む	1.0	式			
六価クロム溶出試験		1.0	検体			
締固めた土のコーン指数試験		2.0	検体			
試料採取		2.0	回			
室内配合試験費	六価クロム溶出試験含む	1.0	回			
一軸圧縮試験		2.0	回			
1-2 小計						
1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	直接工事費						
2-1	給食センター棟		1.0	式			
2-2	渡り廊下棟		1.0	式			
2-3	外構		1.0	式			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-1	給食センター棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	杭地業工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	木製建具工事		1.0	式			
14	金属製建具工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	ガラス工事		1.0	式			
16	塗装・吹付工事		1.0	式			
17	内外装工事		1.0	式			
18	雑工事		1.0	式			
	2-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	S造 2階建 (一般)	880.0	建㎡			
	墨出し	S造 2階建 (一般)	1,090.0	延㎡			
	外部枠組足場(手摺先行方式)	H12m未満 W900枠 存置期間6ヶ月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕費共	1,166.0	架㎡			
	垂直養生シート張	存置期間6ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	1,166.0	架㎡			
	外部枠組手摺先行足場安全手摺	存置期間6ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	190.0	架m			
	外部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共 (2階建)	146.0	床㎡			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間3ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共 (2階建)	1,014.0	床㎡			
	内部枠組棚足場(手摺先行方式)	H=5.93m未満 存置1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	76.6	床㎡			
	内部階段棚足場	存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	15.6	床㎡			
	地足場	存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	880.0	建㎡			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	養生	一般	1,090.0	延㎡			
	整理清掃片付け	一般 引渡し前清掃共	1,090.0	延㎡			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	外部枠組手摺先行足場運搬費	H12m未満 W900枠	1,166.0	m2			
	養生シート運搬費		1,166.0	m2			
	外部安全手摺運搬費		190.0	m			
	外部脚立足場運搬費	並列 H=1.8m	146.0	m2			
	内部脚立足場運搬費	並列 H=1.8m	1,014.0	m2			
	内部枠組棚足場運搬費	H=5.93m未満	76.6	m2			
	内部階段棚足場運搬費		15.6	m2			
	地足場運搬費		880.0	m2			
	別紙 1-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	機械 壺布併用掘	348.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	48.7	m3			
	盛土	根切土流用	231.0	m3			
	残土処分	渡り廊下棟盛り土へ転用	64.8	m3			
	残土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	3.3	m3			
	床付		801.0	m2			
	碎石地業	基礎下 再生クラシャーラン	109.0	m3			
	碎石地業	土間下 再生クラシャーラン	21.6	m3			
	目潰し砂敷き均し	t30	2.6	m3			
	防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンシート	101.0	m2			
	断熱材敷込み	t30 硬質ポリウレタンフォーム	86.0	m2			
	地中梁側面 断熱材打込み	t30 硬質ポリウレタンフォーム	51.9	m2			
	屋上設備機器基礎内 断熱材打込み	t200 スタイロフォーム	32.2	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	杭間さらえ	φ 300	23.0	ヶ所			
	杭間さらえ	φ 400	31.0	ヶ所			
	杭間さらえ	φ 500	13.0	ヶ所			
	土工機械運搬費	片道30km以内 バックホウ等	1.0	往復			
	表層地盤改良	H=0.6m 100kg/m ³ 添加 961m ² スタビライザ [®] による攪拌混合工法 (渡り廊下含む)	1.0	式			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 2-1						
	表層地盤改良	H=0.6m 100kg/m ³ 添加 961m ² スタビライザによる攪拌混合工法 (渡り廊下含む)					
	固化材	セメント系固化材(六価クロム対応)	60.0	t			
	重機回送費		1.0	回			
	施工費		961.0	m ²			
	現場管理費		4.0	日			
	下請け諸経費	法定福利費含む	1.0	式			
	別紙 2-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	杭地業工事						
	既製コンクリート杭	φ 3045-14m BF-C 7+BF-A 7	16.0	本			
	既製コンクリート杭	φ 3045-14m BF-DAM105N-D13 7(7)+BF-A 7	7.0	本			
	既製コンクリート杭	φ 4055-14m BF-C 7+BF-A 7	31.0	本			
	既製コンクリート杭	φ 5065-14m BF-B 7+BF-A 7	13.0	本			
	荷降し料		34.0	日			
	回転用金具	φ 300	23.0	個			
	回転用金具	φ 400	31.0	個			
	回転用金具	φ 500	13.0	個			
	無溶接金具(PJ)	φ 300	23.0	個			
	無溶接金具(PJ)	φ 400	31.0	個			
	無溶接金具(PJ)	φ 500	13.0	個			
	NCPアンカー	φ 300 D13x6本	16.0	組			
	NCPアンカー	φ 300(PRC杭) D16x6本	7.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	NCPアンカー	φ 400 D13x6本	31.0	組			
	NCPアンカー	φ 500 D13x6本	13.0	組			
	<施工費>	BFK工法 TYPE II					
	機械運搬費		1.0	式			
	機械組立解体費		1.0	式			
	機械器具損料		36.0	日			
	部材損料		36.0	日			
	燃料費		36.0	日			
	消耗品費		36.0	日			
	労務費		36.0	日			
	バックホウ損料		36.0	日			
	敷き鉄板損料		36.0	日			
	管理装置損料		36.0	日			
	セメントサイロ設置費		1.0	式			
	セメント		88.0	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	掘削用ベントナイト溶液		255.0	m3			
	泥水固結場内処理費		355.0	m3			
	現場管理費		40.0	日			
	下請け諸経費	法定福利費含む	1.0	式			
	残土処理費	泥土 運搬処分共	355.0	m3			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	40.0	m3			
	土間コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=15cm	24.2	m3			
	基礎コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N/mm2 sl=18cm	639.0	m3			
	デッキ上コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=18cm	76.2	m3			
	上部コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=18cm	35.7	m3			
	シンターコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	133.0	m3			
	構造体(温度)補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	コンクリート圧送費		1.0	式			
	コンクリート冬期養生費		1.0	式			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 4-1						
	構造体(温度)補正						
	構造体(温度)補正	基礎・土間 3N/mm2	663.0	m3			
	構造体(温度)補正	上部 6N/mm2	112.0	m3			
	別紙 4-1 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 4-2						
	コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設	40.0	m3			
	コンクリート打設手間	フーチング・ベースコン ポンプ打設	113.0	m3			
	コンクリート打設手間	耐圧盤コン ポンプ打設	112.0	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ打設	414.0	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	24.2	m3			
	コンクリート打設手間	1階デッキ上・立上りその他コン ポンプ打設	112.0	m3			
	コンクリート打設手間	シンターコン ポンプ打設	133.0	m3			
	別紙 4-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 4-3						
	コンクリート圧送費						
	コンクリート圧送費	捨コン 30m3以上50m3未満 基本料共	1.0	回			
	コンクリート圧送費	フーチング・ベースコン 100m3以上	113.0	m3			
	コンクリート圧送基本料	フーチング・ベースコン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリート圧送費	耐圧盤コン 100m3以上	112.0	m3			
	コンクリート圧送基本料	耐圧盤コン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリート圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	414.0	m3			
	コンクリート圧送基本料	その他基礎部コン 100m3以上	2.0	回			
	コンクリート圧送費	土間スラブコン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	コンクリート圧送費	1階デッキ上・立上りその他コン 100m3以上	112.0	m3			
	コンクリート圧送基本料	1階デッキ上・立上りその他コン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリート圧送費	シンダーコン 100m3以上	133.0	m3			
	コンクリート圧送基本料	シンダーコン 100m3以上	1.0	回			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	1,718.0	m2			
	普通型枠	上部	220.0	m2			
	化粧打放型枠	A種 基礎部 塗装合板	355.0	m2			
	打放型枠	B種 基礎部	314.0	m2			
	打放型枠	B種 上部	54.1	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30Km以内	2,661.0	m2			
	止水板	12x28 据置式 クミネ工業程度	121.0	m			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D10	12.6	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	58.7	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D16	8.5	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D19	6.6	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D22	22.3	t			
	スクラップ控除	へびー(H2)	▲ 2.9	t			
	鉄筋加工組立費	結束線・スぺーサーブロック共	104.0	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	104.0	t			
	ガス圧接	D19+D19	19.0	ヶ所			
	ガス圧接	D22+D22	392.0	ヶ所			
	シンダーCON内 ワイヤーメッシュ	6.0φ x150x150 材工共	523.0	m2			
	階段モルタル内 ワイヤーメッシュ	3.2φ x150x150 材工共	15.4	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	スリーブ補強筋		1.0	式			
	6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 6-1						
	スリーブ補強筋						
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	1.6	t			
	スクラップ控除	へびー(H2)	▲ 0.04	t			
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	1.5	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	1.5	t			
	別紙 6-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
a	本体鉄骨		1.0	式			
b	内部鉄骨階段		1.0	式			
c	ルーバー受鉄骨		1.0	式			
	7 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
a	本体鉄骨						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.7	t			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	4.5	t			
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.6	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	1.4	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t			
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	1.6	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	4.1	t			
	H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	3.6	t			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	2.1	t			
	H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	0.7	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	2.1	t			
	H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1.0	t			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	2.5	t			
	H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2.7	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.6	t			
	H形鋼	SS400 H-396×199×7×11	1.0	t			
	H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	4.5	t			
	H形鋼	SS400 H-488×300×11×18	1.1	t			
	H形鋼	SS400 H-500×200×10×16	2.3	t			
	H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.9	t			
	H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.2	t			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	0.2	t			
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	2.6	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	0.1	t			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	9.6	t			
	H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	1.6	t			
	H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	15.7	t			
	H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	15.4	t			
	H形鋼	SN490B H-340×250×9×14	1.5	t			
	H形鋼	SN490B H-488×300×11×18	4.5	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	H形鋼	SN490B H-500×200×10×16	3.1	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.5	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-20	0.1	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-22	0.7	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-75×45×15×2.3	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×1.6	1.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	12.4	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.4	t			
	鋼管	STK400 φ-89.1×4.2	0.2	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	2.8	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	3.4	t			
	角形鋼管	STKR400 □-125×75×6.0	0.2	t			
	角形鋼管	STKR400 □-150×150×6.0	0.9	t			
	角形鋼管	STKR400 □-150×150×9.0	0.2	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×12.0	1.3	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×12.0	5.6	t			
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	7.2	t			
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×19.0	13.5	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.7	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	1.3	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	3.6	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.8	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.3	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.9	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	5.2	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-12	1.2	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-16	0.03	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.01	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	1.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-25	1.1	t			
	スクラップ控除	へびー(H2)	▲ 5.1	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L300	20.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M16×L500	30.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M20×L500	2.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M20×L600	2.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	295.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	177.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	1,431.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	1,315.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	231.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	491.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	880.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×70	2,771.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×50	108.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×55	462.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×60	17.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×70	412.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×75	1,331.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×45	17.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×55	25.0	本			
	普通ボルト	M12×40	4,137.0	本			
	普通ボルト	M12×140	42.0	本			
	普通ボルト	M16×40	12.0	本			
	普通ボルト	M16×140	426.0	本			
	ターンバックル	M16用	84.0	ヶ所			
	ターンバックル	M20用	4.0	ヶ所			
	ターンバックル	M22用	48.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接5758m共	134.0	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋、胴縁の類一般 普通ボルト締付共	18.8	t			
	防錆塗装	JIS K5674 2回塗り	4,598.0	m2			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZ55	2.1	t			
	鉄骨運搬費		153.0	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	134.0	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(71.6本/t)	134.0	t			
	アンカーボルト取付費	M12	20.0	本			
	アンカーボルト取付費	M16	30.0	本			
	アンカーボルト取付費	M20	4.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB350-8-30 同等品	23.0	ヶ所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB200-4-36 同等品	4.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	150×150×t50	1.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	180×180×t50	14.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	200×200×t50	1.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	310×200×t50	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	超音波探傷試験	工場内検査 第三者 抜取り30%	315.0	ヶ所			
	デッキプレート	QL99-50-12 亜鉛メッキ 材工共	449.0	m2			
	屋外機置場 デッキプレート	QL99-50-16 亜鉛メッキ 材工共	277.0	m2			
	デッキ流れ止め	H130 材工共	215.0	m			
	鉄骨専用足場		1.0	式			
	a - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 7-a-1						
	鉄骨専用足場						
	鉄骨足場	存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	1,090.0	m2			
	水平養生	存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	1,090.0	m2			
	鉄骨足場運搬費		1,090.0	m2			
	水平養生ネット運搬費		1,090.0	m2			
	別紙 7-a-1 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b	内部鉄骨階段						
	等辺山形鋼	SS400 L-60×60×6	0.2	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.8	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-19	1.5	t			
	スクラップ控除	へび(H2)	▲ 0.1	t			
	アンカーボルト	SS400 M20×L600	8.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×65	31.0	本			
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接145m共	2.4	t			
	防錆塗装	JIS K5674 2回塗り	71.8	m2			
	鉄骨運搬費		2.4	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	2.4	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(12.3本/t)	2.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アンカーボルト取付費	M20	8.0	本			
	ベース下均しモルタル	200×400×t50	2.0	ヶ所			
	b - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	ルーバー受鉄骨						
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.3	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.7	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.1	t			
	スクラップ控除	へび(H2)	▲ 0.1	t			
	亜鉛メッキ普通ボルト	M12×40	225.0	本			
	軽量鉄骨加工取付	母屋、胴縁の類一般 普通ボルト締付共	3.2	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	295.0	m			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZ55	3.2	t			
	鉄骨運搬費		3.2	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外 部)						
	2階 床 シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 絶縁工法(機械固定) モルタル面	361.0	m2			
	2階 排水溝 シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 絶縁工法(機械固定) W=250 モルタル面	89.9	m			
	2階 立上り シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 直貼り モルタル面	132.0	m2			
	機械基礎、ルーバー基礎 床 塗膜防水	ウレタン系 X-2 モルタル面	49.2	m2			
	機械基礎、ルーバー基礎 立上り 塗膜防水	ウレタン系 X-2 H=100 モルタル面	135.0	m			
	基礎部 ケイ酸質系塗布防水	打放面	222.0	m2			
	機械基礎、ルーバー基礎 防水取合いアルミ水切り	既製品	135.0	m			
	アルミ水切見切シーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	135.0	m			
	コーナキャント		318.0	m			
	雨押 水切り取合いシーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	45.1	m			
	外壁下端 水切り取合いシーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	205.0	m			
	防水見切り 取合いシーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	318.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	縦樋見切シーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	12.0	ヶ所			
	EXP-J金物 見切シーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	21.4	m			
	金建廻り シーリング	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	327.0	m			
	(内 部)						
	排水溝 耐熱エポキシ樹脂防水	タフクリートMH,MW同等 立上り共 モルタル面	46.0	m2			
	排水桝 耐熱エポキシ樹脂防水	タフクリートMH,MW同等 立上り共 モルタル面	8.4	m2			
	床 排水ピット 耐熱エポキシ樹脂防水	タフクリートMH,MW同等 立上り共 モルタル面	42.4	m2			
	ライニング天板取合シーリング	5×5 MS-2	38.8	m			
	巾木水切取合シーリング	5×5 MS-2	299.0	m			
	8 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	木工事						
	(外 部)						
	屋根 鼻隠し下地	150x30+70x30+90x30 防腐処理 取付金物共	40.3	m			
	屋根 破風下地	150x30+70x30+90x30 防腐処理 取付金物共	76.9	m			
	雨押下地	150x21 防腐処理 取付金物共	45.1	m			
	庇 鼻隠し下地	150x21 防腐処理 取付金物共	36.8	m			
	庇 破風下地	150x21 防腐処理 取付金物共	20.4	m			
	(内 部)						
	木廻り縁	36×45 ㊦集成材	36.4	m			
	木廻り縁	30×30 ㊦集成材	19.0	m			
	畳寄せ	25×40 ㊦集成材	30.6	m			
	雑巾摺	10×15 ㊦集成材	43.9	m			
	カーテンボックス	120×120 ㊦集成材	8.4	m			
	階段 手摺 笠木	110×25 ㊦集成材	4.1	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	踏込 土台	90×90 タモ集成材 後施工アンカー止め φ6@900	3.2	m			
	踏込 上り框	100×60 タモ集成材	3.2	m			
	踏込 巾木	シナ合板 t5.5×H30	3.2	m			
	踏込 巾木	18×H60 タモ集成材	3.2	m			
	床 合板フローリング*	t15.0 天然木化粧複合フローリング(カバ) 合板面	23.2	m ²			
	押入中段	1800×900 ラワン合板 t5.5 根太40×40@300	2.0	ヶ所			
		框 90×30					
	押入中段	900×800 ラワン合板 t5.5 根太40×40@300	2.0	ヶ所			
		框 90×30					
	片開き木枠	三方枠 W=800 x H=1000	1.0	ヶ所			
	親子開き木枠	三方枠 W=1100 x H=2000	1.0	ヶ所			
	片開き木枠	W=700~800 x H=2000	7.0	ヶ所			
	親子開き木枠	W=1200 x H=2000	1.0	ヶ所			
	片引用木枠	有効W=800~900 x H=2000	4.0	ヶ所			
	両引用木枠	有効W=1500 x H=2000	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	片開き戸襖用木枠	敷居.上枠.縦枠 W=825 x H=1800	2.0	ヶ所			
	引違い戸襖用木枠	敷居.上枠.縦枠 W=1842.5 x H=1800	2.0	ヶ所			
	9 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	<RF屋根>						
	定尺段葺 カラーガルバリウム鋼板	t0.4 発泡ポリエチレン t4.0 裏貼り Z型金属タルキ:亜鉛処理鋼板	533.0	m2			
		断熱材:フェノールフォーム板 t40 元旦ダンツキルーフ182 同等					
	改質アスファルト系ルーフィング	t1.0 片面接着	533.0	m2			
	野地板 細木・太木二層式木毛セメント板	t40 W=550 L=2250	533.0	m2			
	棟納め	t0.4 屋根共材 下地フレーム付	19.6	m			
	軒先唐草	アルミ押出型材 t0.4 水切り屋根共材 補強下地 GL鋼板 素地t0.8付	40.3	m			
	ケラハ唐草	アルミ押出型材 t0.4 水切り屋根共材 補強下地 GL鋼板 素地t0.8付	76.9	m			
	軒先 鼻隠包み	t0.4 2段 150+105+65+50+50≒420 カラーガルバリウム鋼板加工	40.3	m			
	ケラハ 破風包み	t0.4 2段 150+105+65+50+50≒420 カラーガルバリウム鋼板加工	76.9	m			
	雨押水切り	t0.4 屋根共材 糸尺≒300	8.3	m			
	雪止めアングル	L=50x50x4 焼付塗装品 雪止め金具(亜鉛メッキ品 焼付塗装品)	71.1	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<庇屋根>						
	立平葺き カラーガルバリウム鋼板	t0.4	82.5	m2			
	アスファルトルーフィング		82.5	m2			
	下地 高圧木毛セメント板	t15	82.5	m2			
	軒先唐草	t0.4 屋根共材	36.8	m			
	ケラハ唐草	t0.4 屋根共材	20.4	m			
	雨押水切り	t0.4 屋根共材	36.8	m			
	雪止めアングル	L=50x50x4 焼付塗装品 雪止め金具(亜鉛メッキ品 焼付塗装品)	22.4	m			
	運搬費等		1.0	式			
	<大屋根>						
	軒樋	アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	40.3	m			
	落とし口		5.0	ヶ所			
	呼び樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=1000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	2.0	ヶ所			
	呼び樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=1300 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	3.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	縦樋	φ114 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	19.4	m			
	這い樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=3000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	1.0	ヶ所			
	這い樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=6500 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	1.0	ヶ所			
	這い樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=8000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	1.0	ヶ所			
	縦樋下部 端末オサメ		2.0	ヶ所			
	<庇>						
	軒樋	アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	22.4	m			
	落とし口		3.0	ヶ所			
	呼び樋	φ114 エルボ2ヶ所付 L=3000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	3.0	ヶ所			
	縦樋	φ114 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	9.0	m			
	縦樋下部 端末オサメ		2.0	ヶ所			
	<陸部>						
	ルーフトレイン	φ100 鋳鉄製 横引 打込み シート防水用 縦樋接続管	12.0	ヶ所			
	縦樋 横引用T字管	114φ L=600	12.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	縦樋	φ114 L=5000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	12.0	ヶ所			
	豎樋下部 端末オサメ		12.0	ヶ所			
	オーバーフロー管	φ50 ステンレス製 防水用	10.0	ヶ所			
	10 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	金属工事						
	(外 部)						
	屋根部 EXP-J金物	W=351.6 屋根+壁 耐火帯1時間	4.2	m			
	同上小口カバ-	W=351.6 D=400	2.0	ヶ所			
	外壁部 EXP-J金物	外壁+外壁 コーナ- 耐火帯1時間	8.6	m			
	アルミ笠木	W=200 既製品(アルフラッタ同等) 捨笠木、水切り付	95.7	m			
	同上コーナ-役物	W=200 L=500+500既製品(アルフラッタ同等) 捨笠木、水切り付	5.0	ヶ所			
	アルミ水切り	W=185 既製品	94.5	m			
	同上コーナ-役物	W=185 L=500+500 既製品	5.0	ヶ所			
	屋上東側設備スペース 消音アルミルーバ-	H=2400 (NB消音ルーバ- II 型同等)	21.0	m			
	屋上西側設備スペース 消音アルミルーバ-	H=1200 (NB消音ルーバ- II 型同等)	30.8	m			
	屋上東側設備スペース 消音アルミルーバ- 両開き扉	W1600xH2000 (NB消音ルーバ- II 型同等)	1.0	ヶ所			
	屋上西側設備スペース 消音アルミルーバ- 両開き扉	W1600xH1200 (NB消音ルーバ- II 型同等)	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	軒天 アルミスパンドレル		135.0	m2			
	軒天 軽鉄下地		135.0	m2			
	アルミスパンドレル用廻り縁		160.0	m			
	立上り アルミスパンドレル	H=400	29.0	m			
	軽鉄下地	W25 軒天用 H=400	29.0	m			
	同上下端見切り水切り	アルミ既製品 (アルフラッタ同等)	54.1	m			
	軒天 軽鉄下地	W25 軒天用 ケイカル下地	112.0	m2			
	AW-25 サッシュ上端 見切りカバー	ガルバリウム鋼板 t0.35加工 L=12.000	1.0	ヶ所			
	AW-25 サッシュ下端 見切りカバー	ガルバリウム鋼板 t0.35加工 L=12.000	1.0	ヶ所			
	袖壁 幕板アルミパネル	t2.0 W=250 D=50 L=5200+600	2.0	ヶ所			
	スロープ 手すり	H=700 亜鉛メッキ リン酸処理	17.2	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内 部)						
	外壁面 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @455	222.0	m2			
	外壁面 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @455	177.0	m2			
	壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @303	316.0	m2			
	壁 軽鉄間仕切	100型 下地張あり @455	700.0	m2			
	柱型 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @455	97.5	m2			
	柱型 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @455	19.0	m2			
	ライニング壁 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @455	22.4	m2			
	ライニング壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @455	14.0	m2			
	軽鉄間仕切開口補強	65型	423.0	m			
	軽鉄間仕切開口補強	100型	331.0	m			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H=1.5m以上	64.1	m2			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H=1.5m以上	42.6	m2			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	291.0	m2			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	568.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	吹抜天井 軽鉄下地	19型 下地張りあり @360 ふところ H1.5m未満	76.6	m2			
		クリップ補強(耐震工法)					
	下り天井 軽鉄下地	H=300 下地張りあり	12.7	m			
	下り天井 軽鉄下地	H=350 下地張りあり	2.0	m			
	下り天井 軽鉄下地	下地張りなし	0.9	m2			
	天井 インサート	デッキプレート面	680.0	m2			
	天井 インサート	鉄骨面	329.0	m2			
	調理室 ライニングステンレス	SUS304 HL t2.0 W2060xD270xH1006 取付下地共	2.0	ヶ所			
	壁 ステンレス	t1.0 ボード面	57.0	m2			
	上り框ステンレス	H150×W60×1.5 加工 HL仕上	2.0	m			
	ライニング天板ステンレス	W=150×1.5 HL仕上・加工	29.7	m			
	床見切ステンレス	W=60×2.0 HL仕上・加工	9.8	m			
	床見切ステンレス	W=20×2.0 HL仕上・加工	2.5	m			
	EXPJ金物	アルミ 床～床	2.6	m			
	EXPJ金物	アルミ 壁～壁	4.8	m			
	EXPJ金物	アルミ 天井～天井	2.6	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ステンレスタラップ°	ピット内 ハシコ型 W400×H1650	5.0	ヶ所			
		下部コンクリート基礎 600×400×H150共 (A-046-DT-01)					
	床下点検口	600×600 鍵付 受枠共 モルタル充填用 防臭タイプ°	5.0	ヶ所			
	天井点検口	450×450 アルミ製 額縁タイプ° 切込補強共	32.0	ヶ所			
	天井点検口	600×600 アルミ製 額縁タイプ° 切込補強共	7.0	ヶ所			
	天井点検口	900×900 アルミ製 額縁タイプ° 切込補強共	3.0	ヶ所			
	排水溝フタ	ステンレス W=200 細目 枠共	55.4	m			
	排水溝フタ	ステンレス W=300 細目 枠共	32.5	m			
	排水柵フタ	ステンレス 480×480 細目 枠共	15.0	ヶ所			
	排水溝フタ取合見切 塩ビシート溶接用アングル	W=200 L-30×30	55.4	m			
	排水溝フタ取合見切 塩ビシート溶接用アングル	W=300 L-30×30	32.5	m			
	排水柵フタ取合見切 塩ビシート溶接用アングル	480x480 L-30×30	15.0	ヶ所			
	床 ステンレステーピングフタ	4800×2500 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	1.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床 ステンレスグレーチングフタ	2350×3350 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	1.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					
	床 ステンレスグレーチングフタ	500×1500 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	8.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					
	床 ステンレスグレーチングフタ	1500×2000 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	1.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					
	床 ステンレスグレーチングフタ	800×1000 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	1.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					
	床 ステンレスグレーチングフタ	2090×1000 450×450 分割 受枠ステンレスL-50×50	1.0	ヶ所			
		支柱ステンレス ロ-25×25×2.5 H=150共					
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	4800×2500 L-45×30	1.0	ヶ所			
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	2350×3350 L-45×30	1.0	ヶ所			
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	500×1500 L-45×30	8.0	ヶ所			
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	1500×2000 L-45×30	1.0	ヶ所			
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	800×1000 L-45×30	1.0	ヶ所			
	ステンレスグレーチングフタ・取合見切 塩ビシート溶接用アングル	2090×1000 L-45×30	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ハンスリップ [®] 金物	ステンレス W=35 ゴムタイヤ入	36.0	m			
	見学者用手摺	H=750 スチール 笠木 FB-9×55 手摺子 FB-6×25@150 (A-046-D7-01)	6.6	m			
	巾木 塩ビシート立上り押え金物	ステンレス	299.0	m			
	調理室 夕外 軽鉄下地	W=2.5	26.3	m ²			
	調理室 夕外 壁下端見切	アルミ	16.9	m			
	木建用 Vレール	片引き用 L=1800	4.0	ヶ所			
	木建用 Vレール	両引き用 L=3000	1.0	ヶ所			
	11 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	左官工事						
	(外 部)						
	2階 床 勾配モルタル	防水下 ≒70 [〃] 20	361.0	m2			
	2階 排水溝 均しモルタル	防水下 t20 W=250	89.9	m			
	2階 立上り モルタル	防水下	91.3	m2			
	機械基礎、ルーバー基礎 天端コンこて		49.2	m2			
	機械基礎、ルーバー基礎立上り 打放し面補修		54.1	m2			
	基礎 打放し面補修	塗装合板型枠 撥水材塗布面	136.0	m2			
	基礎部 打放し面補修	打放しB種 塗布防水面	222.0	m2			
	玄関ホーチ・スロープ 床 床モルタル塗	ゴムチップ舗装面	22.2	m2			
	スロープ、プラットホーム 天端コンこて	W150	18.2	m			
	プラットホーム 床 コンクリートこて		23.0	m2			
	プラットホーム 階段コンクリート補修		6.1	m2			
	スロープ、袖壁立上り 打放し面補修	塗装合板型枠 撥水材塗布面	12.3	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	金建廻り 充填モルタル	防水剤入	6.3	m			
	(内 部)						
	ピット床 コンクリートこて押え	素地仕上	444.0	m2			
	ピット立上り 地中梁 打放し面補修	釜場立上り共	206.0	m2			
	床 モルタル金ゴテ	貼物面	297.0	m2			
	床 防水モルタル押え	貼物面	18.1	m2			
	床 防水モルタル金ゴテ	タイル面	2.5	m2			
	床 コンクリート打金ゴテ押え	塗床面	74.0	m2			
	床 コンクリート打金ゴテ押え	貼物面	523.0	m2			
	床 コンクリート打金ゴテ押え	素地仕上	73.7	m2			
	階段踊り場床 モルタル金ゴテ	貼物面	6.5	m2			
	階段踏面 モルタル金ゴテ	貼物面	8.9	m2			
	巾木 打放し面補修	H=300 貼物面	87.7	m2			
	巾木 打放し面補修	H=100 貼物面	8.6	m			
	巾木 打放し面補修	H=100 塗床面	24.7	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 モルタルコテ	タイル面	4.5	m2			
	排水溝 防水モルタル金コテ	立上り共 耐熱エポキシ樹脂防水	47.2	m2			
	排水桝 防水モルタル金コテ	立上り共 耐熱エポキシ樹脂防水	8.4	m2			
	床 排水ピット 防水モルタル金コテ	立上り共 耐熱エポキシ樹脂防水	43.0	m2			
	床 排水ピット コーナー防水モルタル	15Rコーナー 排水溝共	163.0	m			
	巾木 天端コンクリート金コテ押え	W=140	164.0	m			
	巾木 天端コンクリート金コテ押え	W=100	163.0	m			
	層間モルタル充填	金コテ押え共	72.6	m			
	金建廻り 充填モルタル		1.7	m			
	12 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	木製建具工事						
	WD101 親子開きドア	W1100xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD102 片開きドア	W800xH1000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD103 片引きドア	W900xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD201 親子開きドア	W1200xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD202 片引きドア	W900xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD203 片開きドア	W800xH2000 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	WD204 片開きドア	W700xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD205 片開きドア	W800xH2000 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	WD206 両引きドア	W1500xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	WD207 片開きドア	W700xH2000 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	WD208 片引きドア	W800xH2000 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	WD209 片引き板襖	W825xH1800 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	WD210 3枚引板襖	W1842.5xH1800 付属金物一式	2.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	13 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
a	鋼製建具		1.0	式			
b	アルミ製建具		1.0	式			
c	シャッター		1.0	式			
d	パーテーション		1.0	式			
e	ステンレス三方枠		1.0	式			
f	エンジン装置		1.0	式			
	14 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
a	鋼製建具						
	SD101 片開き半自動ドア	W900xH2150 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	SD102 片開き半自動ドア	W780xH2150 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	SD103 片開き半自動ドア	W780xH2150 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	SD105 片開き半自動ドア	W900xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	SD107 親子開きドア	W1200xH2000 セミエアタイル仕様 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	SD201 片開きドア	W780xH2150 付属金物一式	3.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	a - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b	アルミ製建具						
	AW101 縦送り出し窓+FIX窓	W2240xH1450 網戸・付属金物一式	5.0	ヶ所			
	AW102 縦送り出し窓	W3010xH1450 網戸・付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AW103 縦送り出し窓+FIX窓	W4990xH1300 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW104 縦送り出し窓	W750xH1010 網戸・付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AW105 縦送り出し窓+FIX窓	W3000xH1450 網戸・付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AW106 引き違い窓	W1500xH450 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW107 引き違いカウンター窓	W1200xH1200 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW108 引き違い窓	W1100xH1300 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW112 上げ下げ窓	W700xH1691 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW113 上げ下げ窓	W2365xH1691 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW114 上げ下げ窓	W1050xH1691 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW115 上げ下げ窓+引き違い窓	W5160xH2420 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW116 上げ下げ窓	W5160xH2420 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW117 上げ下げ窓+引き違い窓	W3805xH2420 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	AW118 上げ下げ窓	W3805xH2420 配膳棚・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW119 FIX窓	W1395xH650 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW120 引き違窓	W1800xH1450 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW121 引違い窓	W1500xH1450 網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW202 外倒し窓	W2675xH700 SUS網戸・付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW203 引き違い窓	W1550xH1200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW204 引き違い窓	W1000xH1200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW205 縦送り出し窓+FIX窓	W750xH1235 付属金物一式	4.0	ヶ所			
	AW206 引き違い窓	W3600xH1600 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AW207 片引き窓+FIX窓	W2500xH1800 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AW208 外倒し排煙窓	W3200xH600 付属金物一式	3.0	ヶ所			
	AW209 FIX窓	W6000xH1160 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AG101 固定ガラ	W6140xH700 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AG102 固定ガラ	W1710xH410 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AD102 4枚立引分ドア	W3350xH2600 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD103 2枚立片引自動ドア	W1550xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	AD103A 2枚立片引半自動ドア	W1550xH2200 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AD104 片引半自動ドア	W900xH2200 付属金物一式	3.0	ヶ所			
	AD104' 片引半自動ドア	W900xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD105 2枚立片引半自動ドア	W1100xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD106 片引半自動ドア	W800xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD107 片引き半自動ドア	W2300xH2600 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD108 2枚立片引半自動ドア	W2000xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD109 片引自動ドア	W900xH2200 付属金物一式	5.0	ヶ所			
	AD110 片引自動ドア+FIX窓	W3330xH2700 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD111 2枚立片引自動ドア	W1030xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD112 片引自動ドア	W1050xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD113 片引自動ドア	W1500xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD114 2枚立片引自動ドア	W1200xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD115 片引半自動ドア	W900xH2200 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AD120 片開き框ドア	W600xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD201 片開き框ドア	W700xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	b - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	シャッター						
	SS101 高速シートシャッター	W3350xH2400 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	SS102 電動軽量シャッター	W1800xH2980 付属金物一式・危険防止装置	1.0	ヶ所			
	SS103 高速シートシャッター	W1800xH2200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	SS104 高速シートシャッター	W2860xH2400 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	SS106 電動軽量シャッター	W1400xH2680 付属金物一式・危険防止装置	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	c - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
d	パーテーション						
	P201 目隠しパーテーション	W975xH2400 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	d - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
e	ステンレス三方枠						
	SSF101 ステンレス三方枠	W2430xH2100	1.0	ヶ所			
	SSF102 ステンレス三方枠	W2440xH2010	1.0	ヶ所			
	SSF103 ステンレス三方枠	W3900xH2310	1.0	ヶ所			
	SSF104 ステンレス三方枠	W1200xH2675	1.0	ヶ所			
	SSF105 ステンレス三方枠	W1200xH2675	1.0	ヶ所			
	SSF106 ステンレス三方枠	W920xH1930	2.0	ヶ所			
	SSF107 ステンレス三方枠	W2100xH2500	1.0	ヶ所			
	SSF108 ステンレス三方枠	W2130xH2050	1.0	ヶ所			
	SSF109 ステンレス三方枠	W3380xH2675	1.0	ヶ所			
	SSF110 ステンレス三方枠	W5610xH2675	1.0	ヶ所			
	SSF111 ステンレス三方枠	W300xH500	1.0	ヶ所			
	SSF201 ステンレス三方枠	W800xH2000	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
f	エンジン装置						
	AD103 2連片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	AD109 片引自動扉開閉装置		5.0	ヶ所			
	AD110 片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	AD111 2連片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	AD112 片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	AD113 片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	AD114 2連片引自動扉開閉装置		1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	f - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	ガラス工事						
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・FL4 2.0m2以下	76.0	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・FL4 4.0m2以下	8.9	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・TP4 2.0m2以下	2.5	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・TP5 2.0m2以下	9.8	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・TP6 2.0m2以下	2.8	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・TP6 4.0m2以下	5.2	m2			
	金建用 磨きガラス	FL4 2.0m2以下	2.4	m2			
	金建用 強化ガラス	TP4 2.0m2以下	15.5	m2			
	金建用 強化ガラス	TP6 4.0m2以下	7.0	m2			
	金建用 ポリカーボネイト板	t3.0	37.6	m2			
	金建用 ポリカーボネイト板	t6.0	2.1	m2			
	木建用 スリガラス	F3 150x150	2.0	枚			
	木建用 スリガラス	F3 200x600	1.0	枚			
	木建用 型ガラス	F4 600x800	3.0	枚			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	すりガラス調飛散防止フィルム		25.8	m2			
	飛散防止フィルム		7.0	m2			
	衝突防止マーク	ステンレス 片面	9.0	個			
	金建廻り ガラス押えシーリング	SR-1 5x5 両面数量	1,444.0	m			
	ガラスクリーニング	片面計上	173.0	m2			
	15 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	軒天 NAD塗装	ケイカル面 素地ごしらえ共	112.0	m2			
	基礎廻り 撥水材塗布	塗装合板型枠打放面	136.0	m2			
	スロープ、袖壁 撥水材塗布	塗装合板型枠打放面	12.3	m2			
	DP塗装	金建面 素地ごしらえ共	13.0	m2			
	(内 部)						
	壁 DP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえ共	69.3	m2			
	柱型 DP塗装	ケイカル板面 素地ごしらえ共	3.0	m2			
	天井 NAD塗装	ケイカル板面 素地ごしらえ共	526.0	m2			
	天井 木材保護塗料塗(WP)	木材面 素地ごしらえ共	7.2	m2			
	廻り縁 木材保護塗料塗(WP)	木材 36×45 素地ごしらえ共	47.5	m			
	カーテンボックス 木材保護塗料塗(WP)	木材 120×120 素地ごしらえ共	8.4	m			
	雑巾摺 木材保護塗料塗(WP)	木材 15×15 素地ごしらえ共	22.1	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	巾木 オイルステイン+ウレタン樹脂ワニス塗(OSUC)	木材 H=30 素地ごしらえ共	3.2	m			
	巾木 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	木材 H=180 素地ごしらえ共	3.2	m			
	上り框 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	木材 100×60 素地ごしらえ共	3.2	m			
	階段手摺笠木 クリアラッカー塗(CL)	タモ集成材 110×25 素地ごしらえ共	4.1	m			
	階段手摺 クリアラッカー塗(CL)	タモ集成材 32φ 素地ごしらえ共	14.7	m			
	階段蹴込プレート 合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	素地ごしらえ共	7.1	m ²			
	手摺スチール 合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	H=750 素地ごしらえ共	6.4	m ²			
	吊鉄骨 合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	口100×100 亜鉛メッキ面 素地ごしらえ共	15.8	m			
	木製建具 SOP塗装		11.4	m ²			
	16 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
17	内外装工事						
	(外 部)						
	外壁 金属系断熱サイディング	t35 横張	577.0	m2			
	下地 透湿防水シート		577.0	m2			
	柱型 金属系断熱サイディング	t35 横張	19.4	m2			
	下地 透湿防水シート		19.4	m2			
	副資材、残材処理他		596.0	m2			
	出隅役物		56.2	m			
	入隅役物		17.9	m			
	外壁 金属系断熱サイディング	t25 縦張	241.0	m2			
	下地 透湿防水シート		241.0	m2			
	ハト小屋 金属系断熱サイディング	t25 縦張	28.2	m2			
	下地 透湿防水シート		28.2	m2			
	副資材、残材処理他		269.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	出隅役物		36.8	m			
	入隅役物		22.2	m			
	パラペット裏 金属系断熱サイディング	t15 横張	28.4	m2			
	下地 透湿防水シート		28.4	m2			
	副資材、残材処理他		28.4	m2			
	出隅役物		0.3	m			
	入隅役物		1.2	m			
	サイディング 取合い見切り	t0.35 ガルバリウム鋼板加工 縦張り~横張り取り合い	6.0	m			
	外壁サイディング 下端水切り	t0.35 ガルバリウム鋼板加工	205.0	m			
	軒天 ケイ酸カルシウム板	t6.0 LGS面	112.0	m2			
	塩ビ廻り縁		53.9	m			
	プラットフォーム 床 防塵塗装(1)		29.1	m2			
	プラットフォーム 縁: カーストップ		14.7	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床 ゴムチップ舗装	モルタル面	22.2	m2			
	段鼻立上り役物 ゴムチップ舗装		7.0	m			
	金建廻り 現場発泡ウレタンフォーム充填		327.0	m			
	(内 部)						
	床 耐熱性塩ビシート	t2.5 コンコテ面 アルトロセーフティフロア X-25(ABC商会)同等	526.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2.5 モルタル面	104.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2.5 合板面	10.3	m2			
	床 ゴムチップ	モルタル面	2.5	m2			
	床 置床	H=436(450) ユニットフロア(プリジストン)同等 コンコテ面	10.3	m2			
	床 OAフロア	H=133(150) クワットフィックス600 5000N品 (共間カイツック)同等 コンコテ面	33.9	m2			
	床 構造用合板	t12.0 置床・OAフロア面	44.2	m2			
	床 OAフロア用置き敷塩ビタイル	t5.0 ルースレイタイル同等 フリーアクセスフロア 帯電防止 合板面	33.9	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床 防塵塗床(3)	浸透型コンクリート表面強化材 SKバリアコート(エスケー化研)同等 コンコテ面	44.2	m2			
	床 防塵塗床(1)	厚膜エポキシ樹脂塗床 コンコテ面 ケミクリートFペースト防滑工法(ABC商会)同等	26.7	m2			
	床 防塵塗床(2)	コンコテ面 ケミクリートEPカラー(ABC商会)同等	10.4	m2			
	床 構造用合板	t9.0 置床面	52.9	m2			
	床 合板フローア	t15.0 合板面 複合フローリング 天然木 カバ材	47.1	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2.0 マーブル モルタル面	195.0	m2			
	床 タイルカーペット	t6.5 500×500 モルタル面	10.8	m2			
	床 置床	H=101(150) ユニットフロア(ブリジストン) 同等 コンコテ面	28.4	m2			
	床 置床	H=126(150) ユニットフロア(ブリジストン) 同等 コンコテ面	18.8	m2			
	床 耐熱性塩ビシート	t2.5 モルタル面 アルトロセーフティフロア X-25(ABC商会)同等	13.4	m2			
	階段踏板 床 長尺塩ビシート	t2.5 モルタル面	8.9	m2			
	階段蹴込 長尺塩ビシート	t2.5 プレート面	7.1	m2			
	縁付畳	t40 1帖用 ポリスチレンフォーム	17.0	帖			
	縁付畳	t40 半帖用 ポリスチレンフォーム	1.0	帖			
	ソフト巾木	H=60 既製品	347.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	巾木 耐熱性塩ビシート	t2.5 H=300 打放面 アルトロセーフティフロアX-25(ABC商会)同等	87.7	m			
	巾木 防塵塗床(1)	H=100厚塗エポキシ樹脂塗床 ケミクリート (ABC商会)	6.1	m			
	巾木 防塵塗床(2)	H=100薄塗 打放面 ケミクリートEPカラー(ABC商会)同等	18.6	m			
	巾木 耐熱性塩ビシート	t2.5 打放面 アルトロセーフティフロアX-25(ABC商会)同等	8.6	m			
	ササラ巾木	既製品	14.8	m			
	壁 化粧ケイカル板	t6.0 910×2730 ボード面	795.0	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	699.0	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	572.0	m2			
	壁 ビニールクロス	ボード面	600.0	m2			
	壁 ケイカル板	t6.0 ボード面	45.8	m2			
	壁 防水シート		157.0	m2			
	壁 ケイカル板	t6.0+t6.0 二重貼り LGS面	69.3	m2			
	壁 掲示用クロス	ボード面	49.3	m2			
	壁 プロジェクター用クロス	ボード面	20.5	m2			
	壁 化粧石膏ボード(押入用)	t12.5 LGS面	17.8	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t9.5 増し貼り ボード面	33.3	m2			
	柱型 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	65.7	m2			
	柱型 化粧ケイカル板	t6.0 ボード面	79.7	m2			
	柱型 石膏ボード	t12.5 LGS面	36.4	m2			
	柱型 ビニールクロス	ボード面	19.0	m2			
	柱型 ケイカル板	t6.0 ボード面	3.5	m2			
	柱型 ケイカル板	t6.0+t6.0 二重貼り LGS面	3.1	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 不燃材 LGS面	189.0	m2			
	壁 化粧ケイカル板	t6.0 不燃材 ボード面	189.0	m2			
	柱型 耐水石膏ボード	t12.5 不燃材 LGS面	11.2	m2			
	柱型 化粧ケイカル板	t6.0 不燃材 LGS面	11.2	m2			
	壁 構造用合板	t12 軽鉄面	280.0	m2			
	壁 シナ合板	t5.5 合板面	274.0	m2			
	天井 耐水石膏ボード	t9.5 LGS面	360.0	m2			
	天井 ケイカル板	t6.0 ボード面 突付	360.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 455×910 ジブトーン LGS面	391.0	m2			
	天井 防水シート		425.0	m2			
	天井 耐水石膏ボード	t12.5 不燃材 LGS面	161.0	m2			
	天井 ケイカル板	t6.0 不燃材 ボード面	161.0	m2			
	天井 構造用合板	t9.0 LGS面	7.2	m2			
	天井 石膏ボード	t9.5 LGS面	2.0	m2			
	天井 ビニールクロス	ボード面	2.0	m2			
	天井 和風化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	43.2	m2			
	天井 化粧石膏ボード(押入ボード)	t9.5 LGS面	5.7	m2			
	下り天井 耐水石膏ボード	t9.5 H=300 LGS面	12.7	m			
	下り天井 ケイカル板	t6.0 ボード面	12.7	m			
	下り天井 耐水石膏ボード	t9.5 H=350 LGS面	2.0	m			
	下り天井 石膏ボード	t9.5 LGS面	0.9	m2			
	吹抜け天井 耐水石膏ボード	t9.5 LGS面	76.6	m2			
	吹抜け天井 ケイカル板	t6.0 ボード面 突付	76.6	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	塩ビ廻縁	既製品	844.0	m			
	下り天井見切	塩ビ	16.0	m			
	地下ピット立上り地中梁 断熱材打込み	t30 硬質ウレタンフォーム	538.0	m2			
	地下ピット天井 断熱材打込み	t30 硬質ウレタンフォーム	444.0	m2			
	外壁 現場発泡ウレタンフォーム吹付	t20 A種(1) サイディング(タテ張り)裏面	314.0	m2			
	天井デッキプレート面 現場発泡ウレタン吹付	t20 A種(1) 最上階スラブ	695.0	m2			
	下り壁 見切	アルミ 吹抜け部分	26.6	m			
	階段 壁付手摺 下地補強		14.7	m			
	調理室ダケ外 化粧ケイカル板	t6.0 ボード面	26.3	m2			
	調理室ダケ外 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	26.3	m2			
	化粧ケイカル板出隅コーナー	ケイカル板共	133.0	m			
	ボード出隅コーナー補強テープ		56.1	m			
	外壁鉄骨梁・母屋・垂木 貫通部 現場発泡ウレタンフォーム吹付	t30 A種1H サイディング(タテ張・横張)	9.4	m2			
	石膏ボード	t12.5 GL工法	22.6	m2			
	ケイカル板	t6.0 GL工法	6.3	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	柱型 石膏ボード	t12.5 GL工法	4.3	m2			
	柱型 ケイカル板	t6.0 GL工法	0.4	m2			
	ホトボード取付下地補強		1.6	m2			
	AW116、118 掲示用クロス	下地ベニヤ裏面塗装共	12.2	m2			
	17 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
18	雑工事						
	(内 部)						
	コーナーガード	H=1800 合成ゴム製 エンドキャップ共(ナカ工業同等)	64.8	m			
	階段 壁付用手摺	32φ タモ集成材 フラケット共	14.7	m			
	2階会議室 壁点検口	600×600	1.0	ヶ所			
	ライニング天板 ポストフォーム	W=150	2.7	m			
	倉庫(1) 棚板	W10720×D450×H1800 棚板3段	1.0	ヶ所			
		ラワン合板t12.0 根太45×54@300 框 100×40					
	書庫 棚板	W4145×D400×H1800 棚板3段	1.0	ヶ所			
		ラワン合板t12.0 根太45×54@300 框 100×40					
	倉庫(3) 棚板	W3330×D400×H1800 棚板3段	1.0	ヶ所			
		ラワン合板t12.0 根太45×54@300 框 100×40					
	油庫 棚板	W1400×D450×H1800 棚板3段	1.0	ヶ所			
		ラワン合板t12.0 根太45×54@300 框 100×40					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	受渡しカウンター	排水なし W870×D570 天板ステンレスt2.0	1.0	ヶ所			
		見付 H=180 ステンレスt2.0 支柱ステンレスパイプ 口50×50×2 @900共 (A-018)					
	受渡しカウンター	排水あり W2520×D600 天板ステンレスt2.0 排水用パンチング加工	1.0	ヶ所			
		見付 H=180 ステンレスt2.0 支柱ステンレスパイプ 口50×50×2 @900共 (A-018)					
	受渡しカウンター	排水あり W855×D600 天板ステンレスt2.0 排水用パンチング加工	1.0	ヶ所			
		見付 H=180 ステンレスt2.0 支柱ステンレスパイプ 口50×50×2 @900共 (A-018)					
	外部受付カウンター	人造大理石 D300 L1300 サイドエプロン・裏面仕上・ブラケット共	1.0	ヶ所			
	消火器埋込ボックス	LGS下地 切込補強共 UFB-1S-9030H同等品	9.0	ヶ所			
	消火器埋込ボックス	LGS下地 切込補強共 UFB-1F-3013H同等品	3.0	ヶ所			
	消火器床置ボックス	UFB-3S-3028同等品	3.0	ヶ所			
	掃除用具入 掃除具掛け	SUS製Wフック(既製品) 受木35×70×600程度共	4.0	ヶ所			
	掃除具入 棚板	25×300 ポリ合板フラッシュ	1.0	ヶ所			
	ブライントボックス	W120×H120 アルミ	22.1	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁点検口	450×450 塩ビ製	1.0	ヶ所			
	壁点検口	600×600 塩ビ製	3.0	ヶ所			
	カーテン・ブラインド		1.0	式			
	家具		1.0	式			
	サイン		1.0	式			
	18 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 18-1						
	カーテン・ブラインド						
	カーテン	W3600×H1600 1.8倍ヒダ シャマイカ (サンゲツ)同等	2.0	ヶ所			
	カーテン	W750×H1230 1.8倍ヒダ シャマイカ (サンゲツ)同等	1.0	ヶ所			
	レース		12.4	m2			
	カーテンレール	ダブル アルミ	8.4	m			
	天井吊カーテン	W1000×H2400	1.0	ヶ所			
	カーテンレール	シングル アルミ	1.0	m			
	ブラインド	W2905×H1300 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	1.0	ヶ所			
	ブラインド	W2085×H1300 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	1.0	ヶ所			
	ブラインド	W1100×H1300 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	1.0	ヶ所			
	ブラインド	W1550×H1200 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	1.0	ヶ所			
	ブラインド	W700×H1800 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	1.0	ヶ所			
	ブラインド	W2500×H1800 パーチカルブラインド (TOSO) 同等	2.0	ヶ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ブライント	W6000×H1160 バーチカルブライント(TOSO)同等	1.0	ヶ所			
別紙 18-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 18-2						
	家具						
	F-1 玄関下足入れ	(A-043) W2167×H1821 マラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	F-2 靴箱	(A-043) W1050×H370×H1707 マラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	F-2 靴箱	(A-043) W800×H330×H1686 マラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	F-2 靴箱	(A-043) W1810×H330×H894 マラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	F-2 靴箱	(A-043) W750×H370×H623 マラミン化粧合板	1.0	ヶ所			
	F-3 造作収納	(A-043) W1505×D400×H800 天板タモ集成材 CL共	1.0	ヶ所			
	F-3 女子休憩室収納	(A-043) W1055×D500×H800 天板タモ集成材 CL共	1.0	ヶ所			
	F-4 会議室ホワイトボード	W1830×H1842.5 キャスター付移動式(A-043)	2.0	ヶ所			
	F-5 ステンレスハズスルー収納	(A-043) W1028×D785×H850 取合シール共	1.0	ヶ所			
	F-6 ホワイトボード	W1500×H900 アルミ枠 粉受付(A-043)	2.0	ヶ所			
	F-6 ホワイトボード	W1500×H600 アルミ枠 粉受付(A-043)	1.0	ヶ所			
	F-6 ホワイトボード	W1300×H600 アルミ枠 粉受付(A-043)	4.0	ヶ所			
	F-6 ホワイトボード	W1100×H600 アルミ枠 粉受付(A-043)	5.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	F-6 ホワイトボード	W900×H600 アルミ枠 粉受付(A-043)	1.0	ヶ所			
	F-6 ホワイトボード	W800×H600 アルミ枠 粉受付(A-043)	2.0	ヶ所			
	F-8 傘立て	856×300×480	1.0	ヶ所			
	別紙 18-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 18-3						
	サイン						
	P-1 室名 塩ビシート貼り	200×60 サイン(A) ガラス面 下地(白)塩ビシート カッティングシート貼り	52.0	ヶ所			
	P-1 室名 塩ビシート貼り	40×40 サイン(B) 建具面 カッティングシート	11.0	ヶ所			
	P-2 ステンレス 切り文字サイン	t3.0 壁取付 200×200 10文字	1.0	ヶ所			
	P-3 施設名板	400×1700 文字 彫刻堀り	1.0	ヶ所			
	P-4 トイレサイン	トイレ入口床取付	6.0	ヶ所			
	P-5 アクリル切り文字サイン	40×40 壁面取付	3.0	ヶ所			
	P-7 施設案内板	900×600 木製フレーム	2.0	ヶ所			
	別紙 18-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-2	渡り廊下棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	屋根工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	金属製建具工事		1.0	式			
12	ガラス工事		1.0	式			
13	塗装・吹付工事		1.0	式			
14	内外装工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	雑工事		1.0	式			
	2-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	S造 平屋建 (一般)	54.6	建㎡			
	墨出し	S造 平屋建 (一般)	54.6	延㎡			
	外部枠組足場(手摺先行方式)	H12m未満 W900枠 存置期間3ヶ月程度 登栈橋・掛払手間・損料・修繕費共	151.0	架㎡			
	垂直養生シート張	存置期間3ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	151.0	架㎡			
	外部枠組手摺先行足場安全手摺	存置期間3ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	31.6	架m			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共 (1階建)	54.6	床㎡			
	地足場	存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	54.6	建㎡			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	養生	一般	54.6	延㎡			
	整理清掃片付け	一般 引渡し前清掃共	54.6	延㎡			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	外部枠組手摺先行足場運搬費	H12m未満 W900枠	151.0	m2			
	養生シート運搬費		151.0	m2			
	外部安全手摺運搬費		31.6	m			
	内部脚立足場運搬費	並列 H=1.8m	54.6	m2			
	地足場運搬費		54.6	m2			
	別紙 1-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	機械 壺布併用掘	136.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	103.0	m3			
	盛土	本体棟残土より転用	64.8	m3			
	盛土	根切土流用	32.9	m3			
	床付		35.1	m2			
	碎石地業	基礎下 再生クラシャーラン	2.3	m3			
	碎石地業	土間下 再生クラシャーラン	10.5	m3			
	目潰し砂敷き均し	t30	1.7	m3			
	防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンシート	69.4	m2			
	土工機械運搬費	片道30km以内 バックホウ等	1.0	往復			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	0.8	m3			
	ラップルコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	29.1	m3			
	土間コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=15cm	10.6	m3			
	基礎コンクリート	高性能AE減水剤 Fc-24N/mm2 sl=18cm	23.2	m3			
	デッキ上コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=18cm	5.3	m3			
	上部コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=18cm	2.9	m3			
	構造体(温度)補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	コンクリート圧送費		1.0	式			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 3-1						
	構造体(温度)補正						
	構造体(温度)補正	基礎・土間 3N/mm2	33.8	m3			
	構造体(温度)補正	上部 6N/mm2	8.2	m3			
	別紙 3-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 3-2						
	コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	捨コン 人力打設	0.8	m3			
	コンクリート打設手間	ラップルコン ポンプ打設	29.1	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	10.6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	23.2	m3			
	コンクリート打設手間	1階デッキ上・立上りその他コン ポンプ打設	8.2	m3			
	別紙 3-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 3-3						
	コンクリート圧送費						
	コンクリート圧送費	ラップルコン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	コンクリート圧送費	土間スラブコン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	コンクリート圧送費	基礎コン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	コンクリート圧送費	1階デッキ上・立上りその他コン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	別紙 3-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	145.0	m2			
	普通型枠	上部	38.9	m2			
	化粧打放型枠	A種 基礎部 塗装合板	34.5	m2			
	ラップルコンクリート用型枠		85.4	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30Km以内	304.0	m2			
	構造目地材	t30 樹脂系発泡目地 シーリング共	2.8	m			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D10	0.9	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D13	3.4	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD295A D16	0.5	t			
	異形鉄筋棒鋼	SD345 D19	0.4	t			
	スクラップ控除	へびー(H2)	▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	4.9	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	4.9	t			
	ガス圧接	D19+D19	12.0	ヶ所			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.9	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.5	t			
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.3	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.8	t			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.1	t			
	鋼管	STK400 φ-216.3×12.7	1.0	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	0.3	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9.0	1.2	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.03	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.3	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.03	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.2	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.2	t			
	スクラップ控除	へびー(H2)	▲ 0.2	t			
	アンカーボルト	SS400 M16×L500	20.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	25.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	33.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	799.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	33.0	本			
	普通ボルト	M12×40	291.0	本			
	普通ボルト	M16×140	29.0	本			
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接394m共	6.0	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋、胴縁の類一般 普通ボルト締付共	0.9	t			
	防錆塗装	JIS K5674 2回塗り	259.0	m2			
	鉄骨運搬費		6.9	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄骨建方費	機械損料別途	6.0	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(143.0本/t)	6.0	t			
	アンカーボルト取付費	M16	20.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB200-4-24 同等品	6.0	ヶ所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EM216-4-24 同等品	4.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	150×150×t50	10.0	ヶ所			
	超音波探傷試験	工場内検査 第三者 抜取り30%	66.0	ヶ所			
	デッキプレート	QL99-50-12 亜鉛メッキ 材工共	50.8	m2			
	デッキ流れ止め	H130 材工共	38.2	m			
	鉄骨専用足場		1.0	式			
	6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 6-1						
	鉄骨専用足場						
	鉄骨足場	存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	54.6	m2			
	水平養生	存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	54.6	m2			
	鉄骨足場運搬費		54.6	m2			
	水平養生ネット運搬費		54.6	m2			
	別紙 6-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外 部)						
	床 シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 絶縁工法(機械固定) モルタル面	41.6	m2			
	排水溝 シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 絶縁工法(機械固定) W=250 モルタル面	15.5	m			
	立上り シート防水	t1.5 合成高分子系ルーフィングシート防水 直貼り モルタル面	15.9	m2			
	コーナキャント		31.7	m			
	外壁下端 水切り取合いシーリング*	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	29.6	m			
	縦樋見切シーリング*	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	3.0	ヶ所			
	EXP-J金物 見切シーリング*	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	12.8	m			
	金建廻り シーリング*	15x10 MS-2(変性シリコン系 2成分形)	44.2	m			
	7 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	屋根工事						
	<陸部>						
	ルーフトレイン	φ100 鋳鉄製 横引 打込み シート防水用 縦樋接続管	3.0	ヶ所			
	縦樋 横引用T字管	114φ L=600	3.0	ヶ所			
	縦樋	φ114 L=3000 アルミ製 (アルイ同等) 取付金物共	3.0	ヶ所			
	縦樋下部 端末オサメ		3.0	ヶ所			
	オーバーフロー管	φ50 ステンレス製 防水用	4.0	ヶ所			
	8 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	金属工事						
	(外 部)						
	屋根部 EXP-J金物	W=351.6 屋根+壁 耐火帯1時間	4.2	m			
	同上小口カバー	W=351.6 D=400	2.0	ヶ所			
	外壁部 EXP-J金物	外壁+外壁 コーナー 耐火帯1時間	8.6	m			
	アルミ笠木	W=400 既製品(アルフラッタ同等) 捨笠木、水切り付	27.7	m			
	同上鋭角役物	W=200 L=500+500既製品(アルフラッタ同等) 捨笠木、水切り付	4.0	ヶ所			
	(内 部)						
	壁 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @455	73.0	m2			
	壁 軽鉄間仕切開口補強	65型	41.8	m			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @360 ふところ H1.5m未満	42.7	m2			
	天井 インサート	デッキプレート面	42.7	m2			
	天井点検口	450×450 切込補強共	2.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	EXPJ金物	アルミ 床～床	2.3	m			
	EXPJ金物	アルミ 壁～壁	5.0	m			
	EXPJ金物	アルミ 天井～天井	2.3	m			
	9 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	左官工事						
	(外 部)						
	床 勾配モルタル	防水下 ≒40 ² 20	41.6	m2			
	排水溝 均しモルタル	防水下 t20 W=250	15.5	m			
	立上り モルタル	防水下	15.9	m2			
	基礎 打放し面補修	塗装合板型枠 撥水材塗布面	34.5	m2			
	犬走、階段 床 コンクリートこて		10.5	m2			
	金建廻り 充填モルタル	防水剤入	2.0	m			
	(内 部)						
	床 モルタル金ゴテ	貼物面	42.7	m2			
	床 コンクリート打金ゴテ押え	素地仕上	11.2	m2			
	金建廻り 充填モルタル		2.6	m			
	10 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	金属製建具工事						
a	鋼製建具		1.0	式			
b	アルミ製建具		1.0	式			
c	シャッター		1.0	式			
	11 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
a	鋼製建具						
	SD106 くぐり戸付常開扉	W2560xH2360 特定防火扉(煙感連動) 附属金物一式	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	a - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b	アルミ製建具						
	AW109 引き違い窓	W1500xH1200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW110 片引き窓+FIX窓	W3265xH1200 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AW111 片引き窓+FIX	W3265xH1200 付属金物一式	2.0	ヶ所			
	AD118 片開き框ドア	W800xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD119 親子開き框ドア	W1200xH2000 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	b - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	シャッター						
	SS105 電動軽量シャッター	W2490xH2480 付属金物一式・危険防止装置	1.0	ヶ所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	c - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	ガラス工事						
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・FL4 2.0m2以下	15.2	m2			
	金建用 複層ガラス	FL4・A12・FL4 4.0m2以下	2.4	m2			
	金建廻り ガラス押えシーリング	SR-1 5x5 両面数量	130.0	m			
	ガラスクリーニング	片面計上	17.6	m2			
	12 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	基礎廻り 撥水材塗布	塗装合板型枠打放面	34.5	m2			
	DP塗装	金建面 素地ごしらえ共	15.7	m2			
	(内 部)						
	壁付手摺 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)	集成材 36φ 素地ごしらえ共	7.0	m			
	13 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	内外装工事						
	(外 部)						
	外壁 金属系断熱サイディング	t25 縦張	97.3	m2			
	下地 透湿防水シート		97.3	m2			
	副資材、残材処理他		97.3	m2			
	鈍角出隅・入隅納め		14.8	m			
	外壁サイディング 下端水切り	t0.35 ガルバリウム鋼板加工	29.6	m			
	金建廻り 現場発泡ウレタンフォーム充填		44.2	m			
	外壁 ALCパネル	t100	6.6	m2			
	(内 部)						
	床 長尺塩ビシート	t2.5	42.7	m2			
	ソフト巾木	H=60	33.3	m			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	73.0	m2			
	壁 ビニールクロス	ボード面	75.4	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 GL工法	2.4	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	42.7	m2			
	塩ビ廻縁	既製品	34.9	m			
	ロックウール吹付	t20 耐火区画スパンドレル面 (FP030NE-9304同等)	13.0	m2			
	14 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	雑工事						
	(内 部)						
	<サイン>						
	P-1 室名塩ビシート	200×60 サイン(A) ガラス面 下地(白)塩ビシート カッティングシート貼り	2.0	ヶ所			
	P-8 矢印サイン	60×60 矢印共 壁面 カッティングシート(A-042)	2.0	ヶ所			
	スロープ 壁付手摺	36φ 集成材 ブラケット共	7.0	m			
	視覚障害者用点字鋸	300x300 25ピソ 注意喚起 SUS製 JL-23同等	7.0	ヶ所			
	15 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-3	外構						
1	舗装工事		1.0	式			
2	門扉・門塀、スロープ擁壁工事		1.0	式			
3	機械基礎工事		1.0	式			
4	外周他 フェンス、扉工事		1.0	式			
5	雨水排水工事		1.0	式			
	2-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	舗装工事						
	アスファルト舗装	表層工:密粒度アスコン t50 上層:粒調碎石t150 下層:凍上抑制クラッシャーt250 路盤整正	600.0	m2			
	スロープ コンクリート舗装	床ホーキ引き 土間コンt150 鉄筋D13 @200 碎石t150 床付け	50.5	m2			
	落とし込みコンクリート	t150 H=500	20.1	m			
	車止め	チェーン付 LP-570AE-70MBK同等 基礎共	2.0	ヶ所			
	盛土	1工区の根切土(仮置)を流用	451.0	m3			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	門扉・門塀、スロープ擁壁工事						
	門扉・門塀	門扉 L=6000(有効開口) H=1600 門塀 t220 H=2450 L=3140・4790	1.0	式			
	スロープ 擁壁	t200 H=1400~2270 L=10500	1.0	式			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 2-1						
	門扉・門塀						
	根切		9.9	m3			
	埋戻し		5.0	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	4.9	m3			
	再生砕石	RC-40	1.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	0.6	m3			
	打設手間	捨コン 人力打設	0.6	m3			
	門塀コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=15cm	6.3	m3			
	打設手間	門塀コン 人力打設	6.3	m3			
	普通型枠		13.9	m2			
	杉板打放型枠		29.3	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30Km以内	43.2	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.01	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサー・ブロック共	0.6	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	0.6	t			
	天端コテ	W220	7.9	m			
	基礎 天端コテ	450x450	1.0	ヶ所			
	基礎 天端コテ	650x1400	1.0	ヶ所			
	門扉 撥水材塗布		29.3	m2			
	打ち放し補修		29.3	m2			
	引分けアルミ製門扉	ラングペールAL-A 片引き60-16 同等品 本体巾 L=7340 H=1600 運搬・取付共	1.0	式			
	施設名文字	t3.0 SUS文字 焼付塗装 200x200	10.0	文字			
	メールBOX	MX102 ホスト口 連結パイプ付	1.0	ヶ所			
	別紙 2-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 2-2						
	スロープ 擁壁						
	根切		13.1	m3			
	埋戻し		8.2	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	5.0	m3			
	再生砕石	RC-40	1.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	0.6	m3			
	打設手間	捨コン 人力打設	0.6	m3			
	擁壁コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=15cm	5.4	m3			
	打設手間	擁壁コン 人力打設	5.4	m3			
	普通型枠		4.6	m2			
	塗装合板型枠		35.1	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30Km以内	35.1	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.01	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	0.6	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	0.6	t			
	天端コテ	W200	10.5	m			
	擁壁 撥水材塗布		25.6	m ²			
	打ち放し補修		25.6	m ²			
	ガードレール	H=900 L=11000 両端役物 支柱6本	1.0	ヶ所			
	別紙 2-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	機械基礎工事						
	(受水槽基礎)						
	根切		11.0	m3			
	埋戻し		7.1	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	3.9	m3			
	再生砕石	RC-40	1.1	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	0.4	m3			
	打設手間	捨コン 人力打設	0.4	m3			
	基礎コンクリート	Fc-21N/mm2 sl=18cm	4.9	m3			
	打設手間	基礎コン 人力打設	4.9	m3			
	普通型枠		25.2	m2			
	型枠運搬費	10t車 基準距離30Km以内	25.2	m2			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.3	t			
	鉄筋加工組立費	結束線・スペーサーブロック共	0.3	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30Km程度	0.3	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床コンこて		4.9	m2			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	外周他 フェンス、扉工事						
	外周 メッシュフェンス	H=1800 独立基礎共	60.9	m			
	外周 メッシュフェンス	H=2000 独立基礎共	9.8	m			
	外周 メッシュフェンス	H=2400 独立基礎共	17.1	m			
	渡り廊下横 メッシュフェンス 門扉	両開き扉 H=1800 W=2000 独立基礎共	1.0	ヶ所			
	渡り廊下横 メッシュフェンス	H=1800 L=2000 独立基礎共	1.0	ヶ所			
	渡り廊下横 メッシュフェンス	H=1800 L=3000 独立基礎共	1.0	ヶ所			
	受水槽囲い メッシュフェンス 門扉	片開き扉 H=1500 W=1200 独立基礎共	1.0	ヶ所			
	受水槽囲い メッシュフェンス	H=1500 L=2000 独立基礎共	1.0	ヶ所			
	南側スロープ横 水路侵入防止用 メッシュフェンス	H=1800 独立基礎共	1.5	m			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	雨水排水工事						
	NO.72・80 接続桝	PC-300x300x590 T2 ボルト固定	2.0	ヶ所			
	NO.73・74・79・81・82 接続桝	PC-300x300x690 T2 ボルト固定	5.0	ヶ所			
	NO.83・84・85 接続桝	PC-300x300x890 T2 ボルト固定	3.0	ヶ所			
	NO.78 接続桝	PC-300x300x1090 T2 ボルト固定	1.0	ヶ所			
	NO.75・76 現場打集水桝	RC-500x500x1300 T6 500用 細目グレーチング蓋	2.0	ヶ所			
	U型自由勾配側溝 横断用	300x400 全面グレーチング蓋 受枠300x2000、細目300x1000	11.6	m			
	U型自由勾配側溝 横断用	300x500 全面グレーチング蓋 受枠300x2000、細目300x1000	4.0	m			
	U型自由勾配側溝 横断用	300x600 全面グレーチング蓋 受枠300x2000、細目300x1000	5.3	m			
	防音型自由勾配側溝 縦断用	300x300 コンクリート蓋 300x500 @5000 1ヶ所 グレーチング蓋 300x500 細目	28.0	m			
	防音型自由勾配側溝 縦断用	300x400 コンクリート蓋 300x500 @5000 1ヶ所 グレーチング蓋 300x500 細目	28.4	m			
	防音型自由勾配側溝 縦断用	300x500 コンクリート蓋 300x500 @5000 1ヶ所 グレーチング蓋 300x500 細目	8.0	m			
	暗渠排水工	硬質塩化ビニル管 VU φ200	13.6	m			
	暗渠排水工	硬質塩化ビニル管 VU φ300	46.6	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	根切		119.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	81.1	m3			
	残土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	38.0	m3			
	5 - 計						