

## 資材単価等について

工事名 令和3年度 臼田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート整備工事

箇所名 佐久市臼田（臼田総合運動公園）

本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部「実施設計単価表」等の長野県建設工事等設計単価表や調査会が発行する刊行本等に掲載されている単価により予定価格を算出しています。

「実施設計単価表」は合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館、長野県ホームページにおいて閲覧できます。

また、予定価格算出において採用した刊行物の資材等単価が、掲載において類似していくつかあり、特定できない場合について下表（添付表－１）に参考として記載しています。見積りや特別調査による単価を採用した場合は（添付表－２）のとおりです。

### 【注意事項】

使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の資材製品や民間取引を指定したものではありません。

また、刊行物においては、それぞれ「建設物価」は「Web建設物価」、「積算資料」は「積算資料電子版」、「土木コスト情報」は「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価」は「土木施工単価電子版」を参照しています。

（添付表－１）

NO			資材名称	算定単位
1	建設物価 積算資料	9月号 佐久 9月号 佐久	開粒度As13  開粒度13 開粒度(13)	t
2	積算資料	9月号 長野	板材(杉)厚0.9cm 一般建築用木材 板材 杉 1.82, 2m×0.9× 9cm 1等	m3
3	建設物価	9月号 全国	ジオテキスタイル 土木シート 不織布(長繊維系) テクトン 3401 p p	m2
4	建設物価 積算資料	9月号 全国 9月号 全国	ネットフェンス 亜鉛めっき 高張力 支柱間2000mm ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき(高張力) 2.6*40(mm) 支柱めっき H3000 ネットフェンス 丸パイプ型 亜鉛めっき(高張力) 2.6*40(mm) 支柱めっき H3000	m

(添付表-2)

積算に使用している特殊単価一覧表 (見積等単価)

令和3年度 臼田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート整備工事 佐久市臼田 (臼田総合運動公園)

製品名	採用単価
砂入り人工芝敷設工 ホームコートXP-20相当品 t=19mm コートライン含む 単 位 m2	5,600
黒土混合土舗装工仕上げ厚 t=15cm 黒土混合土(榛名産黒土60%+ 浅間砂40%+リッチソイル40kg/m3)相当品 単 位 m2	2,880
土質改良混合土舗装工仕上げ厚 t=15cm 土質改良混合土(良質土60%+洗滌砂40%+ リッチソイル40kg/m3+ラントミック1kg/m3)相当品 単 位 m2	2,665
表面処理工(黒土混合土舗装用) 塩化カルシウム1.2kg/m2 浅間砂0.003m3/m2(相当品) 単 位 m2	231
表面処理工(土質改良混合土舗装用) 塩化カルシウム1.2kg/m2 洗滌砂0.003m3/m2 単 位 m2	222
ピッチャーマウント成形工 単 位 カ所	113,000
ピッチャーフレート設置工 SUS製受枠 4面体プレート 40mmプレート据付費共 基礎別途 単 位 基	135,000
ホームベース設置工 材工 単 位 基	116,000

製品名	採用単価
塁ベース設置工 SUS製上下金具 硬質ゴム製 ベース据付費共 基礎別途 単 位 組	125,000
両開きくぐり門扉 H2000*W2000 単 位 組	140,000
両開きくぐり門扉 H2000*W2000 組立費 単 位 組	30,400
片開きくぐり門扉 H2000*W1000 亜鉛めっき高張力 単 位 組	76,800
片開きくぐり門扉 H2000*W1000 組立費 単 位 組	15,200
アルミ製ダックアウト 3連棟 単 位 基	2,080,000
スコアボード 野球固定式(12回) 単 位 基	360,000
テニスポスト(鉄製) 角型口100MM 単 位 組	129,000

(添付表-2)

積算に使用している特殊単価一覧表 (見積等単価)

令和3年度 臼田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート整備工事 佐久市臼田 (臼田総合運動公園)

製品名	採用単価
埋設管リブ付き アルミ角型テニス用	26,000
単位	組
センター金具丸形 SUS製	16,000
単位	個
ジョイマスト鋼管柱 φ216.3*t4.5-φ216.3*t6.0 (STK540)- φ190.7*t4.5 (STK400)	280,000
単位	本
ジョイマストCP複合柱 コンクリート台柱 (φ330-φ413) 鋼管柱 (φ318.5*t6.0-φ267.4*t6.0- φ216.3*t4.5 (STK540)	620,000
単位	本
ジョイントビーム① φ139.8*t3.0 (STK500)	149,690
単位	本
ジョイントビーム② φ139.8*t3.0 (STK500)	109,300
単位	本
ジョイントビーム③ φ139.8*t3.0 (STK500)	65,400
単位	本
ワインディングパイプ φ450*2500	24,000
単位	本
垂直より線下部留金物	1,320

製品名	採用単価
コンクリート根柵 1500*250	8,400
単位	組
ビーム取付バンド 4BD-HE-17	2,880
単位	個
自在バンド 4BD-HE-17	2,880
単位	個
自在バンド 4BD-HE-17T	1,790
単位	個
自在バンド 4BD-HE-23T	1,970
単位	個
自在バンド 4BD-HE-30T	2,540
単位	個
自在バンド 4BD-HE-30	3,540
単位	個
吊線金物 L型	620
単位	個
リヒレン防球ネット	900

(添付表-2)

積算に使用している特殊単価一覧表 (見積等単価)

令和3年度 臼田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート整備工事 佐久市臼田 (臼田総合運動公園)

製品名		採用単価
単位	個	
シンプル 丸・割		200
単位	個	
ターンバックル φ12		1,300
単位	個	
ターンバックル φ16		2,100
単位	個	
亜鉛めっき鋼撚り線 一種A級 2.6*7 38mm <sup>2</sup>		200
単位	m	
亜鉛めっき鋼撚り線 一種A級 3.2*7 55mm <sup>2</sup>		300
単位	m	
巻付けグリップ 38mm <sup>2</sup> 用		400
単位	個	
巻付けグリップ 55mm <sup>2</sup> 用		630
単位	個	
ジョイマストCP複合柱基礎工 コンクリート根柵取付含む		54,000

製品名		採用単価
660 t / 28本 / 40mm目		
単位	m <sup>2</sup>	
金網フェンス サンカラー φ3.2*40mm目		3,500
単位	m <sup>2</sup>	
鋼製門扉 片開き H2.0m*W1.0m (φ3.2*40mm目)		125,000
単位	基	
番線 結束番線		90
単位	m	
取付ロープ 4mm*200m		4,000
単位	巻	
取付ロープ 6mm*200m		8,000
単位	巻	
資材運搬費(野球場等) ポール・ジョイントビーム他		1,300,000
単位	式	
ジョイマスト鋼管柱基礎工 φ450*2500		29,000
単位	本	
門扉工 片開 H2.0m*W1.0m (φ3.2*40mm目)		40,000

(添付表-2)

積算に使用している特殊単価一覧表 (見積等単価)

令和3年度 臼田総合運動公園野球場グラウンド及びテニスコート整備工事 佐久市臼田 (臼田総合運動公園)

製品名		採用単価
単位	本	
建柱工 3段組立建柱		48,400
単位	本	
建柱工 4段組立建柱		50,000
単位	本	
ジョイントビーム工		25,000
単位	箇所	
自在バンド取付		3,300
単位	箇所	
燃線架渉 水平・垂直・プレス		550
単位	m	
ネット取付		500
単位	m <sup>2</sup>	
金網フェンス サンカラー φ3.2*40mm目 取付		1,000
単位	m <sup>2</sup>	

製品名		採用単価
基礎工含む		
単位	箇所	
重機損料 高所作業車		45,000
単位	台	
重機損料 掘削機		25,000
単位	台	
重機損料 クレーン車		85,000
単位	台	
ポール場内小運搬		3,000
単位	本	
単位		
単位		