

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信(1) 03.10.01		
	当 世 代	前 世 代	
	前払率(%) 40 消費税率(%) 10 % 工種区分 08 汚水処理設備 契約保証方法 01 金銭的保証 設計技術費計上有無 02 計上しない		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

* 据付工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 据付工事原価 *										
機械設備工(据付)										
機械設備工				式						
輸送費				式						
据付労務費(撤去)	1			式						
据付労務費(据付)	1			式						
付帯工	1			式						
産業廃棄物処理工				式						
産業廃棄物運搬工	1			式						

(工事費内訳書)

* 据付工事

* 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
産業廃棄物処理工										
	1			式						
仮設工										
指定仮設工										
仮設ポンプ										
	1			式						
仮設配管										
	1			式						
仮設ポンプ電気										
	1			式						
換気設備										
	1			式						
直接仮設工										
仮設膜ユニット										
	1			式						

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員					0
据付間接費対象額	1.6	人			
据付工	14.7	人			0
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員					0
据付間接費対象額	3.4	人			
据付工	30.6	人			0
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥分配槽改造 越流部Vノッチ改造(現場加工)	1	式			
マシンハッチ開閉 トップライト取外し・再取付	1	式			
ラフテレーンクレーン運転経費 油圧伸縮ジブ型2.5t吊 排対型2次	2	日			0 施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費					
廃棄物運搬費 金属くず	3	t			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費					
廃棄物処理費 金属くず	3	t			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
原水ポンプ据付・撤去 仮設原水ポンプ 1.5kW×2台(材工)	24	日			
原水ポンプ据付・撤去 仮設原水ポンプ 0.75kW×1台(材工)	24	日			
汚泥移送ポンプ据付・撤去 仮設汚泥移送ポンプ 1.5kW×1台(材工)	24	日			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サクションホース 65 仮設原水配管 20m/台 ｸﾉ接続含む(材工)	2	式			
サクションホース 65 仮設移送ホﾞ配管 25m/台 ｸﾉ接続含む(材工)	1	式			
サクションホース 50 仮設原水配管 20m/台 ｸﾉ接続含む(材工)	1	式			
仮設スクリーン槽 設置・撤去含む 24日×3基	72	日			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フロートスイッチ 設置・撤去 4点(材工)	1	式			
仮設電線工事 設置・撤去 材工共	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全用排気ファン(送風機損料) ダクト外5[m/台]を含む 50m ³ /分	24	日			
酸素濃度計 リス	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設膜ユニット(リース) 処理能力100m ³ /日 1基当り 使用期間3ヶ月以内	48	日			0
仮設膜ユニット(リース) 処理能力50m ³ /日 1基当り 使用期間3ヶ月以内	24	日			0
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設膜ユニット 設置・撤去	1	式			
仮設配管 設置・撤去 ユニット周り、処理水管	1	式			
仮設配管材料	1	式			
仮設動力引込・配線工事 材工共	1	式			
敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 供用25日 使用回数1回	72	m2			0 施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック（普通）運転経費 低床10t×3台 2往復 搬入・搬出	6	台			0 施工 第0-0005号表
ラフテレーンクレーン運転経費 油圧伸縮ジブ型50～51t吊 排対型1次	2	日			0 施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
試運転調整・運転指導員 宿泊・交通費含む 2名×3日移動日含む	1	式			0
仮設膜ユニット準備・清掃 発送準備(膜親水化作業)及び返却後 週休2日対象外	1	式			0
仮設膜ユニット点検 1回/週程度 週休2日対象外	1	ヶ月			0
シーディング OD槽より種汚泥投入 運転時に発生する汚泥は通常維持管理の範疇	1	式			0
*** 単位当り ***	1	式			

施工内訳表

敷鉄板設置・撤去工
設置～賃料～撤去 供用25日

使用回数 1回

施工 第0-0003号表

1000

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板(リース)	1,000.00	m2			1524×6096×22
敷鉄板整備費	1,000.00	m2			
特殊作業員	2.90	人			
普通作業員	2.90	人			
バックホウ(加圧型クレーン機能付)(機械賃料) 山積0.8(平積0.6)m3 2.9t吊 排対型3次 賃料長期割引有(25日)	3.31	日			施工 第0-0004号表
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	365	L			
特殊運転手	2.90	人			
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：設置～賃料～撤去 使用回数：1 敷鉄板整備費単価：				供用日数：25 敷鉄板単価： 1工事当たり機械総供用日数区分(BH)：25日	

