

## 参 考 数 量 書

工 事 名	令和3年度 佐久市立保育園(北部)無線LAN設置工事		
工事場所	佐久市新子田880番地2 東保育園 ほか6園		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要			
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設工事						
A-1	共通仮設費(率計上)	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、 動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、その他	1.0	式			
	1-1計						
	A-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	佐久市立保育園（北部）WiFi設備工事 直接工事費						
1	東保育園		1.0	式			
2	平根保育園		1.0	式			
3	岩村田保育園		1.0	式			
4	中佐都保育園		1.0	式			
5	高瀬保育園		1.0	式			
6	あさしな保育園		1.0	式			
7	もちづき保育園		1.0	式			
	B - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	東保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	4.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		4.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	天井ころがし EM-UTP5Eエコ	157.0	m			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	8.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール3号	2.0	m			
	スイッチボックス新設工事	モール用スイッチボックス（MSB-F1） ブランクカバー（MSB-F1F）	1.0	箇所			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	5.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンヒネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	平根保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	4.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		4.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	天井裏ころがし EM-UTP5Eエコ	115.0	m			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	60.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール3号	15.0	m			
	スイッチボックス新設工事	モール用スイッチボックス（MSB-F1） ブランクカバー（MSB-F1F）	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	国土交通大臣認定工法	1.0	箇所			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	4.0	箇所			
	RC壁貫通	Φ30 鉄筋探査共	1.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンベネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	岩村田保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	5.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		5.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	天井裏ころがし EM-UTP5Eエコ	160.0	m			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	20.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール1号	4.0	m			
	スイッチボックス新設工事	モール用スイッチボックス（MSB-F1） ブランクカバー（MSB-F1F）	4.0	箇所			
	防火区画貫通処理	国土交通大臣認定工法	1.0	箇所			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	10.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンパネーション、フッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	中佐都保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	4.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		4.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	天井裏ころがし EM-UTP5Eエコ	142.0	m			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	8.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール3号	2.0	m			
	防火区画貫通処理	国土交通大臣認定工法	1.0	箇所			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	5.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンヒネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-4-計						



	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	高瀬保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	4.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		4.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	138.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール1号	25.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール3号	48.0	m			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	1.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンビネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-5-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	あさしな保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	4.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	2.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	2.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		4.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	防災盤内、天井裏ころがし EM-UTP5Eエコ	137.0	m			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	管内 EM-UTP5Eエコ	66.0	m			
	モール新設工事（材料費含）	プラモール3号	38.0	m			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	2.0	箇所			
	スイッチボックス新設工事	モール用スイッチボックス（MSB-F1） ブランクカバー（MSB-F1F）	1.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンパネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-6-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	もちづき保育園						
	アクセスポイント	WAPS-1266	5.0	台			
	ルーター機能付アクセスポイント	FS-M1266	1.0	台			
	PoE スイッチングハブ	BS-GSL2008P	1.0	台			
	OAタップ	WCH24363H、6個口3m	1.0	個			
	主装置設置工事	ルーター、スイッチングハブ及びOAタップ	1.0	箇所			
	アクセスポイント設置工事および試験		5.0	台			
	UTPケーブル配線工事（材料費含）	防災盤内、天井裏ころがし EM-UTP5Eエコ	156.0	m			
	簡易貫通工事	Φ20 （レントゲンを要さないドリルによる）	5.0	箇所			
	雑材・雑工事	ジョイントカバー、コンビネーション、ブッシング、マカリ他	1.0	式			
	B-7-計						