

参 考 数 量 書

工 事 名	令和3年度 春日体育館便所等改修工事		
工事場所	佐久市春日2823		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	トイレ改修工事一式 ・器具庫をトイレに改修、洋式化 ・多目的トイレを設置、他		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費(率計上)	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、 動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、その他	1.0	式			
	A-1 計						
A-2	共通仮設(積上計上)						
	仮囲い	ガードフェンス W1800×H1800mm 運搬共 存置5ヶ月程度	21.9	m			
	仮囲い設置撤去費		21.9	m			
	仮門	キャスターゲート W3000×H1800mm片開き 運搬共 存置5ヶ月程度	1.0	箇所			
	交通誘導員	公共下水道接続工事時 交通誘導警備員A	10.0	人			
	アスベスト含有分析	既存天井材・床材	6.0	箇所			
	アスベスト含有建材調査書作成		1.0	式			
	A-2 計						
	A-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	直接工事費						
B-1	建築工事		1.0	式			
B-2	電気設備工事		1.0	式			
B-3	機械設備工事		1.0	式			
	B-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	鉄筋コンクリートスラブ工事		1.0	式			
3	木工事		1.0	式			
4	金属工事		1.0	式			
5	建具工事		1.0	式			
6	内装工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	雑工事		1.0	式			
9	既存撤去工事		1.0	式			
10	暗幕工事		1.0	式			
11	アリーナ塗装等工事		1.0	式			
	B-1 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部改修 複合	29.2	m ²			
	内部足場	脚立足場H=1.8m 並列	29.2	m ²			
	内部足場運搬費		29.2	m ²			
	養生費	内部改修 複合	29.2	m ²			
	〃	内部改修 搬出入通路部分	22.5	m ²			
	整理清掃片付け	内部改修 複合	41.2	m ²			
	〃	内部改修 搬出入通路部分	22.5	m ²			
	飛散防止養生	解体撤去工事時内部 ビニルシート、目張シール共	1.0	式			
	〃	アスベスト含有建材撤去時内部 足場+シート、L15.6m×H3.0m	46.8	m ²			
	1 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	鉄筋コンクリートスラブ工事						
	(土工) すきとり		9.3	m ³			
	床付け		29.2	m ²			
	残土処分	場外搬出、運搬共	9.3	m ³			
	砕石転圧	基礎 RC40-0	4.4	m ³			
	防湿シート敷き	t=0.15mm	29.2	m ²			
	ポリスチレンフォーム敷き	t=50mm	29.2	m ²			
	(コンクリート) 土間コンクリート	FC=21+3N-18-20、t=150mm	4.4	m ³			
	コンクリートポンプ圧送費		1.0	回			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	4.4	m ³			
	コンクリート床直均し	金鋸押エ	29.2	m ²			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(鉄筋) 差筋アンカー D13	スリーブ打込式、横向き	244.0	本			
	異形鉄筋D13	SD295A	0.6	t			
	鉄筋加工組立	結束線・スペーサーブロック共	0.6	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.6	t			
	2 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	木工事						
	床下地組	H=300mm、ﾌﾟﾗ束＋合板下地共	29.2	m ²			
	際根太	60×60 @455mm、防腐剤塗り	38.1	m			
	木製建具枠	t=25mm、三方枠	26.7	m			
	3 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	金属工事						
	軽量鉄骨壁下地	間仕切壁部、65型直張り@300mm	49.4	m ²			
	〃	ライニング部、65型下地張りアリ@450mm	3.2	m ²			
	壁下地開口補強	扉三方補強、W900×H2000mm程度	3.0	ヶ所			
	床点検口	450角、アルミ製枠	2.0	ヶ所			
	天井点検口	450角、アルミ製枠	3.0	ヶ所			
	天井下地開口補強	天井材切込み共、450×450mm程度	3.0	ヶ所			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形、直張り用	27.4	m ²			
	4 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	建具工事						
	トイレブース TB-1	ペーパーコア芯メラミン化粧合板フラッシュ SUS巾木、W600出入口共	1.0	ヶ所			
	トイレブース TB-2	ペーパーコア芯メラミン化粧合板フラッシュ SUS巾木、W600出入口共	1.0	ヶ所			
	トイレブース TB-3	ペーパーコア芯メラミン化粧合板フラッシュ SUS巾木、W600出入口共	2.0	ヶ所			
	同上搬入取付調整費		1.0	式			
	SLD-1	半自閉式吊下ヶ引戸	1.0	ヶ所			
	同上搬入取付調整費		1.0	ヶ所			
	WD-1	片開キフラッシュ戸	4.0	ヶ所			
	同上搬入取付調整費		4.0	ヶ所			
	5 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	内装工事						
	床 長尺塩ビシート貼り	t=2.5mm	25.8	m ²			
	床 汚垂石貼り	TOTOハイδροセラフロアPU t=5.0mm同等品	1.6	m ²			
	壁 石膏ボード張り	t=12.5mm、軽鉄壁下地	58.2	m ²			
	壁 石膏ボード継目処理	寒冷紗貼り+パテしごき共 V目地工法(べベルエッジ)	58.2	m ²			
	壁 合板捨張り	t=12mm、軽鉄壁下地(ライニング部)	3.2	m ²			
	壁 有孔シナ合板張り(現状復旧)	t=9mm、胴縁組下地(GW25充填)	17.7	m ²			
	壁内グラスウール充填	t=50mm、24K	17.4	m ²			
	壁 メラミン不燃化粧合板張り	t=3.0mm ボード・モルタル面 下地素地ごしらえ共	42.6	m ²			
	壁 同上見切り材	アルミ製	36.1	m			
	壁 同上出隅材	アルミ製	4.7	m			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム t=20mm、D=150mm	2.7	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木製巾木(現状復旧)	H=100mm	6.1	m			
	塩ビ巾木	H=60mm	43.7	m			
	天井 化粧石膏ボード張り	ジプトーン t=9.5mm同等品	25.8	m ²			
	塩ビ廻り縁	コ型、突付け	44.1	m			
	壁 モルタル塗り	既存タイル壁撤去RC部分	8.6	m ²			
	6 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	塗装工事						
	壁 下地調整	既存塗膜除去共、モルタル面 A種	26.5	m ²			
	〃	石膏ボード面 A種	30.1	m ²			
	壁 EP塗り	モルタル・石膏ボード面 A種	56.6	m ²			
	〃 (現状復旧)	木部 有孔シナ合板面	17.7	m ²			
	木部 下地処理	木製建具・既存サッシュ枠 A種	39.3	m			
	木部 EP塗り	木製建具・既存サッシュ枠 A種	39.3	m			
	木製建具 下地処理		16.9	m ²			
	木製建具 EP塗り	2回塗り	16.9	m ²			
	7 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	雑工事						
	各部取合いシーリング	変成シリコン MS-2	103.0	m			
	洗面カウンター(女子トイレ)	メラミンポストフォームカウンター、穴開け加工共 W1870×D600mm、取付補強金物共	1.0	ヶ所			
	洗面カウンター(男子トイレ)	メラミンポストフォームカウンター、穴開け加工共 W2610×D600mm、取付補強金物共	1.0	ヶ所			
	掃除用具入れ収納棚	メラミンポストフォーム t=20mm、D=300mm	1.9	m			
	掃除用具入れ掛金物受	フック掛金物 @100mm付き	1.9	m			
	室名サイン	平付け型、200×200mm	3.0	ヶ所			
	8 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	既存撤去工事						
	(内部撤去) 既存床タイル 撤去	モルタル下地、テラゾ床見切共	8.6	m ²			
	既存壁タイル 撤去	モルタル下地共	23.7	m ²			
	既存壁ライニング 撤去	天端テラゾ、下地CB共	3.5	m ²			
	既存壁有孔ワン合板 撤去	胴縁組下地、内部GW共(アリーナ側)	17.5	m ²			
	既存巾木 撤去	木製H=100mm(器具庫、アリーナ側とも)	22.3	m			
	既存天井下地材 撤去	LGS下地のみ	10.0	m ²			
	既存天井木毛板 撤去		18.0	m ²			
	同上のり削り取り		18.0	m ²			
	既存木製建具 撤去	木製枠、鋼製吊金具共	1.0	式			
	既存トイレブース 撤去	木製、出入口2ヶ所共	10.6	m ²			
	既存造作棚 撤去	木製、H=1900mm	2.0	ヶ所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床土間コンクリート 撤去	人力研り、t=150mm	29.2	m ²			
	壁コンクリート 撤去	カッター入れ、t=150mm	24.0	m			
	〃	研り工、ハンドクラッシャー作業	16.7	m ²			
	(一般発生材処分) 集積・積込	人力	22.0	m ³			
	運搬費	中型車	22.0	m ³			
	処分費	木・紙クズ・廃プラ・ガレキ類・ボート類	22.0	m ³			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(アスベスト含有材除去 LV.3) 既存天井材 撤去	スレート平板 t=5mm	10.0	m ²			
	既存床材 撤去	ビニルタイル t=2.0mm	18.5	m ²			
	(アスベスト含有発生材処分) 集積・積込	人力	1.0	m ³			
	運搬費	中型車1m ³	1.0	台			
	処分費	アスベスト含有建材	1.0	m ³			
	回送費	重機・機材・資材他	1.0	式			
	9 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	暗幕工事						
	暗幕カーテン 記号①対応	W2400*H2350 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	4.0	枚			
	暗幕カーテン 記号②対応	W4500*H1600 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	8.0	枚			
	暗幕カーテン 記号③対応	W1900*H1800 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	4.0	枚			
	暗幕カーテン 記号④⑤対応	W4200*H2800 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	4.0	枚			
	暗幕カーテン 記号④⑤対応	W4500*H2800 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	6.0	枚			
	暗幕カーテン 記号④⑤対応	W5670*H2800 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	4.0	枚			
	暗幕カーテン 記号⑥対応	W1900*H1300 1.5倍ヒダ SB-8932エコTA-6595同等品	2.0	枚			
	カーテンレール 記号①対応	ランナー共 V-20 2300mm天井直付 シルバー	4.0	箇所			
	カーテンレール 記号②対応	ランナー共 V-20 4300mm天井直付 シルバー	8.0	箇所			
	カーテンレール 記号③対応	ランナー共 V-20 1800mm天井直付 シルバー	4.0	箇所			
	カーテンレール 記号⑥対応	ランナー共 V-20 1800mm天井直付 シルバー	2.0	箇所			

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カーテンレール 記号④⑤対応	ランナー共 V-30 4000mm天井ブラケット付	4.0	箇所			
	カーテンレール 記号④⑤対応	ランナー共 V-30 4300mm天井ブラケット付	6.0	箇所			
	カーテンレール 記号④⑤対応	ランナー共 V-30 5400mm天井ブラケット付	4.0	箇所			
	消耗品及び雑材料		1.0	式			
	暗幕等取付費		1.0	式			
	既存暗幕等撤去費		1.0	式			
	暗幕等処分費		1.0	式			
	足場養生及び脚立足場		1.0	式			
	10 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B-2	電気設備工事						
1	器具配線工事		1.0	式			
2	既存撤去工事		1.0	式			
3	照明器具工事		1.0	式			
	B-2 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	器具配線工事						
	ケーブル(管内)	EM-EEF-1.6-3C	11.0	m			
	ケーブル(ころがし)	EM-EEF-1.6-3C	50.0	m			
	ケーブル(管内)	EM-EEF-2.0-3C	31.0	m			
	ケーブル(ころがし)	EM-EEF-2.0-3C	13.0	m			
	電線管	(C19)隠ぺい配管	6.0	m			
	〃	(C19)露出配管	25.0	m			
	アウトレットボックス	中浅型102口×44mm、塗代カバー	8.0	個			
	メタルモールA	本体	13.0	m			
		コーナーボックス	10.0	個			
		ブッシング	10.0	個			
		1個用スイッチボックス、小便器センサー用含	7.0	個			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	1P15A×2(新金属プレート)	3.0	個			
	埋込防水コンセント	1P15A×1E(新金属プレート)	4.0	個			
	埋込コンセント	1P15A×1E(新金属プレート)、200V	3.0	個			
	既存埋込コンセント	一時撤去、再取付(アリーナ側)	1.0	個			
	LED照明器具	40W×2相当	4.0	台			
		40W×1相当	1.0	台			
		20W×1相当	3.0	台			
	天井開口補強	天井材切込み共、300×1200mm程度 照明器具埋込開口部分	8.0	ヶ所			
	換気扇結線費		3.0	ヶ所			
	人感センサー	照明1.2A、換気扇1.0A	6.0	ヶ所			
	熱感知式火災報知器	定温式スポット1種 防水型	5.0	個			
	ケーブル(ころがし)	EM-AE-0.9-3C	6.0	m			
	立会検査費	P型2級	1.0	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分電盤増設	ELB200V20A×2、屋内露出型	1.0	面			
	既設分電盤接続結線費		1.0	式			
	RC壁コア抜き	50φ、t=150mm程度	4.0	ヶ所			
	鉄筋探査試験費	RC壁コア抜き部分、4ヶ所	1.0	式			
	凍結防止帯	屋外水道管2m用 サーモスタット内蔵、保温テープ付	1.0	個			
	誘導灯	LED、B級・BH形(20A)、壁直付形	4.0	灯			
	リニューアルプレート	FK21747同等品	4.0	ヶ			
	電気パネルヒーター	壁掛型0.5kW防湿タイプ、保護ガード共	1.0	台			
	〃	壁掛型1.0kW防湿タイプ、保護ガード共	2.0	台			
	1 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	既存撤去工事						
	既存照明器具 撤去	蛍光灯 FL40W×2	3.0	灯			
	〃	蛍光灯 FL20W×1	2.0	灯			
	〃	シーリングライト20W	2.0	灯			
	既存換気扇 撤去	150φ	1.0	個			
	既存コンセント 撤去		1.0	個			
	既存スイッチ 撤去		4.0	個			
	既存火災報知器 撤去	差動スポット型	1.0	個			
	既存誘導灯 撤去	FL10W×1、バッテリー組込	4.0	灯			
	集積・積込	人力	1.5	m3			
	運搬費	中型車	1.5	m3			
	処分費	廃プラスチック、金属クズ、混合廃材	1.5	m3			
	2 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	照明器具工事						
	LED照明器具(40W×2相当)	XLX449DEN LE9同等品 天井直付型40形一体型LEDベースライト	2.0	台			
	LED照明器具(40W×1相当)	XLX419DEN LE9同等品 天井直付型40形一体型LEDベースライト	2.0	台			
	LED照明器具(40W×2相当)	XLX449KENU LE9同等品 天井直付型40形一体型LEDベースライト	4.0	台			
	LED照明器具(15W×1相当)	LGB85042 LE1 壁直付型LEDキッチンライト	2.0	台			
	LED照明器具(丸形30W相当)	LSEW2023(防湿防雨型) 天井直付型シーリングライト	2.0	台			
	既存照明器具撤去(40W×2)		6.0	台			
	既存照明器具撤去(40W×1)		2.0	台			
	既存照明器具撤去(15W×1)		2.0	台			
	既存照明器具撤去(30W×1)		2.0	台			
	消灯遅れスイッチ(撤去共)	玄関及び外部シーリングライト用	2.0	カ所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	集積・積込	人力	0.9	m3			
	運搬費	中型車	0.9	m3			
	処分費	廃プラスチック、金属クズ、混合廃材	0.9	m3			
	3 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-3	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給排水設備工事		1.0	式			
3	換気設備工事		1.0	式			
4	公共下水道接続工事		1.0	式			
5	既存撤去工事		1.0	式			
	B-3 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	フラッシュ弁式、暖房便座共	3.0	組			
	紙巻器	SUS製、ワンタッチ式	4.0	個			
	車イス対応便器	密結タンク、温水洗浄便座共	1.0	組			
	小便器	センサー一体式、壁掛低リップ式	3.0	組			
	車イス対応洗面器	壁掛式、水栓・給排水金具共	1.0	組			
	傾斜鏡	照明なし	1.0	枚			
	手摺	可動式	1.0	個			
	〃	固定式 P型	2.0	個			
	〃	固定式 L型	1.0	個			
	〃	固定式 I型	3.0	個			
	〃	小便器用	1.0	個			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベビーシート	開閉式、固定金物共	1.0	組			
	ベビーチェア	コーナー設置タイプ、固定金物共	1.0	組			
	擬音装置	乾電池式、露出タイプ	2.0	個			
	掃除流し	横水栓、排水金具他共	1.0	組			
	化粧鏡	450×600mm 防錆処理品、固定金具共	4.0	枚			
	自動水栓	乾電池式自動水栓、取付部材共	2.0	個			
	シングルレバー単水栓	取付部材共	2.0	個			
	洗面器・排水金具	取付部材共、壁排水Pトラップ	4.0	組			
	1 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給排水設備工事						
	(給水) 硬質塩ビライニング鋼管	(便所)VB 20A	23.0	m			
	〃	(便所)VB 25A	8.0	m			
	〃	(屋外)VB 25A	1.0	m			
	〃	(地中)VB 25A	3.0	m			
	既設量水器へ接続	(鋼管類)25A	1.0	ヶ所			
	保温工事	(床下配管ピット内)GW20t 20A	14.0	m			
	〃	(床下配管ピット内)GW20t 25A	8.0	m			
	〃	(屋外露出)GW20t 25A	1.0	m			
	不凍水栓	ボックス共	1.0	ヶ所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(排水) 硬質ポリ塩化ビニル管	(便所)VP 50A	23.0	m			
	〃	(便所)VP 100A	16.0	m			
	〃	(屋外)VP 50A	1.0	m			
	〃	(屋外)VP 100A	1.0	m			
	〃	(地中)VP 50A	2.0	m			
	〃	(地中)VP 100A	2.0	m			
	保温工事	(床下配管ピット内)GW20t 50A	20.0	m			
	〃	(床下配管ピット内)GW25t 100A	16.0	m			
	〃	(屋外露出)GW20t 50A	1.0	m			
	〃	(屋外露出)GW25t 100A	1.0	m			
	床上掃除口	COA50	4.0	個			
	〃	COA100	3.0	個			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC壁コア抜き	75φ、t=150mm程度	1.0	ヶ所			
	〃	150φ、t=150mm程度	1.0	ヶ所			
	〃	200φ、t=150mm程度	1.0	ヶ所			
	鉄筋探査試験費	RC壁コア抜き部分、6ヶ所	1.0	式			
	モルタル穴埋め補修	基礎コア抜き部分、既存換気扇部分 無収縮モルタル充填	0.1	m ²			
	2 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	換気設備工事						
	壁付換気扇	角形格子グリル、150φ×135m ³ /h	3.0	台			
	RC壁コア抜き	150φ、t=150mm程度	3.0	ヶ所			
	外壁用アルミ製換気口	150φ用、金網付	3.0	ヶ所			
	3 - 計						

	名 称	規 格・摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	公共下水道接続工事						
	カッター入れ	既存アスファルト舗装部分	120.0	m			
	既存アスファルト撤去	ハンドブレーカ主体	11.0	t			
	同上積込	機械積込み、30cm以下	11.0	t			
	同上運搬	DT10t積 10km	11.0	t			
	同上処分		11.0	t			
	根切り		48.0	m ³			
	サンドクッション	t=50mm、砂埋めt=300mm	10.0	m ³			
	埋戻し	場内仮置き土	32.0	m ³			
	残土処分	場外搬出、運搬共	17.0	m ³			
	砕石転圧	RC40-0、路盤t=100mm	7.0	m ³			
	アスファルト舗装復旧	再生密粒度アスファルト、4cm厚	48.0	m ²			
	埋設標識シート	上下水道用W150mm、シングル	60.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	(地中配管)VU 100A	64.0	m			
	小口径インハート桝	90L100-150、鋳鉄製蓋共	2.0	ヶ所			
	〃	ST100-150、鋳鉄製蓋共	6.0	ヶ所			
	小口径トロップ桝	VT100-150、鋳鉄製蓋共	1.0	ヶ所			
	小口径トラップ桝	UTK100×50-150、鋳鉄製蓋共	2.0	ヶ所			
	下水道接続工	既設マンホールに繋ぐ	1.0	ヶ所			
	4 - 計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	既存撤去工事						
	(外部撤去) 既存便槽 撤去	重機併用、C13、鑄鉄蓋共	2.0	基			
	既存臭突 撤去	人力、便槽用、埋設配管共	2.0	本			
	既存土間コンクリート 撤去	重機併用、t=150mm	6.0	m ²			
	既存和式便器 撤去		2.0	台			
	既存小便器 撤去		2.0	台			
	既存洗面器 撤去	掃除口、隔て板共	1.0	台			
	同上給水栓・排水金物 撤去		1.0	式			
	同上給水管止水処理	(鋼管類)20A	1.0	ヶ所			
	既存排水管 撤去	VU50 φ	6.0	m			
	既存排水管止水処理	VU50 φ	1.0	ヶ所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	集積・積込	人力	1.5	m3			
	運搬費	中型車	1.5	m3			
	処分費	ガラス陶磁器クズ、 廃プラスチック、金属クズ、混合廃材	1.5	m3			
	5 - 計						