

工事番号

(様式 - 1)

						部長		課長		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 3 年度

都市構造再編集集中支援事業 佐久平南広場整備工事

閲覧設計書

佐久市岩村田字上樋橋 (佐久平駅南地区)

設 計 大 要

施 工 方 法

公園整備工  
 園路・広場舗装工 A = 2,336 m<sup>2</sup>  
 野外卓 N = 2 基、縁台ベンチ N = 2 基  
 ウォールベンチ L = 26 m  
 その他公園設備工一式

施 工 期 間

日間

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 年 月 日

契約保証方法

金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。  
 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m<sup>3</sup>、掛m<sup>2</sup>、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。

# 総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信(1) 04.01.01		
	当 世 代	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
基盤整備					
敷地造成工		式			
敷地造成工		式			
掘削		式			
掘削(押土)	1,600	m <sup>3</sup>			工種 第0001号表
路体(築堤)盛土	30	m <sup>3</sup>			工種 第0002号表
作業土工	30	m <sup>3</sup>			工種 第0003号表
床掘り		式			
	500	m <sup>3</sup>			工種 第0004号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	300	m <sup>3</sup>			工種 第0005号表
基面整正					
	260	m <sup>2</sup>			工種 第0006号表
残土処理工					
		式			
土砂等運搬					
	1,700	m <sup>3</sup>			工種 第0007号表
整地					
	1,700	m <sup>3</sup>			工種 第0008号表
施設整備					
		式			
給水設備工					
		式			
水栓類取付工					
		式			
量水器設置 ボックス共					
	1	基			工種 第0009号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
止水弁 30										
	1			基					工種	第0010号表
不凍水抜栓 30										
	1			基					工種	第0011号表
不凍水抜栓 20										
	1			基					工種	第0012号表
散水栓										
	3			基					工種	第0013号表
給水管路工										
					式					
給水管 30										
	21			m					工種	第0014号表
給水管 25										
	43			m					工種	第0015号表
給水管 20										
	55			m					工種	第0016号表
雨水排水設備工										
					式					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工										
側溝-A				式						
側溝-B	63			m					工種	第0017号表
横断溝	46			m					工種	第0018号表
地下排水 VU150	10			m					工種	第0019号表
地下排水 VU200	94			m					工種	第0020号表
地下排水 VU250	20			m					工種	第0021号表
雨水枡-A	41			m					工種	第0022号表
雨水枡-B (UMB-1)	1			基					工種	第0023号表
	1			基					工種	第0024号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雨水枡-B (UMB-2)										
	1			基					工種	第0025号表
雨水枡-B (UMB-3)										
	1			基					工種	第0026号表
雨水枡-B (UMB-4)										
	1			基					工種	第0027号表
雨水側溝枡-A										
	2			基					工種	第0028号表
雨水側溝枡-B										
	3			基					工種	第0029号表
皿型側溝枡										
	6			基					工種	第0030号表
集水枡・マンホール工										
					式					
雨水人孔										
	1			箇所					工種	第0031号表
排水ポンプ(機器費)										
	1			式					工種	第0032号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水ポンプ(直接工事費)										
	1			式					工種	第0033号表
電気設備工										
				式						
照明設備工										
				式						
特製ポール灯										
	10			基					工種	第0034号表
投光器										
	14			基					工種	第0035号表
コンセント盤A										
	1			基					工種	第0036号表
コンセント盤B										
	1			基					工種	第0037号表
ハンドホール										
	4			箇所					工種	第0038号表
接地設置										
	12			基					工種	第0039号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管路工					
電線管 FEP30	522	m			工種 第0040号表
電線管 FEP50	230	m			工種 第0041号表
電線 ケーブルEM-CE38 -2C	150	m			工種 第0042号表
電線 ケーブルEM-CE5.5 -2C	137	m			工種 第0043号表
電線 ケーブルEM-CE3.5 -2C	424	m			工種 第0044号表
埋設標識シート敷設 幅150 シングル	177	m			工種 第0045号表
園路広場整備工					
平板舗装-A					

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(歩道部)					
	1,240	m <sup>2</sup>			工種 第0046号表
上層路盤(歩道部)					
	1,240	m <sup>2</sup>			工種 第0047号表
平板舗装					
	1,240	m <sup>2</sup>			工種 第0048号表
平板舗装-B					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	60	m <sup>2</sup>			工種 第0049号表
上層路盤(歩道部)					
	60	m <sup>2</sup>			工種 第0050号表
平板舗装					
	60	m <sup>2</sup>			工種 第0051号表
平板舗装-C					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0052号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部)					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0053号表
平板舗装					
	150	m <sup>2</sup>			工種 第0054号表
平板舗装-D					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	50	m <sup>2</sup>			工種 第0055号表
上層路盤(歩道部)					
	50	m <sup>2</sup>			工種 第0056号表
平板舗装					
	50	m <sup>2</sup>			工種 第0057号表
平板舗装-E					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	20	m <sup>2</sup>			工種 第0058号表
上層路盤(歩道部)					
	20	m <sup>2</sup>			工種 第0059号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平板舗装					
	20	m <sup>2</sup>			工種 第0060号表
小舗石縁石(黒色系)					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	8	m <sup>2</sup>			工種 第0061号表
上層路盤(歩道部)					
	8	m <sup>2</sup>			工種 第0062号表
小舗石縁石(黒色系)					
	42	m			工種 第0063号表
小舗石縁石(赤色系)					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	6	m <sup>2</sup>			工種 第0064号表
上層路盤(歩道部)					
	6	m <sup>2</sup>			工種 第0065号表
小舗石縁石(赤色系)					
	31	m			工種 第0066号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土系舗装					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	490	m <sup>2</sup>			工種 第0067号表
上層路盤(歩道部)					
	490	m <sup>2</sup>			工種 第0068号表
表層					
	490	m <sup>2</sup>			工種 第0069号表
園路縁石工					
		式			
縁石-A					
	48	m			工種 第0070号表
縁石-B					
	10	m			工種 第0071号表
縁石-C					
	137	m			工種 第0072号表
黒ボク石縁石					
	52	m			工種 第0073号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
皿形側溝 一般部					
	73	m			工種 第0074号表
皿形側溝 端部					
	1	箇所			工種 第0075号表
皿形側溝 コーナー部					
	1	箇所			工種 第0076号表
飛石					
	50	枚			工種 第0077号表
植樹ブロック					
	12	基			工種 第0078号表
修景施設整備工					
		式			
レインガーデン					
		式			
黒ボク石積					
	1	箇所			工種 第0079号表
池床黒ボク石張					
	35	m2			工種 第0080号表

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
池排水枥										
	1			箇所					工種	第0081号表
オーバーフロー枥										
	1			箇所					工種	第0082号表
導水管										
	2			m					工種	第0083号表
枯流れ										
				式						
黒ボク石張										
	33			m					工種	第0084号表
枯流れ渡り-A										
	1			箇所					工種	第0085号表
枯流れ渡り-B										
	1			箇所					工種	第0086号表
サービス施設整備工										
				式						
水飲み場工										
				式						

\*\*\*本工事費\*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
水飲み場										
	1			基					工種	第0087号表
ベンチ・テーブル工										
				式						
野外卓										
	2			基					工種	第0088号表
縁台ベンチ										
	2			基					工種	第0089号表
花崗岩長ベンチA										
	1			基					工種	第0090号表
花崗岩長ベンチB										
	1			基					工種	第0091号表
花崗岩長ベンチC										
	1			基					工種	第0092号表
管理施設整備工										
				式						
柵工										
				式						

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
広場柵					
	8	m			工種 第0093号表
車止め工					
		式			
車止めポスト					
	6	本			工種 第0094号表
バルーンアンカー工					
		式			
バルーン基礎					
	4	基			工種 第0095号表
仮設工					
		式			
仮設工					
		式			
鋼矢板土留工					
	1	式			工種 第0096号表
誘導員					
	115	人			工種 第0097号表

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 直接工事費 ***					
運搬費					
運搬費					
運搬費		式			
運搬費		式			
仮設材運搬費					
	32.8	t			工種 第0098号表
*** 現場環境改善費(率分) ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					

# \*\*\* 本工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 現場管理 費 **						
*** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 *						
*** 工事価格 **						
*** 消費税等 相当額 **						
*** 工事費 **						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 オープンカット	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0002号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0003号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 5.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

ボックス共

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.35	人			
耐寒量水器ボックス MB-30ASW3同等品	1	基			
見積単価使用	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
配管工	0.35	人			
止水弁きょうB5-1	1	基			
刊行物単価使用 止水栓 30 ボール止水栓 平行おねじ型	1	個			
見積単価使用 弁きょう用コンクリート台座 240*75	1	個			
見積単価	1	個			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フィルター材 再生クラッシュラン RC-40	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.03	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
配管工	0.35	人			
不凍水抜き栓 30*L600  見積単価使用	1	基			
バルブボックスB1 止水弁用 150mm  刊行物単価使用	1	基			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-150	0.55	m			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フィルター材 再生クラッシュラン RC-40	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.03	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
配管工	0.35	人			
不凍水抜き栓 20*L600  見積単価使用	1	基			
バルブボックスB1 止水弁用 150mm  刊行物単価使用	1	基			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-150	0.55	m			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種 第0013号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フィルター材 再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0012号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.9	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.07	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
配管工	0.35	人			
不凍水抜き栓 20*L600  見積単価使用	1	基			
バルブボックスB1 止水弁用 150mm  刊行物単価使用	1	基			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-150	0.55	m			
配管工	0.35	人			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
散水栓 自動接手付き 口径20mm  刊行物単価	1	基			
散水栓ボックスB3BS  見積単価	1	基			
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 外面 亜鉛メッキ SGP-VB 20A 3/4B 刊行物単価使用	1.2	m			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂	0.13	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 管明示テープ工	1	m			施工 第0-0013号表
ポリエチレン管据付工 30	1	m			施工 第0-0014号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂					
	0.13	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 管明示テープ工					
	1	m			施工 第0-0013号表
ポリエチレン管据付工 25					
	1	m			施工 第0-0015号表
*** 単位当り ***					
	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					
	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂					
	0.13	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 管明示テープ工					
	1	m			施工 第0-0013号表
ポリエチレン管据付工 20					
	1	m			施工 第0-0016号表
*** 単位当り ***					
	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリートU型側溝据付 鉄筋コンクリートU型 240 L=1000 U型側溝質量92kg/個 実施設計単価	1	m			施工 第0-0017号表
排水構造物工 蓋版据付 ノスリップタイプ 細目鋼製グレーチング U240用 40kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0018号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリートU型側溝据付 鉄筋コンクリートU型 240 L=1000 U型側溝質量92kg/個 実施設計単価	1	m			施工 第0-0017号表
排水構造物工 蓋版据付 スチール製スリット側溝蓋 U240用 40kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0019号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0019号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
排水構造物工 蓋版据付 ノスリッタイプ 鋼製細目みぞ蓋300*995* t 25 40kg / 枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0021号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂	0.38	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 暗渠排水管 据付 直管	1	m			施工 第0-0022号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂	0.38	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 暗渠排水管 据付 直管	1	m			施工 第0-0023号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
洗滌砂	0.51	m <sup>3</sup>			
実施設計単価 暗渠排水管 据付 直管	1	m			施工 第0-0024号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.24m3を超え0.26m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0025号表
排水構造物工 蓋版据付 カラー舗装充填用蓋 450 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.52m3を超え0.55m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0027号表
排水構造物工 蓋版据付 カラー舗装充填用蓋 600 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.61m3を超え0.65m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0029号表
排水構造物工 蓋版据付 カラー舗装充填用蓋 600 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.65m <sup>3</sup> を超え0.69m <sup>3</sup> 以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0030号表
排水構造物工 蓋版据付 カラー舗装充填用蓋 600 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.69m3を超え0.73m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0031号表
排水構造物工 蓋版据付 カラー舗装充填用蓋 600 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0028号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.18	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
排水構造物工 蓋版据付 ノスリッタイプ 鋼製細目角ます蓋500*494* t 38 40kg / 枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.12	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
排水構造物工 蓋版据付 スチール製グレーチング 受枠L-110*50*4.5 40kg / 枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0033号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.01	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
プレキャスト集水柵 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			施工 第0-0034号表
擬石皿型側溝用集水柵 縁塊蓋込 700  見積単価	1	組			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
親子蓋 600/1200 ノーマーク					
T-25 受枠共					
見積単価	1	組			
マンホール 調整金具					
調整高45mm まで					
	1	組			
マンホール 調整リング					
1200*H150					
見積単価	1	個			
マンホール4号 種 中間スラブ					
1200/1800*H300					
見積単価	1	個			
マンホール4号 種 直壁					
1800*H1500					
刊行物単価	3	個			
マンホール4号 種 底版					
2120*H262					
見積単価	1	個			
マンホール4号 開口費 VP 250					
見積単価	1	箇所			
マンホール4号 開口費 VP 150					
見積単価	1	箇所			
4号マンホール据付					
蓋、基礎共					
見積単価	1	基			

# 工種明細表

工種 第0031号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	箇所			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*すべての諸経費の対象額に含めない*					
排水ポンプ機械設備（機器費） 150 5.5KW 2台 保護装置 浸水検知器等含む 見積単価	1	式			
排水ポンプ電気設備（機器費） 制御盤 2台用 通報装置等含む 見積単価	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水ポンプ機械設備費（直接工事費） 150 5.5KW 2台 保護装置 浸水検知器等含む 見積単価	1	式			
排水ポンプ電気設備費（直接工事費） 制御盤 2台用 通報装置等含む 見積単価	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種 第0034号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
基礎掘削及びスパイラルダクト立込 500 2m以下	1	基			施工 第0-0035号表
スパイラルダクト 500 亜鉛引き 直管 T0.6	1.4	m			
刊行物単価					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0037号表
照明灯(灯具)H5.0用 LEDランプ56W 電源装置含む	1	基			
見積単価使用					
水銀灯器具取付 新設 屋外 ブラケット灯400W以下	1	灯			施工 第0-0038号表
道路照明 照明灯建柱 W:350kg以下	1	基			施工 第0-0039号表
*鋼橋門扉等工場原価*					
照明ポール H4.5m 溶融亜鉛メッキ	1	本			
見積単価使用					

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投光器	1	基			施工 第0-0040号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
自立型分電盤取付	1	面			施工 第0-0042号表
*すべての諸経費の対象額に含めない*					
コンセント盤A ステンレス製 基台溶融亜鉛メッキ 見積単価使用	1	面			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
自立型分電盤取付	1	面			施工 第0-0042号表
*すべての諸経費の対象額に含めない*					
コンセント盤B ステンレス製 基台溶融亜鉛メッキ 見積単価使用	1	面			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下	1	基			施工 第0-0043号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					
連結式接地棒 10*1500mm 恒和工業製品同等品 刊行物単価使用	0.25	人			
*** 単位当り ***	1	本			
	1	基			

# 工種明細表

工種 第0040号表

FEP30

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.026	人			
FEP(波付きポリエチレン管) 径30mm 刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0041号表

FEP50

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.026	人			
FEP(波付きポリエチレン管) 径50mm 刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ケーブルEM-CE38 -2C

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
CVケーブル 600V 38mm2 2心 刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0043号表

ケーブルEM-CE5.5 -2C

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
CVケーブル 600V 5.5mm2 2心 刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0044号表

ケーブルEM-CE3.5 -2C

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.012	人			
CVケーブル 600V 3.5mm <sup>2</sup> 2心 刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

幅150 シングル

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.004	人			
埋設標識シート 幅150 シングル	1	m			
刊行物単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚140mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平板舗装A(材工共) t80 SAZARE同等品 研磨・ファインウォッシュ仕上げ混合 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平板舗装B(材工共) t60 SAZARE同等品 研磨・ファインウォッシュ仕上げ混合 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗石型ブロック舗装(材工共) ベイブロックセブS-1.2.3同等品 MIXカラー 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚140mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0048号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚140mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0044号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0048号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚60mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小舗石（黒色系）縁石 90*90*45 2列					
見積単価	1	m			
小舗石張舗装					
	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0050号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.02	m <sup>2</sup>			施工 第0-0052号表
丸鉄線溶接金網 6.0*150*150					
刊行物単価	0.2	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚60mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0049号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0045号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小舗石（赤色系）縁石 90*90*45 2列					
見積単価	1	m			
小舗石張舗装					
	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0050号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.02	m <sup>2</sup>			施工 第0-0052号表
丸鉄線溶接金網 6.0*150*150					
刊行物単価	0.2	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クレイ舗装 表層工 t100 表面処理含む パウダーソイル工法同等 材工共 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	1	m			施工 第0-0053号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	1	m			施工 第0-0054号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工あり	1	m			施工 第0-0055号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
玉石縁石据付工	1	m			施工 第0-0056号表
黒ボク石縁石 200~300 あさま山石 見積単価	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.01	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
擬石皿形ブロック(材工共) 基本 300*600*110  見積単価使用	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.01	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
擬石皿形ブロック(材工共) 端部 300*600*110  見積単価使用	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.01	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
擬石皿形ブロック(材工共) コーナー部 300*600*110  見積単価使用	1	個			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
平石張 舗装・床張り 方形石	0.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0058号表
花崗岩板石 450*350*70 天端ビシャン仕上げ  見積単価	1	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	3.6	m			施工 第0-0059号表
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	2.4	m			施工 第0-0060号表
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	1.2	m			施工 第0-0061号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	10	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0037号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	19	m <sup>2</sup>			施工 第0-0052号表
石積(張) 積工 練石	7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0062号表
黒ボク石積 あさま山石 200~300 乱積  見積単価	7	m <sup>2</sup>			
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.5	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
丸鉄線溶接金網 6.0*150*150  刊行物単価	7	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0020号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
石積(張) 張工 練石	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0063号表
黒ボク石張 あさま山石 100~200	1	m <sup>2</sup>			
見積単価 モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.05	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
丸鉄線溶接金網 6.0*150*150 刊行物単価	1	m <sup>2</sup>			
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.28m3を超え0.30m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0064号表
排水構造物工 蓋版据付 鑄鉄製格子蓋500*500*20 鎖付 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0065号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種 第0082号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉(BB) 0.65m3を超え0.69m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	1	箇所			施工 第0-0030号表
排水構造物工 蓋版据付 カ-舗装充填用蓋450*980 40を超え170kg/枚以下 見積単価	1	枚			施工 第0-0066号表
鑄鉄製ゲートバルブ 150 仕切弁 10K 内ネジ  刊行物単価	1	個			
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-150	0.5	m			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付 直管	1	m			施工 第0-0067号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0068号表
石積(張) 張工 練石	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0063号表
黒ボク石張 あさま山石 100~200  見積単価	0.5	m <sup>2</sup>			
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.03	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種 第0085号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0051号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0068号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.04	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
石積(張) 張工 練石	4.2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0063号表
黒ボク石張 あさま山石 100~200	4.2	m <sup>2</sup>			
見積単価 モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
平石張 舗装・床張り 方形石	0.5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0058号表

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
花崗岩切石 450*350*120 天端見え掛りビシャン仕上げ 見積単価	3	枚			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種 第0086号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0010号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
石積(張) 張工 練石	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0063号表
黒ボク石張 あさま山石 100~200	1	m <sup>2</sup>			
見積単価 モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
平石張 舗装・床張り 方形石	0.8	m <sup>2</sup>			施工 第0-0058号表
花崗岩切石 1000*800*120(2枚) 天端見え掛りピシャン仕上げ 見積単価	1	組			
*** 単位当り ***	1	箇所			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0069号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0068号表
プレキャスト集水桝 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			施工 第0-0070号表
集水桝 450×H600	1	個			
見積単価使用 水飲み(材工共) 水飲みWHT-6141同等品 グレーチング蓋桝含む 見積単価使用	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
野外卓 W1800 テーブル1:ベンチ2 セット 材工共 見積単価	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.6	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
縁台ベンチ W1800 合成木材 材工共 見積単価	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.6	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.02	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
花崗岩座板石(一般部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	1.2	m			
花崗岩座板石(端部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	2	枚			
*** 単位当り ***	1	基			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	12	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.07	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
花崗岩座板石(一般部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	6.7	m			
花崗岩座板石(端部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	2	枚			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	9	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	4	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	25	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 1:3	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0057号表
花崗岩座板石(一般部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	15	m			
花崗岩座板石(端部) 400*600*60 見掛り本磨き仕上(グレイ色系) 材工共 見積単価	2	枚			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
転落防止柵 H1100 SWGT-ASW-2511C同等品  見積単価	1	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 40	0.09	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.03	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
車止めポスト設置	1	本			施工 第0-0071号表
*** 単位当り ***	1	本			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	2	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.2	m <sup>3</sup>			施工 第0-0069号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0068号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0072号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5	m <sup>2</sup>			施工 第0-0052号表
鉄筋工 SD295 D13 構造物種別による補正なし	0.06	t			施工 第0-0073号表
アンカーボルト M42*L900 アイナット込 材工共 見積単価	1	本			
合成樹脂ボックス MS-300  見積単価	1	個			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板圧入工 (Nmax 25) 陸上施工 圧入長11m 型 L = 11m	44	枚			施工 第0-0074号表
鋼矢板引抜工 (油圧圧入引抜工) 陸上施工 型 引抜長11m	44	枚			施工 第0-0077号表
切梁・腹越し設置 火打ブロック無し	3.82	t			施工 第0-0078号表
切梁・腹越し撤去 火打ブロック無し	3.82	t			施工 第0-0079号表
鋼矢板賃料 鋼矢板 型 当該工事供用日数26日	29	t			施工 第0-0080号表
H形鋼杭賃料 H300型 当該工事供用日数16日	1.5	t			施工 第0-0081号表
H形鋼杭賃料 H350型 当該工事供用日数16日	2.3	t			施工 第0-0082号表
*** 単位当り ***	1	式			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日			施工 第0-0083号表
*** 単位当り ***	1	人			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等の運搬 製品長12m以内 運搬距離3.9km(×往復)	1	t			施工 第0-0084号表
仮設材等の積み込み, 取卸し費 積み込み, 取卸し(往復分)	1	t			施工 第0-0085号表
*** 単位当り ***	1	t			

\*\*\* 単独工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単独工事費 ***						
施設整備						
管理施設整備工			式			
作業土工			式			
床掘り			式			
埋戻し	3		m <sup>3</sup>			工種 第0099号表
基面整正	2		m <sup>3</sup>			工種 第0100号表
残土処理工	2		m <sup>2</sup>			工種 第0101号表
土砂等運搬			式			
	0.5		m <sup>3</sup>			工種 第0102号表

\*\*\* 単独工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地					
	0.5	m <sup>3</sup>			工種 第0103号表
サイン施設工					
		式			
サイン 公園名板					
	1	基			工種 第0104号表
サイン 解説板					
	2	基			工種 第0105号表
仮設工					
		式			
仮設工					
		式			
誘導員					
	1	人			工種 第0106号表
*** 直接工事費 ***					
*** 現場環境改善費(率分) ***					

# \* \* \* 単独工事費 \* \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格 **						
** 消費税等相当額 **						
** 工事費 **						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0005号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 5.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

サイン

# 工種明細表

頁0-0130

公園名板

工種 第0104号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.07	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
公園名板(材工共) ファミリアW900*H200同等品 見積単価使用	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種 第0105号表

解説板

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40	0.7	m <sup>2</sup>			施工 第0-0009号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.3	m <sup>3</sup>			施工 第0-0041号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m <sup>2</sup>			施工 第0-0011号表
解説板(材工共) ファミリアW1200*H1200同等品 見積単価使用	1	基			
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日			施工 第0-0083号表
*** 単位当り ***	1	人			

# \*\*\* 道路付帯地工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 道路付帯地工事費 ***						
基盤整備			式			
敷地造成工			式			
敷地造成工			式			
掘削	90		m 3			工種 第0107号表
作業土工			式			
床掘り	0.9		m 3			工種 第0108号表
基面整正	2		m 2			工種 第0109号表
残土処理工			式			

\*\*\* 道路付帯地工事費 \*\*\*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬					
	90	m <sup>3</sup>			工種 第0110号表
整地					
	90	m <sup>3</sup>			工種 第0111号表
施設整備					
		式			
園路広場整備工					
		式			
平板舗装-B					
		式			
下層路盤(歩道部)					
	130	m <sup>2</sup>			工種 第0112号表
上層路盤(歩道部)					
	130	m <sup>2</sup>			工種 第0113号表
平板舗装					
	130	m <sup>2</sup>			工種 第0114号表
平板舗装-C					
		式			

(工事費内訳書)

# \*\*\*道路付帯地工事費\*\*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤(歩道部)										
	170		m	2					工種	第0115号表
上層路盤(歩道部)										
	170		m	2					工種	第0116号表
平板舗装										
	170		m	2					工種	第0117号表
土系舗装										
				式						
下層路盤(歩道部)										
	40		m	2					工種	第0118号表
上層路盤(歩道部)										
	40		m	2					工種	第0119号表
表層										
	40		m	2					工種	第0120号表
園路縁石工										
				式						
縁石-C										
	5		m						工種	第0121号表

## \* \* \* 道路付帯地工事費 \* \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植樹ブロック					
	1	基			工種 第0122号表
仮設工					
		式			
仮設工					
		式			
誘導員					
	5	人			工種 第0123号表
* * 直接工事費 * *					
* * 現場環境改善費(率分) * *					
* * 共通仮設費率計算額 * *					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

# \*\*\* 道路付帯地工事費 \*\*\*

( 工事費内訳書 )

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
* 一般管理費等 *						
*** 工事価格 ***						
*** 消費税等相当額 ***						
*** 工事費 ***						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 障害なし オープンカット	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0001号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0004号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0006号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 DID区間なし 5.5km以下 バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0007号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1	m <sup>3</sup>			施工 第0-0008号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>3</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平板舗装B(材工共) t60 SAZARE同等品 研磨・ファインウォッシュ仕上げ混合 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗石型ブロック舗装(材工共) ベイブロックセブS-1.2.3同等品 MIXカラー 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚150mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0046号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m <sup>2</sup>			施工 第0-0047号表
*** 単位当り ***	1	m <sup>2</sup>			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
クレイ舗装 表層工 t100 表面処理含む パウダーソイル工法同等 材工共 見積単価	1	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 工種明細表

工種 第0121号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 養生工あり	1	m			施工 第0-0055号表
*** 単位当り ***	1	m			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	3.6	m			施工 第0-0059号表
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	2.4	m			施工 第0-0060号表
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 養生工あり	1.2	m			施工 第0-0061号表
*** 単位当り ***	1	基			

# 工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1	人・日			施工 第0-0083号表
*** 単位当り ***	1	人			

# 施工内訳表

頁0-0155

掘削  
土砂 障害なし  
機械構成比：

オープンカット

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

施工 第0-0001号表

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

頁0-0156

掘削  
土砂

機械構成比：

労務構成比：

オープンカット

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0002号表

1  
標準単価：

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ[湿地] 排ガス1次 20t級		供用日		ブルドーザ[湿地] 排ガス1次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 1.2号パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：オープンカット 施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土		

# 施工内訳表

頁0-0157

路体（築堤）盛土

施工 第0-0003号表

4.0m以上

10,000m3未満

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ[湿地]賃料 7t級		日		ブルドーザ[湿地]賃料		
振動ローラ[フラットシングルドラム]賃料 質量11~12t		日		振動ローラ[フラットシングルドラム]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型口-リ-パトロール給油		L		軽油 1.2号パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

# 施工内訳表

路体（築堤）盛土  
4.0m以上

10,000m3未満

施工 第0-0003号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
施工幅員：4.0m以上 障害の有無：障害なし				施工数量：10,000m3未満		

# 施工内訳表

頁0-0159

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m 3 当り

施工 第0-0004号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 山積 0.45 m <sup>3</sup>		日		バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 障害の有無：障害なし		

# 施工内訳表

頁0-0160

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

施工 第0-0005号表

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup>		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		
タンパ(ランマ)賃料 質量60~80kg		日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

# 施工内訳表

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：  
1

施工 第0-0005号表

m 3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0162

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0007号表

土砂等運搬

標準 DID区間なし 5.5km以下

バ ッ ク 山積0.8m3(平積0.6m3)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1 . 2 号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場: 標準 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離: 5.5km以下				積込機種・規格: バ ッ ク 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

頁0-0164

整地  
残土受け入れ地での処理  
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

施工 第0-0008号表

1

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受け入れ地での処理				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

頁0-0165

基礎碎石  
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0-0009号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

# 施工内訳表

基礎碎石  
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0-0009号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

# 施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0010号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0010号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0011号表

標準単価：  
1

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

# 施工内訳表

頁0-0170

フィルター材  
再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0-0012号表

1

m3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次 山積0.45m3		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

# 施工内訳表

フィルター材  
再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0-0012号表

機械構成比：                      労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

m3    当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
フィルター材の種類：再生クラッシュラン RC - 40				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		









# 施工内訳表

鉄筋コンクリートU型側溝据付

施工 第0-0017号表

鉄筋コンクリートU型 240

L = 1000 U型側溝質量92kg/個

実施設計単価

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 U型側溝(L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.396	m <sup>3</sup>			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1000 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量(m <sup>3</sup> /10m)：0.33 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし U型側溝単価(円/個)：					U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量(kg/個)：92 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

施工 第0-0018号表

排水構造物工 蓋版据付

ノスリッタイプ細目鋼製グレーチング U240用

40kg / 枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

施工 第0-0019号表

排水構造物工 蓋版据付  
 スチール製スリット側溝蓋 U240用

40kg / 枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

頁0-0179

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下  
機械構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0020号表

1  
標準単価：

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [ クローラ型 ] 賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ [ クローラ型 ] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 ( 特殊 )		人		運転手 ( 特殊 )		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

# 施工内訳表

基礎碎石  
12.5cmを超え17.5cm以下  
機械構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0020号表

標準単価：

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

# 施工内訳表

施工 第0-0021号表

排水構造物工 蓋版据付

ノスリ<sup>ツ</sup>タイプ 鋼製細目みぞ蓋300\*995\*t25 40kg / 枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

暗渠排水管

施工 第0-0022号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
硬質塩化ビニル管 VU(プレーンエンド) 150×165×5.1 実施設計単価		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

# 施工内訳表

頁0-0183

暗渠排水管

施工 第0-0023号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 薄肉管 VU-200 実施設計単価		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

# 施工内訳表

暗渠排水管

施工 第0-0024号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
硬質塩化ビニル管 VU(プレーンエンド) 250×267×7.8 実施設計単価		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 300		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：200～400mm				管種別：直管		

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.24m3を超え0.26m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0025号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.24m3を超え0.26m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.24m3を超え0.26m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種別種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0026号表

排水構造物工 蓋版据付  
カラー舗装充填用蓋 450

40を超え170kg/枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.52m3を超え0.55m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0027号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.52m3を超え0.55m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.52m3を超え0.55m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種別種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0028号表

排水構造物工 蓋版据付  
カラー舗装充填用蓋 600

40を超え170kg/枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.61m3を超え0.65m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0029号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.61m3を超え0.65m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.61m3を超え0.65m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.65m3を超え0.69m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0030号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.65m3を超え0.69m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.65m3を超え0.69m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.69m3を超え0.73m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0031号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.69m3を超え0.73m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生（練炭） コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種別種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0032号表

排水構造物工 蓋版据付

ノリツブタイプ 鋼製細目角ます蓋500\*494\*t38 40kg / 枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

施工 第0-0033号表

排水構造物工 蓋版据付

スチール製グレーチング 受枠L-110\*50\*4.5

40kg / 枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

頁0-0199

プレキャスト集水桝

施工 第0-0034号表

据付

200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 排ガス3次 山積0.28m3		日		バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料		
運転手 ( 特殊 )		人		運転手 ( 特殊 )		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

# 施工内訳表

頁0-0200

プレキャスト集水桝

施工 第0-0034号表

据付

200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		



# 施工内訳表

施工 第0-0036号表

トラック式アースオーガ運転 (機 - 1)  
建柱車 450mm 2t吊

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック式アースオーガ [建柱車] 450mm 2t吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.170	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	4.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格: 建柱車 450mm 2t吊 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L/h): 0				供用日当運転時間: 0 特殊運転手 (人/h): 0	

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0037号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0037号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		



# 施工内訳表

道路照明 照明灯建柱  
W: 350kg以下

施工 第0-0039号表

10 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	5.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9t吊 (燃料油脂費含む)	1.700	日			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			
規格 区分: W: 350kg以下					

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.755	人			
諸雑費	20	%			対象労務費
投光器 架台付	1	基			見積単価使用
雑材料	2	%			対象材料費
*** 単位当り ***	1	基			

# 施工内訳表

コンクリート 小型構造物

施工 第0-0041号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0041号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		



# 施工内訳表

頁0-0211

プレキャストマンホール

施工 第0-0043号表

据付

2000kg/基以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup>		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ハンドホールH1-6型 600*600 刊行物単価		基		プレキャストマンホール 製品質量2000kg/基以下		

# 施工内訳表

施工 第0-0043号表

プレキャストマンホール

据付

2000kg/基以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石：基礎碎石なしまたは円形断面以外				製品質量：2000kg/基以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

# 施工内訳表

頁0-0213

下層路盤（歩道部）  
全仕上り厚140mm

1層施工

施工 第0-0044号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup>		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		

# 施工内訳表

施工 第0-0044号表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 140 mm

1層施工

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 140 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 1層施工		

# 施工内訳表

頁0-0215

上層路盤（歩道部）  
全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0-0045号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		

# 施工内訳表

施工 第0-0045号表

上層路盤（歩道部）  
全仕上り厚 150mm

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 150 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 1層施工		

# 施工内訳表

頁0-0217

下層路盤（歩道部）  
全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0-0046号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup>		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		

# 施工内訳表

施工 第0-0046号表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 150mm

1層施工

標準単価：  
1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 150 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 1層施工		

# 施工内訳表

頁0-0219

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0047号表

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m <sup>3</sup>		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生粒度調整砕石 RM-30		

# 施工内訳表

施工 第0-0047号表

上層路盤（歩道部）  
全仕上り厚 100mm

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 100 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 1層施工		

# 施工内訳表

頁0-0221

特殊ブロック舗装  
設置

30cm × 30cm

施工 第0-0048号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
ブロック工		人		ブロック工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
透水性平板ブロック 300*300 エコロアクアフィールズ同等品 見積単価		枚		特殊ブロック 研磨平板 30cm × 30cm × 6cm		
積算単価		式		積算単価		

# 施工内訳表

頁0-0222

特殊ブロック舗装  
設置

施工 第0-0048号表

30cm × 30cm

1

m<sup>2</sup> 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り ***						
作業区分：設置				ブロック規格：30cm × 30cm		

# 施工内訳表

頁0-0223

下層路盤（歩道部）  
全仕上り厚60mm

1層施工

施工 第0-0049号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ[クローラ型]賃料		
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料 排ガス1次 質量3~4t		日		振動ローラ[搭乗式・コンバインド型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

# 施工内訳表

施工 第0-0049号表

下層路盤（歩道部）  
全仕上り厚 60 mm

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm) : 60 材料 : 再生クラッシュラン RC - 40				施工区分 : 1層施工		

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
石工	25.6	人			
普通作業員	9.6	人			
諸雑費	7	%			労務費対象
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0051号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0051号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0228

型枠  
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

施工 第0-0052号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0053号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
境界ブロック 擬石縁石 150*150*600 3面仕上げ 見積単価		m		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0053号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分:設置 基礎碎石の有無:基礎碎石あり 養生工の有無:養生工あり 均し基礎コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増:小型車割増なし				ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無:均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格:18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増:夜間割増なし		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0054号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
境界ブロック 擬石縁石 150*150*600 1面仕上げ 刊行物単価		m		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0054号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分:設置 基礎碎石の有無:基礎碎石あり 養生工の有無:養生工あり 均し基礎コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増:小型車割増なし				ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無:均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格:18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増:夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0233

地先境界ブロック

施工 第0-0055号表

設置

A種(120×120×600)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
地先境界ブロック A 120×120×600		個		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0055号表

設置

A種(120×120×600)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分:設置 基礎碎石の有無:基礎碎石あり 養生工の有無:養生工あり 均し基礎コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増:小型車割増なし				ブロック規格:A種(120×120×600) 均し基礎コンクリートの有無:均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格:18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増:夜間割増なし		

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.12	人			
石工	0.47	人			
普通作業員	0.79	人			
諸雑費	5	%			労務費対象
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

# 施工内訳表

頁0-0236

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)25kg袋入

1:3

施工 第0-0057号表

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
洗滌砂 実施設計単価		m3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
混合比: 1:3				セメント種類: セメント(普通ポルトランド)25kg袋入		

# 施工内訳表

平石張  
舗装・床張り  
機械構成比：

方形石

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0058号表

1  
標準単価：

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
石工		人		石工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：舗装・床張り				平石の形状区分：方形石		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg未満)

材料構成比：

養生工あり

市場単価構成比：

施工 第0-0059号表

1  
標準単価：

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
植栽樹ブロック 1号(15×18×90) 実施設計単価 m換算 上位3桁未満切捨		m		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0059号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分:設置 基礎碎石の有無:基礎碎石あり 養生工の有無:養生工あり 均し基礎コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増:小型車割増なし				ブロック規格:各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無:均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格:18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増:夜間割増なし		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0060号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
植栽樹ブロック 2号(15×18×60) 実施設計単価 m換算 上位3桁未満切捨		m		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0060号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分:設置 基礎碎石の有無:基礎碎石あり 養生工の有無:養生工あり 均し基礎コンクリート種類: 高炉(BB) 生コンクリート小型車割増: 小型車割増なし				ブロック規格: 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無: 均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格: 再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格: 18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0061号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
植栽柵ブロック 5号(15×18×30) 実施設計単価 m換算 上位3桁未満切捨		m		地先境界ブロック A 120×120×600		

# 施工内訳表

地先境界ブロック

施工 第0-0061号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

養生工あり

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m <sup>3</sup>		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類：高炉(BB) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0244

石積(張)  
積工

練石

施工 第0-0062号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次 山積0.28m3		日		バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
石工		人		石工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

# 施工内訳表

石積(張)

積工

機械構成比:

労務構成比:

練石

材料構成比:

市場単価構成比:

施工 第0-0062号表

標準単価:

1

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積張の区分: 積工 石の種類: 雑割石				構造区分: 練石		

# 施工内訳表

頁0-0246

石積(張)  
張工

練石

施工 第0-0063号表

1

m2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料 排ガス2次 山積0.8m <sup>3</sup>		日		バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
石工		人		石工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口-リ- パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

# 施工内訳表

石積（張）

張工

機械構成比：

労務構成比：

練石

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0063号表

標準単価：  
1

m<sup>2</sup> 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
積張の区分：張工 石の種類：雑割石				構造区分：練石		

# 施工内訳表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.28m3を超え0.30m3以下

施工 第0-0064号表  
一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス2011 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

# 施工内訳表

施工 第0-0064号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）  
18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

0.28m3を超え0.30m3以下

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.28m3を超え0.30m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリート種別種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0065号表

排水構造物工 蓋版据付  
 鋳鉄製格子蓋500\*500\*20 鎖付

40を超え170kg/枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

排水構造物工 蓋版据付  
 加-舗装充填用蓋450\*980

施工 第0-0066号表

40を超え170kg/枚以下

見積単価

100

枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工 蓋版(コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業(20時~6時)なし 蓋版単価(円/枚)：					蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし

# 施工内訳表

暗渠排水管

施工 第0-0067号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド) 一般管 VP-150 実施設計単価		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

# 施工内訳表

頁0-0253

型枠  
一般型枠

均しコンクリート

施工 第0-0068号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0069号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン捨 8 4 0 B B (規格外)		m3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0069号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：捨-8-40 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

頁0-0256

プレキャスト集水桝

施工 第0-0070号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料 排ガス3次 山積0.28m3		日		バックホウ [ クローラ型・クレーン付 ] 賃料		
運転手 ( 特殊 )		人		運転手 ( 特殊 )		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

# 施工内訳表

プレキャスト集水桝

施工 第0-0070号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下		

# 施工内訳表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機	材規格	構成比	単 位	単 価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
普通作業員			人		普通作業員				
車止めポスト 可動式 TPF-19PK同等品 見積単価			本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

# 施工内訳表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

施工 第0-0072号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 24-12-40-BB (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

# 施工内訳表

施工 第0-0072号表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

1

m<sup>3</sup> 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-12-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

# 施工内訳表

施工 第0-0073号表

鉄筋工

SD295 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD295A / SD295 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD295 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし					鉄筋径：D13 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満
時間的制約の有無：条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満					夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし

# 施工内訳表

鋼矢板圧入工 (Nmax 25)  
陸上施工 圧入長1.1m

施工 第0-0074号表

10 枚 当り

型 L = 1.1 m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.455	人			
特殊作業員	0.455	人			
とび工	0.909	人			
油圧式杭圧入引抜機運転 (機 - 24) エンジン式 圧981 ~ 1471 kN 排出ガス対策型1次基準	0.455	日			施工 第0-0075号表
ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18) 油圧伸縮ジブ型 25 t吊 排出ガス対策型2次基準	0.455	日			施工 第0-0076号表
諸雑費	1.000	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
施工場所：陸上施工 圧入長(m)：11 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				鋼矢板型式： 型 矢板長(m)：11	

# 施工内訳表

施工 第0-0075号表

油圧式杭圧入引抜機運転 (機 - 24)

エンジン式 圧981~1471kN 排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス1次 圧981~1471kN	1.450	供用日			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	132.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：エンジン式 圧981~1471kN 供用日当運転日数：0 油圧式杭圧入引抜機（供用日/日）：1.45					排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L/日）：132

# 施工内訳表

施工 第0-0076号表

ラフテレーンクレーン運転 (機 - 18)

油圧伸縮ジブ型 2.5 t吊 排出ガス対策型 2次基準

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス2次 2.5 t吊	1.450	供用日			
運転手 (特殊)	1.000	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	107.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：油圧伸縮ジブ型 2.5 t吊 供用日当運転時間：0 ラフテレーンクレーン (供用日 / 日) : 1.45 軽油 (L / 日) : 107					機種：排出ガス対策型 2次基準 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 特殊運転手 (人 / 日) : 1

# 施工内訳表

施工 第0-0077号表

鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工）  
陸上施工 型

引抜長 1.1 m

10 枚 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.250	人			
特殊作業員	0.250	人			
とび工	0.500	人			
油圧式杭圧入引抜機運転（機 - 24） エンジン式 圧981～1471kN 排出ガス対策型1次基準	0.250	日			施工 第0-0075号表
ラフテレーンクレーン運転（機 - 18） 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス対策型2次基準	0.250	日			施工 第0-0076号表
諸雑費	0.200	%			(労+機) × 率
*** 合計 ***	10	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
施工場所：陸上施工 引抜長(m)：11			鋼矢板型式： 型 豪雪割増：豪雪割増	工種条件と同じ	

# 施工内訳表

施工 第0-0078号表

切梁・腹越し設置  
火打ブロック無し

10 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.7	人			
とび工	3.2	人			
溶接工	1.7	人			
普通作業員	1.7	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス1次 25 t吊 ( 燃料油脂費含む )	1.700	日			
諸雑費	4.000	%			
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			
設置又は撤去：設置 ホイールクレーン排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準					火打ブロックの使用有無：火打ブロック無し

# 施工内訳表

切梁・腹越し撤去  
火打ブロック無し

施工 第0-0079号表

10 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
とび工	1.9	人			
溶接工	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ ] 賃料 排ガス1次 25 t吊 ( 燃料油脂費含む )	1.000	日			
諸雑費	6.000	%			
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			
設置又は撤去：撤去 ホイールクレーン排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準					火打ブロックの使用有無：火打ブロック無し

# 施工内訳表

施工 第0-0080号表

鋼矢板賃料  
鋼矢板 型

当該工事供用日数 26日

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼矢板賃料	1.000	t			
修理費及び損耗費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鋼矢板規格：鋼矢板 型 当該工事供用日数（日）：26 製品区分：中古品 補助工法の有無：補助工法なし				通算供用日数（日）：26 1現場での使用回数（回）：1 修理費及び損耗費計上の有無：修理費及び損耗費計上あり 鋼矢板の整備費（円/t）：	

# 施工内訳表

施工 第0-0081号表

H形鋼杭賃料  
H300型

当該工事供用日数 16日

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼杭賃料	1.000	t			
修理費及び損耗費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
H形鋼規格：H300型 当該工事供用日数（日）：16 製品区分：中古品 補助工法の有無：補助工法なし				通算供用日数（日）：16 1現場での使用回数（回）：1 修理費及び損耗費計上の有無：修理費及び損耗費計上あり H形鋼の整備費（円/t）：	

# 施工内訳表

施工 第0-0082号表

H形鋼杭賃料  
H350型

当該工事供用日数 16日

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼杭賃料	1.000	t			
修理費及び損耗費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
H形鋼規格：H350型 当該工事供用日数（日）：16 製品区分：中古品 補助工法の有無：補助工法なし				通算供用日数（日）：16 1現場での使用回数（回）：1 修理費及び損耗費計上の有無：修理費及び損耗費計上あり H形鋼の整備費（円/t）：	





# 施工内訳表

仮設材等の積み込み，取卸し費  
積み込み，取卸し（往復分）

施工 第0-0085号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積み込み費 基地積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積み込み，取卸し（往復分）					