

## 参 考 数 量 書

参 考 数 量 書			
工 事 名	令和5年度 野沢地区都市構造再編集集中支援事業 多目的広場交流施設新築(本体)工事		
工事場所	佐久市 取出町 野沢道地区		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	交流施設新築本体工事一式 木造 平家建 鋼板葺 延べ面積447㎡		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
A.	共通仮設費												
A-1	(共通費積算基準による共通仮設費) 準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用		1.0		式							
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用											
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用											
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等											
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用											
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用											
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用											
	A-1 小計												
A-2	(積み上げによる共通仮設費) 敷き鉄板	1524×6096×t22 40枚 6ヶ月		372.0		m <sup>2</sup>							
	敷き鉄板運搬費	往復		372.0		m <sup>2</sup>							
	化学物質濃度測定	ハップ、1箇所		1.0		式							
	交通誘導員A	コンクリート打設、建て方など 大型車両運行時期に適用		25.0		人日							
	A-2 小計												
	A-計												

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B.	直接工事費						
B-1	建築工事		1.0	式			
B-2	厨房関連工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-1	建築工事						
1.	直接仮設工事		1.0	式			
2.	土工事		1.0	式			
3.	鉄筋工事		1.0	式			
4.	コンクリート工事		1.0	式			
5.	型枠工事		1.0	式			
6.	既製コンクリート工事		1.0	式			
7.	防水工事		1.0	式			
8.	タイル工事		1.0	式			
9.	木工事		1.0	式			
10.	屋根工事		1.0	式			
11.	金属工事		1.0	式			
12.	左官工事		1.0	式			
13.	木製建具工事		1.0	式			
14.	金属製建具工事		1.0	式			
15.	ガラス工事		1.0	式			

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事		1.0	式			
17.	内装工事		1.0	式			
18.	エント及びその他工事		1.0	式			
19.	外構工事		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1.	直接仮設工事												
	遣方			473.0		m <sup>2</sup>							
	墨出し	現寸型板共 躯体・仕上共		404.0		m <sup>2</sup>							
	養生	躯体・仕上共		404.0		m <sup>2</sup>							
	整理清掃片付け			404.0		m <sup>2</sup>							
	外部くさび緊結式足場(手摺先行)	H=10m未満 W600 存置期間6ヶ月 掛払手間・損料・修繕費共		575.0		m <sup>2</sup>							
	外部足場安全手摺	存置期間6ヶ月 掛払手間・損料・修繕費共		125.0		m							
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間4ヶ月 掛払手間・損料・修繕費共		302.0		m <sup>2</sup>							
	内部枠組棚足場	H=3.6m 存置期間4ヶ月 掛払手間・損料・修繕費共		102.0		m <sup>2</sup>							
	ローリングター	H=5.4m 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬・修繕費共		1.0		基							
	垂直養生シート	存置期間6ヶ月 掛払手間・損料・修繕費共		575.0		m <sup>2</sup>							
	地足場	ピット部分 残置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共		473.0		m <sup>2</sup>							
	仮設材運搬費			1.0		式							
	小	計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細1-1)												
	仮設材運搬費												
	仮設材運搬費	外部くさび緊結式足場(手摺先行)		575.0		m <sup>2</sup>							
	仮設材運搬費	外部足場安全手摺		125.0		m							
	仮設材運搬費	内部脚立足場		302.0		m <sup>2</sup>							
	仮設材運搬費	内部棚足場		102.0		m <sup>2</sup>							
	仮設材運搬費	垂直養生シート		575.0		m <sup>2</sup>							
	仮設材運搬費	地足場		473.0		m <sup>2</sup>							
	小計												
	計												



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2.	土工事						
	根切	総掘 H=2090	1153.0	m3			
	埋戻し	現場発生土(B種)	434.0	m3			
	盛土	現場発生土(B種)	59.0	m3			
	建設発生土処分	構内指定場所に敷均し	660.0	m3			
	床付		418.0	m <sup>2</sup>			
	碎石地業	基礎下 再生クラッシュラン	25.1	m3			
	碎石地業	土間下 再生クラッシュラン	10.8	m3			
	防湿シート敷込み	t=0.15 ポリエチレンフィルム	124.0	m <sup>2</sup>			
	断熱材敷込み	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA スタイロエースII t=100 (JIS A9521)	124.0	m <sup>2</sup>			
	土工機械運搬費		1.0	式			
	ピット耐圧版下 断熱材敷込み	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA スタイロフォームAT t=100 (JIS A9521)	329.0	m <sup>2</sup>			
	ピット外側基礎梁面 断熱材	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA スタイロフォームAT t=100 (JIS A9521)	268.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3.	鉄筋工事												
	異形鉄筋棒鋼	SD295	D10	7.9	t								
	異形鉄筋棒鋼	SD295	D13	27.1	t								
	異形鉄筋棒鋼	SD295	D16	4.4	t								
	スクラップ控除	ヘビ	ー(H2)	-1.1	t								
	鉄筋加工組立	ス	パ	ー	共	37.9	t						
	鉄筋運搬	10t車	加工場	～	現場	37.9	t						
	スリーブ補強筋			1.0	式								別紙明細3-1参照
	小	計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細3-1)												
	スリーブ補強筋												
	異形鉄筋棒鋼	SD295A	D13	0.94	t								
	スクラップ控除	ハビター	(H2)	0.03	t								
	鉄筋加工組立	スペーサー共		0.90	t								
	鉄筋運搬	10t車	加工場～現場	0.90	t								
	既製品	φ600	MAXリングリンク型(K5-6010)	17.0	か所								
			2枚1組										
	小計												
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4.	コンクリート工事												
	捨コンクリート	Fc18N	スランブ° 18	35.8	m3								
	基礎部 普通コンクリート	Fc24N Fq24N	スランブ° 15	358.0	m3								
	地上立上 普通コンクリート	Fc24N Fq24N	スランブ° 18	5.7	m3								
	構造体(温度)補正			1.0	式								別紙明細4-1参照
	コンクリート打設手間			1.0	式								別紙明細4-2参照
	コンクリート圧送費			1.0	式								別紙明細4-3参照
	土台固定用アンカーホルト	M12 材工共		1.0	式								
	ホルダウン用アンカーホルト	M16(HD金物) 材工共		1.0	式								
	小	計											

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細4-1)						
	構造体(温度)補正						
	基礎部 構造体(温度)補正	3N/mm2	358.0	m3			
	地上立上 構造体(温度)補正	3N/mm2	5.7	m3			
	小 計						
	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細4-2)												
	コンクリート打設手間												
	コンクリート打設手間		基礎下捨コン ポンプ打設	25.1		m3							
	コンクリート打設手間		土間下捨コン ポンプ打設	10.8		m3							
	コンクリート打設手間		耐圧盤コン ポンプ打設	123.0		m3							
	コンクリート打設手間		その他基礎部コン ポンプ打設	145.0		m3							
	コンクリート打設手間		最下階床スラブコン ポンプ打設	90.0		m3							
	コンクリート打設手間		1階立上コン ポンプ打設	5.7		m3							
	小 計												
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細4-3)												
	コンクリート圧送費												
	コンクリート圧送基本料	基礎下捨コン	30m3未満・圧送費共	1.0		回							
	コンクリート圧送基本料	土間下捨コン	30m3未満・圧送費共	1.0		回							
	コンクリート圧送費	耐圧盤コン	100m3以上	123.0		m3							
	コンクリート圧送基本料	耐圧盤コン	100m3以上	1.0		回							
	コンクリート圧送費	その他基礎部コン	100m3以上	145.0		m3							
	コンクリート圧送基本料	その他基礎部コン	100m3以上	1.0		回							
	コンクリート圧送費	最下階床スラブコン	50m3以上100m3未満	90.0		m3							
	コンクリート圧送基本料	最下階床スラブコン	50m3以上100m3未満	1.0		回							
	コンクリート圧送基本料	1階立上コン	30m3未満・圧送費共	1.0		回							
	小計												
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5.	型枠工事												
	基礎部 普通型枠			685.0		m <sup>2</sup>							
	基礎部 打放型枠	C種		824.0		m <sup>2</sup>							
	地上立上 普通型枠			85.6		m <sup>2</sup>							
	地上立上 打放型枠	B種		5.7		m <sup>2</sup>							
	型枠運搬	10t車		1600.0		m <sup>2</sup>							
	打継目地棒	20×10		64.2		m							
	誘発目地棒	20×10		5.4		m							
	止水板	反応接着型(差込タイプ)		106.0		m							
	小	計											



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
6.	既製コンクリート工事												
	( 外部 )												
	足洗い場立上り コンクリートブロック	t=120 C種防水		0.5		m <sup>2</sup>							
	小												
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
7.	防水工事												
	( 外部 )												
	足洗い場 改質アスファルトシート防水	t=10		1.1		m <sup>2</sup>							
	屋外機械置場床 塗膜防水	X-2		23.2		m <sup>2</sup>							
	立上り 塗膜防水	X-2		10.0		m <sup>2</sup>							
	打継目地 シーリング	PS-2 20×10		64.2		m							
	誘発目地 シーリング	PS-2 20×10		5.4		m							
	建具枠廻り シーリング	MS-2 15×10		146.0		m							
	( 内部 )												
	ヒート釜場 塗膜防水	X-2		12.2		m <sup>2</sup>							
	ライニング天板取合 シーリング	SR-1 10×10		14.2		m							
	小 計												

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8.	タイル工事						
	( 内部 )						
	汚垂石	W=808 ハイテセラ・フロアPU(薄型) 又は同等品	1.8	m			
	小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
9.	木工事												
	(構造図に記載の木材のみ)												
	構造材	土台、柱、梁等(材のみ)		1.0		式							別紙明細9-1参照
	構造金物等	接合金物		1.0		式							
	加工費(大工手間)	プレカット等(羽柄材含む)		1.0		式							
	運搬費	工場～現場		1.0		式							
	釘・金物・接着剤等	接合金物以外 (告示金物等含む)		1.0		式							
	羽柄材	間柱等(材のみ) 杉 特一等		5.1		m3							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 外部 )						
羽柄材	杉	1.8	m3			
羽柄材	唐松	0.6	m3			
下地材	杉	0.9	m3			
下地材	桧角材	0.01	m3			
下地材	桧集成材	0.4	m3			
造作材	杉	0.3	m3			
造作材	唐松	39.4	m3			
外壁 構造用合板	t=12	778.0	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t=24	555.0	m <sup>2</sup>			
大工手間(外部)		1.0	式			別紙明細9-2参照
外壁～屋根取合 防虫通気材		97.1	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 内部 )						
羽柄材	杉	3.1	m3			
下地材	杉	5.2	m3			
造作材	杉	2.9	m3			
造作材	桧	0.1	m3			
造作材	桜	0.01	m3			
造作材	杉集成材	0.04	m3			
造作材	唐松集成材	0.4	m3			
床 構造用合板	t=12	38.9	m <sup>2</sup>			
壁 構造用合板	t=12	491.0	m <sup>2</sup>			
壁 耐水合板	t=12	16.7	m <sup>2</sup>			
大工手間(内部)		1.0	式			別紙明細9-3参照
木造天井下地開口補強(材工)	450角(天井点検口)	11.0	か所			
木造天井下地開口補強(材工)	設備関連	1.0	式			
土台 気密パッキン	W=105	165.0	m			
土台 気密パッキン	W=120	15.9	m			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
												小	計

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細9-1)												
	構造材												
	土台B10	桧 無等級	105x120x3000	1.0	本								
	土台B10	桧 無等級	105x120x4000	4.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x1000	20.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x2000	18.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x3000	9.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x4000	11.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x5000	6.0	本								
	土台B11	桧 無等級	105x105x6000	7.0	本								
	柱C1	桧 無等級	120x120x3000	2.0	本								
	柱C1	桧 無等級	120x120x4000	1.0	本								
	柱C1	桧 無等級	120x120x5000	5.0	本								
	柱C2	唐松 E110	120x120x4000	1.0	本								
	柱C2	唐松 E110	120x120x5000	1.0	本								



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	柱C3	杉	無等級 120x120x2000	5.0		本							
	柱C3a	杉	無等級 120x105x2000	1.0		本							
	柱C3a	杉	無等級 120x105x3000	2.0		本							
	柱C3a	杉	無等級 120x105x4000	5.0		本							
	柱C4	杉	無等級 105x105x3000	9.0		本							
	柱C5	杉	無等級 105x105x3000	82.0		本							
	柱C5	杉	無等級 105x105x4000	68.0		本							
	梁B1	唐松	E110 330x105x3000	2.0		本							
	梁B1	唐松	E110 330x105x4000	2.0		本							
	梁B1	唐松	E110 330x105x5000	4.0		本							
	梁B2	唐松	E110 270x120x2000	1.0		本							
	梁B2	唐松	E110 270x120x3000	4.0		本							
	梁B2	唐松	E110 270x120x4000	8.0		本							

名	称	摘	要	数	量	单	位	单	価	金	額	備	考
	梁B2	唐松 E110	270x120x5000	5.0		本							
	梁B2	唐松 E110	270x120x6000	1.0		本							
	梁B3	唐松 無等級	120x45x1000x上下2段	3.0		本							
	梁B3	唐松 無等級	120x45x2000x上下2段	8.0		本							
	梁B3	唐松 無等級	120x45x3000x上下2段	52.0		本							
	梁B3	唐松 無等級	120x45x4000x上下2段	112.0		本							
	梁B4	唐松 E110	240x105x3000	5.0		本							
	梁B4	唐松 E110	240x105x5000	4.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x2000	1.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x3000	7.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x4000	6.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x5000	14.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x6000	6.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x6600	1.0		本							
	梁B5	杉 無等級	180x105x6900	1.0		本							
	梁B6	杉 無等級	120x105x1000	10.0		本							
	梁B6	杉 無等級	120x105x2000	23.0		本							

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	梁B6	杉	無等級 120x105x3000	18.0	本								
	梁B6	杉	無等級 120x105x4000	3.0	本								
	梁B7	杉	無等級 120x60x1000x2	4.0	本								
			(飼木90x90は羽柄材へ) 込み栓: φ 18(檜)										
	梁B7	杉	無等級 120x60x2000x2	2.0	本								
			(飼木90x90は羽柄材へ) 込み栓: φ 18(檜)										
	梁B7	杉	無等級 120x60x3000x2	26.0	本								
			(飼木90x90は羽柄材へ) 込み栓: φ 18(檜)										
	梁B7	杉	無等級 120x60x4000x2	29.0	本								
			(飼木90x90は羽柄材へ) 込み栓: φ 18(檜)										
	梁B9	杉	無等級 105x105x1000	9.0	本								
	梁B9	杉	無等級 105x105x2000	8.0	本								
	梁B9	杉	無等級 105x105x3000	6.0	本								
	垂木	唐松	無等級 120x45x1000	2.0	本								
	垂木	唐松	無等級 120x45x2000	46.0	本								
	垂木	唐松	無等級 120x45x3000	2.0	本								
	垂木	唐松	無等級 120x45x4000	49.0	本								

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
垂木	唐松 無等級 120x45x5000	25.0	本			
垂木	唐松 無等級 120x45x6000	71.0	本			
T1 (X6~9通り間) トラス	異等級集成材E120F330 240x120x上下2段 H=953	1.0	本			
	斜材:杉 無等級 120x120共 トラス実長L=8990					
T1 (X10~12通り間) トラス	異等級集成材E120F330 240x120x上下2段 H=1195	1.0	本			
	斜材:杉 無等級 120x120共 トラス実長L=4490					
T1 (X12~14通り間) トラス	異等級集成材E120F330 240x120x上下2段 H=1195	1.0	本			
	斜材:杉 無等級 120x120共 トラス実長L=4440					
T1 (X14~15通り間) トラス	異等級集成材E120F330 240x120x上下2段 H=1195	1.0	本			
	斜材:杉 無等級 120x120共 トラス実長L=1195					
T1 (X9~10通り間) トラス(上弦材勾配付)	異等級集成材E120F330 240x120x上下2段 H=400~1195	1.0	本			
	(下弦材はX10~12間へ連続) 斜材:杉 無等級 120x120共 トラス実長L=2215					
(別紙明細9-1)						
小 計						
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(別紙明細9-2)						
大工手間(外部)						
屋根軒先 鼻隠し	30×165	57.2	m			
屋根ケハ 破風板	30×165	41.4	m			
屋根 軒樋下地材	t=24加工 糸尺300	45.8	m			
EDW-6~8、EWW-3~4 建具受け	30×315	26.7	m			
外壁~屋根取合 見切縁	30角	75.2	m			
外壁~屋根取合 転び止め	52.5×105	98.0	m			
足洗い場 立上り下地材	W30×H120	3.0	m			
屋外機械置場 目隠し <sup>パ</sup> 衤下地	横棧 60×60 6段	41.9	m <sup>2</sup>			
外壁 間仕切軸組	間柱 105×45 @455	223.0	m <sup>2</sup>			
外壁 通気胴縁	横胴縁 15×40 @303	223.0	m <sup>2</sup>			
外壁 羽目板張り	t=15	223.0	m <sup>2</sup>			
屋根 構造用合板	t=24	555.0	m <sup>2</sup>			
外壁 構造用合板	t=12	223.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(別紙明細9-2)						
	小 計						
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(別紙明細9-3)						
大工手間(内部)						
床 転ばし根太組		1.8	m <sup>2</sup>			
間仕切軸組	105×45 @455	454.0	m <sup>2</sup>			
畳スペース上部 胴縁組	横 50×30 @350程度	7.3	m <sup>2</sup>			
厨房廻り 胴縁組	縦横 30×36 @455	18.4	m <sup>2</sup>			
ライニング壁下地	縦棧 60×105 @303 横棧 45×105 @303	14.4	m <sup>2</sup>			
天井木造下地	吊木共	195.0	m <sup>2</sup>			
床 根太掛け	乾式二重床用	74.0	m			
床 際根太	乾式二重床用	74.0	m			
床框		9.5	m			
畳寄せ		10.7	m			
木巾木		11.7	m			
腰壁天板	W=158	2.3	m			
腰壁幕板	W=158	1.2	m			
間接照明受け	L型 W150×H160	3.5	m			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	間接照明受+幕板	L型	W160×H120	26.7	m								
	額縁			35.5	m								
	給気がリ開口補強	30×105		9.0	m								
床	構造用合板	t=12		38.9	m <sup>2</sup>								
壁	構造用合板	t=12		491.0	m <sup>2</sup>								
ライニング壁	耐水合板	t=12		16.7	m <sup>2</sup>								
風除室3～ロッカー室	出入口枠	開口	W700×H2130	1.0	か所								
シャワーブース	出入口枠	開口	W752×H2005	4.0	か所								
EWD-01	出入口枠	片引き	W2411×H2100	1.0	か所								
EWD-02	出入口枠	片引き	W2508×H2100	1.0	か所								
EWD-03	出入口枠	片引き	W1598×H2100	1.0	か所								
EWD-04	出入口枠	片引き	W1598×H2100	1.0	か所								
EWD-05	出入口枠	片引き	W3138×H2100	1.0	か所								
EWD-06	出入口枠	FIX窓+引分け	W8960×H2630	1.0	か所								
EWD-07	出入口枠	折れ戸	W11412.5×H2630	1.0	か所								
EWD-08	出入口枠	FIX窓+折れ戸+片開き	W6311×H2630	1.0	か所								
WD-01	出入口枠	片開き	W688×H2100	1.0	か所								



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-02 出入口枠	片引き W3333×H2100	1.0	か所			
WD-03 出入口枠	片開き W700×H2100	1.0	か所			
WD-04 出入口枠	片引き W1400×H2100	1.0	か所			
WD-05 出入口枠	片開き W700×H2100	1.0	か所			
WD-06 出入口枠	片開き W700×H2100	1.0	か所			
WD-07 出入口枠	片引き W1410×H2100	1.0	か所			
WD-08 出入口枠	片引き W1345×H2100	1.0	か所			
WD-09 出入口枠	片引き W1345×H2100	1.0	か所			
WD-10 出入口枠	片開き W688×H2100	1.0	か所			
WD-11 出入口枠	片引き W1383×H2100	1.0	か所			
WD-12 出入口枠	片引き W1345×H2100	1.0	か所			
WD-13 出入口枠	片引き W1345×H2100	1.0	か所			
WD-14 出入口枠	片引き W1628×H2200	1.0	か所			
WD-15 出入口枠	片引き W1628×H2100	1.0	か所			
LWD-01 出入口枠	片引き W1902×H2100	1.0	か所			
LWD-02 出入口枠	片引き W2053×H2100	1.0	か所			
EW-01 窓枠	FIX窓 W2061×H1790	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EWW-02 窓枠	引違い W2535×H1200	1.0	か所			
EWW-03 窓枠	FIX窓 W11413×H1559	1.0	か所			
EWW-04 窓枠	FIX窓 W3223×H1559	1.0	か所			
WW-01 窓枠	引違い W1623×H1380	1.0	か所			
WW-02 窓枠	FIX窓 W722.5×H1380	1.0	か所			
	(別紙明細9-3)					
	小 計					
	計					

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10.	屋根工事						
	( 外部 )						
	金属屋根	カラーガルバリウム鋼板t=0.4	418.0	m <sup>2</sup>			
		縦ハセ葺き 働巾455 セキノ興産:防水ニューS&W工法又は同等品					
		下葺材:改質アスファルトルーフィング t=0.7 日新工業:カッパルー72号又は同等品					
	軒下スペース1~3・外部 金属屋根	カラーガルバリウム鋼板t=0.4	137.0	m <sup>2</sup>			
		縦ハセ葺き 働巾455 セキノ興産:防水ニューS&W工法又は同等品					
		下葺材:改質アスファルトルーフィング t=0.7 日新工業:カッパルー72号又は同等品					
	止め面戸		75.1	m			
	エプロン面戸		63.7	m			

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	軒先唐草	GL	鋼板t=0.4加工	45.8		m							
	片棟 軒先唐草	GL	鋼板t=0.4加工	11.4		m							
	ケバ唐草	GL	鋼板t=0.4加工	41.4		m							
	谷包み	GL	鋼板t=0.4加工 糸尺300程度	11.5		m							
	棟包み	防虫通気材共 GL	鋼板t=0.4加工 糸尺300程度	31.9		m							
	雪止め金具	L型アングル 4×50 はげのすけ S&W	アングル用 @455又は同等品	87.5		m							
	軒樋	GL	鋼板t=0.4加工 W135×H90	45.8		m							
	軒樋落し口	φ100		6.0		か所							
	竪樋	VP	φ100	24.1		m							
	竪樋 L型継手	VP	φ100	12.0		か所							
	竪樋～雨水桙 地中埋設管	VP	φ120	7.8		m							
	地中埋設管 L型継手	VP	φ120	6.0		か所							
	地中埋設管 異形継手	VP	φ100-120	6.0		か所							
	小	計											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
11.	金属工事												
	( 外部 )												
	外壁 土台水切り	GL鋼板t=0.4加工 糸尺150程度 防虫通気網共		48.3		m							
	屋外機械置場 目隠しパネ	溶融亜鉛メッキ暗色リン酸処理 ファイブコアt=1.4		41.9		m <sup>2</sup>							
	足洗い場 ステンスプレート	t=1.2 ハブレーション仕上		0.5		m <sup>2</sup>							
	足洗い場立上り ステンスプレート	t=1.2 ハブレーション仕上		0.5		m <sup>2</sup>							
	足洗い場立上り ステンスプレート	t=1.2 ハブレーション仕上 W30×H120		2.0		m							
	足洗い場立上り天端 ステンスプレート	t=1.2 ハブレーション仕上 W=120		0.8		m							
	足洗い場立上り メタルス	アスファルト防水面		0.5		m <sup>2</sup>							
	足洗い場立上り メタルス	コンクリートブロック面		0.5		m <sup>2</sup>							
	立上り メタルス	断熱材面		21.7		m <sup>2</sup>							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 内部 )						
床見切材	SUS 3×12.7	2.7	m			
ビクチャーレール	トナー:T-1又は同等品	20.3	m			
ビット タラップ	SUSアングル H=1900(7段)	3.0	か所			
ビット 床下点検口	カ工業:ニューハッチNHBBS又は同等品 SUS 600角 防臭型 鍵付	3.0	か所			
天井点検口	カ工業:ハイハッチMMⅡF又は同等品 450角 目地タイプ	11.0	か所			
ビット人通口上部 タラップ	杉田エース又は同等品 SUS φ16 300×300	34.0	か所			
視覚障害者誘導鋳	300角 点状 材工共 SUS HL (JIS T 9251)	32.0	か所			
	コンクリート打設鋳共					
視覚障害者誘導鋳	300角 線状 材工共 SUS HL (JIS T 9251)	28.0	か所			
	コンクリート打設鋳共					
小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
12.	左官工事												
	( 外部 )												
	足洗い場 コンクリート金罫		アスファルト防水下地	0.5		m <sup>2</sup>							
	室外機コンクリート基礎天端 コンクリート金罫		仕上	4.0		m <sup>2</sup>							
	屋外機械置場床 モルタル金罫		t=30 塗膜防水下地	23.2		m <sup>2</sup>							
	軒下スペース床 モルタル金罫		カッター目地 3×15 (5m2以内) 共 t=30 防塵塗装下地	82.6		m <sup>2</sup>							
	立上り モルタル金罫		t=20 ラスコリ共 塗膜防水下地	5.6		m <sup>2</sup>							
	立上り モルタル金罫		t=20 ラスコリ共 撥水材下地	16.1		m <sup>2</sup>							
	足洗い場立上り モルタル金罫		アスファルト防水下地 ラスコリ共	0.5		m <sup>2</sup>							
	足洗い場立上り天端 モルタル金罫		アスファルト防水下地 W=120	0.8		m							
	足洗い場 保護モルタル		t=20 仕上 H=570	0.8		m							
	足洗い場立上り 保護モルタル		t=20 仕上 ラスコリ共 H=570	0.8		m							
	足洗い場立上り天端 保護モルタル		t=20 仕上 W=120	0.8		m							
	室外機基礎立上り 打放面補修		B種 素地	1.4		m <sup>2</sup>							
	立上り 打放面補修		B種 塗膜防水下地	4.4		m <sup>2</sup>							
	建具枠廻り 防水モルタル充填			4.7		m							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 内部 )						
床 コンクリート金罫	シャワーユニット下地	4.1	m <sup>2</sup>			
ピット釜場底 コンクリート金罫	塗膜防水下地	2.4	m <sup>2</sup>			
基礎天端 コンクリート金罫	W=105 土台下地	165.0	m			
基礎天端 コンクリート金罫	W=120 土台下地	15.9	m			
床 モルタル木罫	汚垂石下地	1.5	m <sup>2</sup>			
床 モルタル金罫	t=27.5 貼物下地	69.3	m <sup>2</sup>			
床 モルタル金罫	t=30 強化防塵材下地	245.0	m <sup>2</sup>			
立上り モルタル金罫	t=20 撥水材下地	2.4	m <sup>2</sup>			
ピット壁 打放面補修	C種 素地	601.0	m <sup>2</sup>			
ピット天井 打放面補修	C種 素地	214.0	m <sup>2</sup>			
ピット釜場立上り 打放面補修	C種 塗膜防水下地	9.7	m <sup>2</sup>			
ピット床 コンクリート金罫	仕上	251.0	m <sup>2</sup>			
小 計						



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13.	木製建具工事						
	EWD-01 自動片引きガラス框戸	W2411×H2100	1.0	か所			
		戸車・SUSフラットレール 電気錠(タイマー自動施錠)					
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品 付属金物一式					
		取付調整費・運搬費共					
	EWD-02 自動片引きガラス框戸	W2508×H2100	1.0	か所			
		戸車・SUSフラットレール 越井木材工業:KiKoの窓又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
	EWD-03 自動片引きガラス框戸	W1598×H2100	1.0	か所			
		戸車・SUSフラットレール 電気錠(タイマー自動施錠)					
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品 付属金物一式					
		取付調整費・運搬費共					
	EWD-04 自動片引きガラス框戸	W1598×H2100	1.0	か所			
		戸車・SUSフラットレール 越井木材工業:KiKoの窓又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EWD-05	自動片引きガラス框戸	W3138	×H2100	1.0	か所								
		戸車・SUSフラットレール											
		電気錠(タイマ-自動施錠)											
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWD-06	連窓ガラス框戸+FIX窓	W8960	×H2630	1.0	か所								
		戸車・SUSフラットレール											
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWD-07	連窓折れ戸	(ガラス框戸)	W11412.5	×H2630	1.0	か所							
		折戸金物一式・SUSフラットレール											
		折戸受け共											
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWD-08	連窓折れ戸+片開き戸+FIX窓	(ガラス框戸)	W6311	×H2630	1.0	か所							
		折戸金物一式・SUSフラットレール											
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWW-01	FIX窓	W2061	×H1790	1.0	か所								
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EWW-02	引違い窓	W2535	×H1200	1.0	か所								
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		網戸付き											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWW-03	FIX窓	W11412.5	×H1559	1.0	か所								
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
EWW-04	FIX窓	W3222.5	×H1559	1.0	か所								
		越井木材工業:KiKoの窓又は同等品											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
WD-01	片開き戸	W688	×H2100	1.0	か所								
		常閉不燃戸											
		ケイカル板フラッシュ											
		大手:杉											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											
WD-02	片引き戸	W1675	×H2100	1.0	か所								
		ケイカル板フラッシュ											
		大手:杉											
		付属金物一式											
		取付調整費・運搬費共											

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-03 片開き戸	W700×H2100	1.0	か所			
	常閉不燃戸 フレキシブルホートフラッシュ					
	大手:杉 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					
WD-04 片引込み戸	W700×H2100	1.0	か所			
	不燃戸 フレキシブルホートフラッシュ					
	大手:杉 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					
WD-05 片開き戸	W700×H2100	1.0	か所			
	常閉不燃戸 フレキシブルホートフラッシュ					
	大手:杉 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					
WD-06 片開き戸	W700×H2100	1.0	か所			
	常閉不燃戸 フレキシブルホートフラッシュ					
	大手:杉 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LWD-01 木製軽量片引き戸	W1021.5×H2100	1.0	か所			
	T-2(防音コア・遮音ガラスウール) フレキシブルボートフラッシュ					
	大手:杉 バリアフリー対応(オート・ソフトクロス)					
	全閉時一時ストップ 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					
LWD-02 木製軽量片引き戸	W1041.5×H2100	1.0	か所			
	T-2(防音コア・遮音ガラスウール) フレキシブルボートフラッシュ					
	大手:杉 バリアフリー対応(オート・ソフトクロス)					
	全閉時一時ストップ 付属金物一式					
	取付調整費・運搬費共					
WW-01 木製引違い窓	W1623×H1380	1.0	か所			
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
WW-02 木製FIX窓	W722.5×H1380	1.0	か所			
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
EWD-01	自動ドア開閉装置	W2411×H2100		1.0		か所							
		片引き用 取付調整費・運搬費共											
EWD-02	自動ドア開閉装置	W2508×H2100		1.0		か所							
		片引き用 取付調整費・運搬費共											
EWD-03	自動ドア開閉装置	W1598×H2100		1.0		か所							
		片引き用 取付調整費・運搬費共											
EWD-04	自動ドア開閉装置	W1598×H2100		1.0		か所							
		片引き用 取付調整費・運搬費共											
EWD-05	自動ドア開閉装置	W3138×H2100		1.0		か所							
		片引き用 取付調整費・運搬費共											
	小	計											

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14.	金属製建具工事						
a.	アルミ製建具		1.0	式			
b.	鋼製建具		1.0	式			
c.	トイレブース		1.0	式			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a.	アルミ製建具						
	AD-01 両開き戸	W1600×H2100 電解着色(アルミフラッシュ) 電気錠(テンキー)	1.0	か所			
		LIXIL:PRO-SE又は同等品 付属金物一式					
		取付調整費・運搬費共					
	AD-02 片開き戸	W698×H2100 電解着色(アルミフラッシュ) LIXIL:PRO-SE又は同等品	1.0	か所			
		付属金物一式					
		取付調整費・運搬費共					
	AD-03 両開き戸	W1117×H2200 電解着色(アルミフラッシュ) LIXIL:PRO-SE又は同等品	1.0	か所			
		付属金物一式					
		取付調整費・運搬費共					
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	制作費・諸経費等		1.0	式			
	小 々 計						



名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b.	鋼製建具						
	東面 給気がリ	W3475×H617～1312 台形 鋼製がリ 見付25 見込120 開口率40%	1.0	か所			
	小 々 計						

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c.	トイレブース						
	TB-01 トイレブース	W968×H2100	1.0	か所			
		ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
	TB-02 トイレブース	W968×H2100	1.0	か所			
		ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
	TB-03 TB-03' トイレブース	TB-03 W937×H2100	1.0	か所			
		ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
		TB-03' W3478×H2100					
		ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
	TB-04 トイレブース	W748×H2100	1.0	か所			
		ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
		付属金物一式 取付調整費・運搬費共					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-05 TB-05' トイレブース	TB-05 W1116.5×H2100	1.0	か所			
	ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
	TB-05' W3198×H2100					
	ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
TB-06 トイレブース	W1864.5×H2100	1.0	か所			
	ポリエステル化粧板(下地MDF・ペーパーコア) 小松ウォール:サニティ(TB-AP)又は同等品					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
小 々 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
15.	ガラス工事												
	( 外部 )												
	複層ガラス	FL6+A12+FL6	2.0m2以下	47.0	m <sup>2</sup>								
	複層ガラス	FL6+A12+FL6	4.0m2以下	44.3	m <sup>2</sup>								
	複層ガラス	FL6+A12+FL6	6.0m2以下	20.7	m <sup>2</sup>								
	ガラス留めシーリング	SR-1	5x5 両面数量	614.0	m								
	飛散防止フィルム	3M:スコッチテイント、ウインドウフィルム同等		112.0	m <sup>2</sup>								
	ガラスクリーニング			112.0	m <sup>2</sup>								
	( 内部 )												
	強化ガラス	t=5	4.0m2以下	8.6	m <sup>2</sup>								
	ガラス留めシーリング	SR-1	5x5 両面数量	76.0	m								
	飛散防止フィルム	3M:スコッチテイント、ウインドウフィルム同等		8.6	m <sup>2</sup>								
	ガラスクリーニング			11.9	m <sup>2</sup>								
	強化ガラス	t=5	2.0m2以下	3.2	m <sup>2</sup>								
	小 計												

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16.	塗装工事						
	( 外部 )						
	立上り 撥水材塗布	モルタル面 タ イステンダー-2000又は同等品	16.1	m <sup>2</sup>			
	独立柱脚金物 SOP塗	鉄骨面(溶融亜鉛メッキ面) 錆止め・素地ごしらえ共	0.6	m <sup>2</sup>			
	SOP塗	鋼製建具面(溶融亜鉛メッキ面) 錆止め・素地ごしらえ共	14.1	m <sup>2</sup>			
	豎樋 VP塗	VP面 φ100 素地ごしらえ共	24.1	m			
	軒天 CL塗	セメント板面 素地ごしらえ共	155.0	m <sup>2</sup>			
	木材保護着色塗料	木部(キシラデコール又は同等品 2回塗り) 素地ごしらえ共	441.0	m <sup>2</sup>			
	木材保護着色塗料	木製建具面(キシラデコール又は同等品 2回塗り) 素地ごしらえ共	159.0	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 内部 )						
立上り 撥水材塗布	モルタル面 ダイケンダ-2000又は同等品	2.4	m <sup>2</sup>			
壁 AEP塗	ボード面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	111.0	m <sup>2</sup>			
	ジョイント部寒冷紗 <sup>ハ</sup> テシコ <sup>キ</sup> 共					
壁 AEP塗	ケイカル板面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	27.2	m <sup>2</sup>			
天井 AEP塗	ボード面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	15.3	m <sup>2</sup>			
	ジョイント部寒冷紗 <sup>ハ</sup> テシコ <sup>キ</sup> 共					
天井 AEP塗	ケイカル板面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	4.3	m <sup>2</sup>			
AEP塗	木製建具面(ケイカル板面) 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	10.0	m <sup>2</sup>			
壁 CL塗	フレキシブルボード面 素地ごしらえB種共	373.0	m <sup>2</sup>			
天井 CL塗	フレキシブルボード面 素地ごしらえB種共	123.0	m <sup>2</sup>			
CL塗	木製建具面(フレキシブルボード面) 素地ごしらえB種共	20.4	m <sup>2</sup>			
巾木 OSCL塗	木部細巾物 H=60 素地ごしらえB種共	10.7	m			
巾木 OSCL塗	木部細巾物 H=170 素地ごしらえB種共	1.0	m			
床框 OSUC塗	木部細巾物 糸尺180 素地ごしらえA種共	2.4	m			
床框 OSUC塗	木部細巾物 糸尺190 素地ごしらえA種共	7.1	m			
腰壁天板 OSUC塗	木部細巾物 糸尺218 素地ごしらえA種共	2.3	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
腰壁幕板 OSUC塗	木部細巾物 糸尺218 素地ごしらえA種共	1.2	m			
間接照明受け OSUC塗	木部細巾物 糸尺310 素地ごしらえA種共	3.5	m			
間接照明受け+幕板 OSUC塗	木部細巾物 糸尺280 素地ごしらえA種共	26.7	m			
出入口枠 OSUC塗	木部細巾物 糸尺130~420 素地ごしらえA種共	72.0	m			
額縁 OSUC塗	木部細巾物 糸尺75 素地ごしらえA種共	35.5	m			
木製建具大手 OSUC塗	木部細巾物 W=40 素地ごしらえA種共	48.1	m			
畳寄せ WAX拭き仕上	木部細巾物 W=10 素地ごしらえ共	10.7	m			
木材保護着色塗料	木部(キシラデコール 2回塗り) 素地ごしらえ共	308.0	m <sup>2</sup>			
木材保護着色塗料	木製建具面(キシラデコール 2回塗り) 素地ごしらえ共	13.0	m <sup>2</sup>			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17. 内装工事						
	( 外部 )					
屋根 透湿防水シート	透湿防水シート スーパーエアテックスKD30 (JIS A6111) 又は同等品	418.0	m <sup>2</sup>			
外壁A 透湿防水シート	透湿防水シート スーパーエアテックスKD30 (JIS A6111) 又は同等品	223.0	m <sup>2</sup>			
軒天 硬質木片セメント板	t=12	155.0	m <sup>2</sup>			
外壁B 硬質木片セメント板	t=12	39.2	m <sup>2</sup>			
軒下スペース床 防塵塗装	モルタル面	82.6	m <sup>2</sup>			
立上り 断熱材	防蟻剤入イソシアレートフォーム t=40	21.7	m <sup>2</sup>			
屋根 断熱材	フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ ネオマフォーム t=80 (JIS A9521)	418.0	m <sup>2</sup>			
外壁A 外張断熱材	フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ ネオマフォーム t=35 (JIS A9521)	184.0	m <sup>2</sup>			
外壁B 充填断熱材	フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ ネオマフォーム t=45 (JIS A9521)	19.2	m <sup>2</sup>			



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
( 内部 )						
床 薄畳	t=20 一帖物 1760×880	8.0	枚			
床 乾式二重床	H=115.5 パ <sup>°</sup> -ティクルボ <sup>°</sup> ート t=20 プ <sup>°</sup> ラ束共	26.3	m <sup>2</sup>			
床 乾式二重床	H=173 パ <sup>°</sup> -ティクルボ <sup>°</sup> ート t=20 プ <sup>°</sup> ラ束共	12.6	m <sup>2</sup>			
床 長尺塩ビシート	t=2.5 モルタル面	4.3	m <sup>2</sup>			
水廻り床 長尺塩ビシート	t=2.5 エポ <sup>°</sup> キシ樹脂系接着剤 モルタル面	22.2	m <sup>2</sup>			
水廻り床 長尺塩ビシート	t=2.5 エポ <sup>°</sup> キシ樹脂系接着剤 合板面	26.3	m <sup>2</sup>			
床 複合フローリング直張り	ナ <sup>°</sup> ラ t=14(LL40) 木造面	1.5	m <sup>2</sup>			
床 強化防塵材	(非金属セメント系モリシック工法) ケイ酸質系コンクリート表面強化材 モルタル面	245.0	m <sup>2</sup>			
ソト巾木	H=60	41.9	m			
壁 石膏ボ <sup>°</sup> ート	t=12.5	109.0	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボ <sup>°</sup> ート	t=12.5 下張り	216.0	m <sup>2</sup>			
壁 防水石膏ボ <sup>°</sup> ート	t=12.5 下張り	207.0	m <sup>2</sup>			
壁 強化石膏ボ <sup>°</sup> ート	t=12.5	212.0	m <sup>2</sup>			
壁 フレキシブルボ <sup>°</sup> ート	セルフレックス又は同等品 t=4 突付け	407.0	m <sup>2</sup>			
壁 ケイ酸カルシウム板	t=4 突付け	15.6	m <sup>2</sup>			
ライニング壁 ケイ酸カルシウム板	t=6 突付け	12.1	m <sup>2</sup>			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 石膏ボード	t=9.5 下張り	77.2	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード	t=12.5	15.3	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード	t=12.5 下張り	50.2	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード	ジョイント部寒冷紗貼付 <sup>°</sup> テコ <sup>°</sup> 共 t=12.5 突付	9.2	m <sup>2</sup>			
天井 ケイ酸カルシウム板	目透し貼り(6mm)、目透底テープ <sup>°</sup> 共 t=4	4.3	m <sup>2</sup>			
天井 フレキシブルボード	目透し貼り(6mm)、目透底テープ <sup>°</sup> 共 t=4 セルフレックス又は同等品	123.0	m <sup>2</sup>			
天井 目透し廻縁	創建:FPC-9又は同等品	230.0	m			
石膏ボード目地処理加算	継目処理工法	127.0	m <sup>2</sup>			
間仕切内 グラスウール充填	t=50 24kg/m <sup>2</sup>	107.0	m <sup>2</sup>			
ピット天井 断熱材打込	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA スタイロエースII t=100 (JIS A9521)	37.2	m <sup>2</sup>			
交流スペース 壁頂部小口 見切縁	塩ビ <sup>°</sup> 塗装用プライマー付き	32.3	m			
小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
18.	エント及びその他工事												
	( 内部 )												
	シャワー室 シャワーブース		TOTO:JSV0808LW2CK又は同等品	4.0		か	所						
	ピット 人通口		溶融亜鉛メッキ鋼板製 φ600 φ600 L=250	17.0		か	所						
	ピット 通気管		VP管(JIS K6741) φ100 L=250	15.0		か	所						
	ピット 連通管		VP管(JIS K6741) φ100半割 L=250	15.0		か	所						
	家具			1.0		式							別紙明細18-1参照
	サイン			1.0		式							別紙明細18-2参照
	ロールスクリーン			1.0		式							別紙明細18-3参照
	小												
	計												

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(別紙明細18-1)						
家具						
F-01 受付カウンター	W(1826+929.5)×D444・468 天板:ラワンランバークォート=30 OSUC 小口:ラワンテープ OS 見切枠:建具枠同材 金物:アングルブラケット	1.0	か所			
F-02 カウンター	W(6182.5+4168)×D480×H1050 天板:ラワンランバークォート=30 OSUC 小口:ラワンテープ OS 腰壁H=1020、足置き 金物:アングルブラケット 荷物掛けフック×15 カウンター両端部腰壁: W930×D160×H1200 W1183×D160×H1200 スイングドア: W575×H660×2か所 メラミンラッシュェット=33	1.0	か所			
F-03 食器棚	W(918.5+1615+900)×H2230 天板・側板・台輪: ラワンランバークォート=30 OSCL 金物:SUSタホレール	1.0	か所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-04 洗面カウンター	W2390×D650×H810	1.0	か所			
	洗面ボウル:LS722C/TOTO 水栓金物:TLE26SS1A/TOTO					
	天板・前垂れ:コーリアンシートt=12 エッジ部面取り R5					
	側板:ラワンラシハークコアt=30 OSCL 金物:家具用コンセント					
F-05 靴箱	W950×D380×H1200	1.0	か所			
	天板・側板・台輪: ラワンラシハークコアt=30 OSUC					
F-06 靴箱	W950×D380×H1200	1.0	か所			
	天板・側板・台輪: ラワンラシハークコアt=30 OSUC					
F-07 洗面カウンター	W2390×D650×H810	1.0	か所			
	洗面ボウル:LS722C/TOTO 水栓金物:TLE26SS1A/TOTO					
	天板・前垂れ:コーリアンシートt=12 エッジ部面取り R5					
	側板:ラワンラシハークコア t=30 OSCL 金物:家具用コンセント					

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F-08 手洗い	W760×D708×H910	1.0	か所			
	天板:耐水合板t=15下地 コア材t=12					
	エッジ部面取りR5 骨組:St-L 30×30×3 溶融亜鉛メッキ					
	幕板:SUSワイヤメッシュφ6-50×50溶接 水栓金具:TKS05301L/TOTO					
	シンク: W640×D450×H190 ステンレスt=1.2 ハイブレーション仕上 入隅・出隅R5					
運搬・取付費		1.0	式			
(別紙明細18-1)						
小 計						
計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細18-2)												
	サイン												
A-1	衝突防止サイン	5×50×4ヶ		8.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:ガラス面											
A-2	衝突防止サイン	5×50×2ヶ		5.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:ガラス面											
A-3	衝突防止サイン	5×50×3ヶ		2.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:ガラス面											
A-4	衝突防止サイン	5×50×10ヶ ガラス面		2.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:ガラス面											
1	館銘板	W2050×H200×t3		1.0		か	所						
		仕様:SUS ハイブレーション仕上 切文字 下地:木板											
2	室名・ピクトグラムサイン	H=35+70		1.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:塗装ボード面											
3	立入り禁止サイン	H=30		1.0		か	所						
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ケイカル板 AEP塗装)											

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	ヒ°クトグラムサイン	H=70+70		1.0	か所								
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:石膏ボード AEP塗装面											
5	立入り禁止サイン	H=30		1.0	か所								
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(フレキシブルボード)											
6	突出し・ヒ°クトグラムサイン	W125×H75		1.0	か所								
		St-L:125×90×7 錆止め塗装の上、SOP塗装											
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:St											
7	ヒ°クトグラムサイン	H=15+60		1.0	か所								
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(フレキシブルボード)											
8	突出し・ヒ°クトグラムサイン	W125×H75		1.0	か所								
		St-L:125×90×7 錆止め塗装の上、SOP塗装											
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:St											
9	ヒ°クトグラムサイン	H=75		1.0	か所								
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:フレキシブルボード面											
10	突出し・ヒ°クトグラムサイン	W125×H75		1.0	か所								
		St-L:125×90×7 錆止め塗装の上、SOP塗装											
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:St											



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11 ヒ°クトグラムサイン	H=15+60	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:フレキシブルボード面					
12 突出し・ヒ°クトグラムサイン	W125×H75	1.0	か所			
	St-L:125×90×7 錆止め塗装の上、SOP塗装 仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:St					
13 ヒ°クトグラムサイン	H=60	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:フレキシブルボード面					
14 ヒ°クトグラムサイン	H=60	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:フレキシブルボード面					
15 ヒ°クトグラムサイン	H=60	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:フレキシブルボード面					
25 立入り禁止サイン	H=30	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(アルミ)					
26 立入り禁止サイン	H=30	1.0	か所			
	仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(アルミ)					
(別紙明細18-2) 小 計						
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(別紙明細18-3)						
ロールスクリーン						
事務室 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W720×H1400	1.0	か所			
事務室 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W1600×H1400	1.0	か所			
事務室 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W2530×H1200	1.0	か所			
EDW-06 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W8960×H2630	1.0	か所			
EDW-07 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W11413×H2630	1.0	か所			
EDW-08 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W4213×H2630	1.0	か所			
EDW-08 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W2099×H1880	1.0	か所			
EWW-03 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W11413×H1559	1.0	か所			
EWW-04 壁付ロールスクリーン	フルコートタイプ 防炎仕様 W3223×H1559	1.0	か所			
(別紙明細18-3) 小 計						
計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
19.	外構工事												
	点字ブロック平板		視覚障害者誘導用ブロック 300×300×60 (JIS T9251)	18.1		m							
	レガ舗装		t=340	206.0		m <sup>2</sup>							
			表層:レガ t=60 基盤:クッション砂 t=30										
			路盤:再生碎石(RC-40) t=100 凍上抑制層:再生碎石(RC-40) t=150										
	鋤取り			70.0		m <sup>3</sup>							
	建設発生土場内仮置土			70.0		m <sup>3</sup>							
	建設発生土場内敷き均し		場内指定場所に敷均し	70.0		m <sup>3</sup>							
	土工機械運搬費		片道30km以内 バックホ	1.0		往復							
	小												
	計												

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B-2	厨房関連工事(補助対象外)						
1.	木製建具工事		1.0	式			
2.	ガラス工事		1.0	式			
3.	塗装工事		1.0	式			
4.	内装工事		1.0	式			
5.	エント及びその他工事		1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1.	木製建具工事												
	WD-07 片引き戸		W690×H2570	1.0		か所							
			ケイカル板フラッシュ 大手:杉										
			付属金物一式 取付調整費・運搬費共										
	WD-08 額入り片引き戸		W660×H2570	1.0		か所							
			ケイカル板フラッシュ 大手:杉										
			付属金物一式 取付調整費・運搬費共										
	WD-09 額入り片引き戸		W660×H2570	1.0		か所							
			ケイカル板フラッシュ 大手:杉										
			付属金物一式 取付調整費・運搬費共										
	WD-10 片開き戸		W688×H2100	1.0		か所							
			ケイカル板フラッシュ 大手:杉										
			付属金物一式 取付調整費・運搬費共										
	WD-11 片引き戸		W706.5×H2100	1.0		か所							
			ポリ合板フラッシュ 大手:杉										
			付属金物一式 取付調整費・運搬費共										

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-12 片引き戸	W690×H2100	1.0	か所			
	ポリ合板フラッシュ 大手:杉					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
WD-13 片引き戸	W690×H2100	1.0	か所			
	ポリ合板フラッシュ 大手:杉					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
WD-14 片引き戸	W718×H2200	1.0	か所			
	ポリ合板フラッシュ 大手:杉					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
WD-15 片引き戸	W718×H2100	1.0	か所			
	ポリ合板フラッシュ 大手:杉					
	付属金物一式 取付調整費・運搬費共					
小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2.	ガラス工事												
	( 内部 )												
	強化ガラス	t=5	2.0m2以下	0.7		m <sup>2</sup>							
	ガラス留めシーリング	SR-1	5×5 両面数量	10.0		m							
	ガラスクリーニング			0.7		m <sup>2</sup>							
	小												
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3.	塗装工事												
	( 内部 )												
	ライング壁 AEP塗		ケイカル板面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	4.6		m <sup>2</sup>							
	天井 AEP塗		ケイカル板面 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	27.0		m <sup>2</sup>							
	AEP塗		木製建具面(ケイカル板面) 3分ツヤ 素地ごしらえA種共	11.3		m <sup>2</sup>							
	壁 CL塗		フレキシブルボード面 素地ごしらえB種共	57.0		m <sup>2</sup>							
	天井 CL塗		フレキシブルボード面 素地ごしらえB種共	15.8		m <sup>2</sup>							
	出入口枠 OSUC塗		木部細巾物 糸尺300~355 素地ごしらえA種共	48.1		m							
	木製建具大手 OSUC塗		木部細巾物 W=40 素地ごしらえA種共	39.4		m							
	小	計											



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4.	内装工事												
	( 内部 )												
	床 長尺塩ビシート	t=2.5	モルタル面	13.0		m <sup>2</sup>							
	水廻り床 長尺塩ビシート	t=2.5	エポキシ樹脂系接着剤 モルタル面	29.8		m <sup>2</sup>							
	壁 石膏ボード	t=12.5	下張り	50.0		m <sup>2</sup>							
	壁 防水石膏ボード	t=12.5	下張り	7.0		m <sup>2</sup>							
	壁 不燃防水石膏ボード	t=12.5	下張り	89.4		m <sup>2</sup>							
	壁 硬質石膏ボード	t=9.5	下張り	89.4		m <sup>2</sup>							
	壁 フレキシブルボード	セルフレス同等 t=4	突付け	57.0		m <sup>2</sup>							
	ライニング壁 ケイ酸カルシウム板	t=6	突付け	4.6		m <sup>2</sup>							
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6		89.4		m <sup>2</sup>							
	天井 石膏ボード	t=9.5	下張り	15.8		m <sup>2</sup>							
	天井 強化石膏ボード	t=12.5	下張り	27.0		m <sup>2</sup>							
	天井 ケイ酸カルシウム板	目透し貼り(6mm)、目透底テープ 共 t=6		27.0		m <sup>2</sup>							
	天井 フレキシブルボード	目透し貼り(6mm)、目透底テープ 共 t=4	セルフレス又は同等品	15.8		m <sup>2</sup>							
	天井 目透し廻縁	創建:FPC-9又は同等品		73.2		m							

名 称		摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	小 計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	エット及びその他工事						
	( 内部 )						
	サイン		1.0	式			別紙明細5-1参照
	小 計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	(別紙明細5-1)												
	サイン												
16	立入り禁止サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ケイカル板 AEP塗装)											
17	立入り禁止サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ケイカル板 AEP塗装)											
18	立入り禁止サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ケイカル板 AEP塗装)											
19	立入り禁止サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ケイカル板 AEP塗装)											
20	室名サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ポリ合板)											
21	室名サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ポリ合板)											
22	室名サイン	H=30		1.0		か所							
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ポリ合板)											

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	23 ピクトグラムサイン	H=15+60	1.0	か所			
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ポリ合板)					
	24 立入り禁止サイン	H=15+60	1.0	か所			
		仕様:カッティングシート 切文字貼り 下地:扉面(ポリ合板)					
	計						
	改 計						