

## 参 考 数 量 書

工 事 名	令和6年度 佐久市立浅間中学校普通教室棟増築(本体)工事		
工事場所	佐久市岩村田1361番地		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	普通教室棟増築(本体)工事一式 鉄骨造 3階建 鋼板葺 延べ面積983㎡ 解体工事、外構工事 ほか		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建築物	現場事務所等に要する費用					
	工事施工費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用の電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれかにも属さない費用					
	1-1-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2	共通仮設費(積上計上)						
	成形鋼板仮囲い	成形鋼板H=3,000存置機関18ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	142.0	m			
	運搬費	往復50km	426.0	m <sup>2</sup>			
	工事用出入口ゲート	シートゲートW=5,400×H=4,500 存置期間18か月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	1.0	ヶ所			
	運搬費	往復50km	24.0	m <sup>2</sup>			
	工事用出入口ゲート	キャスターゲートW=6,000×H1,800 存置期間18ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	2.0	ヶ所			
	波型亜鉛鉄板仮囲い	波型亜鉛鉄板H=1,800存置機関18ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬・撤去共	78.0	m			
	運搬費	往復50km	140.0	m <sup>2</sup>			
	敷き鉄板(杭工事用)	25*1524*6096 存置 1か月	892.0	m <sup>2</sup>			
	運搬費	往復50km	892.0	m <sup>2</sup>			
	敷き鉄板	25*1524*6096 存置 18か月	1,440.0	m <sup>2</sup>			
	運搬費	往復50km	1,440.0	m <sup>2</sup>			
	交通誘導員A	平日1人分(22d×15ヶ月)	330.0	人			
	水替費(基礎工事中)	3カ月、3基	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	平板載荷試験		2.0	回			
	空気環境測定	パッシブ法(教室×3、教材室×1、トイレ×3) ホルムアルデヒド+5物質分析、報告書共	7.0	回			
	揚重費		1.0	式			
	1-2-小計						
	合 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	直接工事費						
B-1	増築工事		1.0	式			
B-2	外構工事		1.0	式			
	B 直接工事費 合計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-1	増築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	杭 工事		1.0	式			
3	土工・地業工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	外装工事		1.0	式			
9	防水工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	金属建具工事		1.0	式			
15	ガラス工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	塗装工事		1.0	式			
17	内装工事		1.0	式			
18	家具工事		1.0	式			
19	雑工事		1.0	式			
20	既存校舎接続部改修工事		1.0	式			
21	普通教室改修工事		1.0	式			
22	屋内消火栓増設工事		1.0	式			
23	給食受室床改修工事		1.0	式			
	増築工事 合計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やり方	隅遣り方、平遣り方	1.0	式			
	墨出し	躯体、仕上げ	1,061.0	m <sup>2</sup>			
	基礎足場	単管	354.0	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場手すり先行方式	H=12未満 W=900枠 残置6ヶ月程度 登架橋、掛払手間、損料、修繕費共	1,965.0	m <sup>2</sup>			
	安全手摺	掛払手間、損料、修繕費共、残置6ヶ月程度	83.0	m			
	防炎シート張り	掛払手間、損料、修繕費共、残置6ヶ月程度	1,965.0	m <sup>2</sup>			
	安全ネット張り	掛払手間、損料、修繕費共、残置3ヶ月程度	1,062.0	m <sup>2</sup>			
	脚立足場 並列		984.0	m <sup>2</sup>			
	枠組棚足場 H=3.6	階段室、残置3ヶ月程度	54.0	m <sup>2</sup>			
	仮設資材運搬費		1.0	式			
	躯体養生費		984.0	m <sup>2</sup>			
	仕上げ養生費		984.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け		984.0	m <sup>2</sup>			
	竣工引渡清掃		984.0	m <sup>2</sup>			
	直接仮設工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	杭 工事						
	材料費		1.0	式			
	パイル	3,045*12m(BFDAM105-D19)	(16.0)	セット)			
	パイル	4,055*12m(BFDAM105-D13)	(2.0)	セット)			
	荷下ろしクレーン		(14.0)	日)			
	工事費		1.0	式			
	機械器具運搬費		(1.0)	式)			
	機械器具組立解体費		(1.0)	式)			
	機械器具損料		(14.0)	日)			
	労務費		(14.0)	日)			
	燃料費		(14.0)	日)			
	消耗品費		(14.0)	日)			
	バックホウ損料		(14.0)	日)			
	掘削治具損料		(14.0)	日)			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	回転埋設用金具	Φ300	(18.0	セット)			
	回転埋設用金具	Φ400	(18.0	セット)			
	セメントサイロ		(1.0	式)			
	セメント		(58.0	ton)			
	ベントナイト		(2.0	ton)			
	泥水固結費	場内処分	(165.0	m3)			
	現場管理費		(20.0	日)			
	法定福利費		(1.0	式)			
	残土処分(泥水固結分)	運搬費	165.0	m3			
	同上処分費		165.0	m3			
	重機安定地盤改良	固化材100kg/m3 H=0.8m、416m <sup>2</sup> 、管理費共	1.0	式			
	杭工事 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	土工・地業工事						
	根切		704.0	m <sup>3</sup>			
	床付け		131.0	m <sup>3</sup>			
	埋戻し		319.0	m <sup>3</sup>			
	残土処分	(片道20km)	385.0	m <sup>3</sup>			
	機械運搬費		4.0	往復			
	砕石敷き	基礎	31.0	m <sup>3</sup>			
	砕石敷き	土間	54.1	m <sup>3</sup>			
	防湿シート敷き込み	t=0.15	47.8	m <sup>2</sup>			
	スタイロホーム敷き込み	t=30	201.0	m <sup>2</sup>			
	杭間ざらい		18.0	本			
	(既存部室棟前) 土留め(親杭横板工法)H=1.9m	撤去共 H-125*250@1.5m,L=7m	1.0	式			
		横板 t=37、L=1.45m					
	土工・地業工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm <sup>2</sup> SL=12cm	8.3	m <sup>3</sup>			
	基礎コンクリート	Fc-24(+6)N/mm <sup>2</sup> sL=18cm	231.0	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート	Fc-24(+6)N/mm <sup>2</sup> sL=18cm	59.2	m <sup>3</sup>			
	デッキコンクリート	Fc-21(+6)N/mm <sup>2</sup> sL=18cm	78.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打ち	8.3	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	231.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打ち	59.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート打設手間	デッキコン ポンプ打ち	80.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ基本料	捨てコン	2.0	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料	基礎コン	3.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コン	231.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリートポンプ圧送基本料	土間コン	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料	デッキコン	2.0	回			



	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通型枠		1,104.0	m <sup>2</sup>			
	打放型枠		54.5	m <sup>2</sup>			
	スラブ型枠	支保工共	94.7	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬費	4t	1,253.0	m <sup>2</sup>			
	スタイロホーム t=30 (3種)打ち込み	スラブ	104.0	m <sup>2</sup>			
	スタイロホーム t=30 (3種)打ち込み	梁立上り	190.0	m <sup>2</sup>			
	止水剤取付	ベントナイト、ピット外周	65.4	m			
	伸縮目地入れ(打込み)	外部通路、20*60	20.5	m			
	型枠工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	D10	SD295	7,680.0	kg			
	D13	SD295	23,590.0	kg			
	D16	SD295	3,120.0	kg			
	D19	SD345	1,047.0	kg			
	D22	SD345	2,720.0	kg			
	D25	SD345	9,490.0	kg			
	同上加工組立		45,800.0	kg			
	同上運搬費		45,800.0	kg			
	圧接費	D25-D25	225.0	ヶ所			
	デッキ配筋	(別表-1)	1.0	式			
	ワイヤーメッシュ入れ	6φ、@100	22.7	m <sup>2</sup>			
	スリーブ補強	100φ	6.0	箇所			
	スリーブ補強	125φ	2.0	箇所			
	鉄骨工事 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(別表-1)						
	デッキ配筋						
	D13	SD295	142.0	kg			
	D10	SD295	4,181.0	kg			
	同上加工組立		4,150.0	kg			
	同上運搬費		4,150.0	kg			
	別表-1 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	鉄骨本体工事						
	コラム BCR295	250*250*9 ,*12	2.7	t			
	コラム BCR295	250*250*16	2.1	t			
	コラム BCR295	400*400*16	6.8	t			
	コラム BCR295	400*400*19	23.7	t			
	□鋼 STKR400	100*100	1.0	t			
	H鋼 SN490B	294*200、400*200	3.2	t			
	H鋼 SN490B	588*300	20.1	t			
	H鋼 SN400B	390*300	11.9	t			
	H鋼 SN400B	244*175、400*200	14.8	t			
	H鋼 SS400	200*100,250*125,350*175,400*200他	16.3	t			
	H鋼 SS400	100*100*6*8,150*75*5*7,175*90*5*8	7.5	t			
	型鋼 SS400	[-125*65*6*8,L-75*75*9,L-65*65*6	0.7	t			
	型鋼 SS400	[-100*50*5*7.5	2.7	t			
	型鋼 SS400	L-100*75*7*10,L-125*75*7	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	C鋼 SS400	100*50*20*2.3	2.2	t			
	PL-6、PL-8		830.0	kg			
	PL-9、PL-12		6,559.0	kg			
	PL-16		69.3	kg			
	PL-19		655.0	kg			
	PL-22、PL-25		2,351.0	kg			
	PL-28		3,839.0	kg			
	PL-32		1,458.0	kg			
	ブレース(M16)	L=3.5	80.0	セット			
	ブレース(M16)	L=4.7	6.0	セット			
	ブレース(M22)	L=2.5	12.0	セット			
	ブレース(M22)	L=3.0	14.0	セット			
	ブレース(M22)	L=3.5	10.0	セット			
	HT-B		1.0	式			
	HT-B本締め		114.0	t			
	デッキプレート	剛性スラブ t=1.2、H=50、646m <sup>2</sup>	1,710.0	kg			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
デッキプレート	アークスポット溶接 フラットデッキ t=1.0、H=75、34.7㎡	36.4	m2			
デッキプレート敷き込み	焼抜き栓溶接、デッキ受けプレート共 剛性スラブ t=1.2、H=50、646㎡	646.0	m2			
デッキプレート敷き込み	アークスポット溶接 フラットデッキ t=1.0、H=75	34.7	m2			
コンクリート止め枠	PL-1.6	207.0	m			
コンクリート受け	FB-50*6*350	30.0	箇所			
工場加工組立費	溶接費共(75m/t)	114.0	t			
工場塗装費	JIS K5625	287.0	m2			
工場検査費	超音波探傷検査(第三者検査)30%	259.0	カ所			
現場建方費		114.0	t			
鉄骨運搬費		108.0	t			
中ボルト	M-12、L=80	632.0	本			
アンカーボルト	M16(SS400),L=480	8.0	カ所			
アンカーボルト	M20(SS400),L=600	4.0	カ所			
アンカーボルト手間	機械置場柱M22(ABR400)	12.0	カ所			
現場溶接費	柱ジョイント部	440.0	m			
柱脚無収縮モルタル	t=30,P2,P3	12.0	カ所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
柱脚無収縮モルタル	t=25,P4	6.0	カ所			
柱脚固定金物	グラウト共 ベースパック:25-16V、材・工共	4.0	カ所			
柱脚固定金物	グラウト共 ベースパック:40-19V、材・工共	12.0	カ所			
軽量鉄骨工事	屋上ハッチ廻り等 C-100*50*20*2.3 @606 材・工共	2.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	防水屋根下地 C-100*50*20*2.3 @606 材・工共	24.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	パラペット廻り等 C-100*50*20*2.3 @606 材・工共	32.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	母屋・垂木等 C-100*50*20*2.3 @606 材・工共	81.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	母屋・垂木等 C-100*50*20*3.2 @606 材・工共	208.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	バルコニー壁 C-100*50*20*3.2 @606 材・工共	99.6	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	防火戸壁 C-100*50*20*3.2 @606 材・工共	9.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨工事	Y1通り壁 [-100*50*5*7 @606 材・工共	19.0	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨運搬費		5.2	t			
軽量鉄骨工事	室外機置場手摺 FB 材・工共、亜鉛メッキ処理共	19.0	m <sup>2</sup>			
鉄骨階段	手摺共、亜鉛メッキ処理共	1.0	式			
鉄骨運搬費		3.8	t			
屋外通路手摺取付	犬走り・階段共、亜鉛メッキ処理共	33.6	m			



	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	外装工事						
	押出成形セメント板 t=60(+リブ)張り	ストライプライン60+15、タスロック60+15 アスロック:テザインパネル:リブ同等	197.0	m <sup>2</sup>			
	押出成形セメント板 t=60(無地)張り	アスロック:無地版同等	596.0	m <sup>2</sup>			
	押出成形セメント板 t=60(無地)張り	アスロック:無地版同等コーナー加工(45°)	206.0	m			
	下地アングル	L-5050×6	1,623.0	kg			
	下地アングル	L-65×65×6	2,450.0	kg			
	開口部アングル	ドア廻り、ダクト廻り等 L-65×65×6	2,876.0	kg			
	ニューセーフティシール工法	ウレタン二次防水	793.0	施工m <sup>2</sup>			
	板間目地シーリング	(変成シリコン)二重シール	793.0	施工m <sup>2</sup>			
	板間耐火処理	ロックウール充填	793.0	施工m <sup>2</sup>			
	副資材		793.0	施工m <sup>2</sup>			
	電力溶接費		793.0	施工m <sup>2</sup>			
	運搬・荷揚げ費		793.0	施工m <sup>2</sup>			
	残材処理費		793.0	施工m <sup>2</sup>			
	諸雑費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	窯業系サイディング t=16 張り	ニチハ:メモリアC 樋受壁、バルコニー内外壁	126.0	m <sup>2</sup>			
	シーリングボード張り	t=12	126.0	m <sup>2</sup>			
	外装工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	防水工事						
	シーリング(変成シリコン)	20*10 サッシ廻り二次シール	217.0	m			
	シーリング(変成シリコン)	20*10 サッシ廻り一次シール、水切り、笠木	651.0	m			
	シーリング(変成シリコン)	15*10 基礎廻り、基礎水切り、雨切り、曲げ物	532.0	m			
	シーリング(変成シリコン)	10*10 雨押さえ水切り、バルコニー廻り	132.0	m			
	露出断熱シート防水	高耐候シート(硬質ウレタンフォーム t=35) FL鋼板共	32.2	m <sup>2</sup>			
	同上立上り(H=300)	高耐候シート、端末鋼板共	14.7	m			
	同上横引ドレン	100φ、打ち込みタイプ	6.0	箇所			
	塗膜防水		64.5	m <sup>2</sup>			
	同上立上り(H=300)		24.4	m			
	ケイ酸系塗布防水	ピット外周	147.0	m <sup>2</sup>			
	ピットEXP.J廻りシール処理	W=50	12.2	m			
	防水工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	木工事						
	唐松羽目板(本実加工)	唐松材 県産材 t=15	111.0	m <sup>2</sup>			
	巾木、廻縁、腰見切り	100×20	1,294.0	m			
	三方枿	210×25	160.0	m			
	額縁	155～165×20	190.0	m			
	額縁	185×20	26.4	m			
	額縁	195×20	5.3	m			
	額縁	230×20	2.8	m			
	集成材額縁	200×45	23.0	m			
	集成材額縁	305×25	23.0	m			
	コーナー見切り	50×50	159.0	m			
	木工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	屋根工事						
	カラーGL鋼板タテハゼ葺き ポリエチレンフォーム t=4 裏張り	ヨド:ヨドルーフフェスタ同等品 ハイブリッドカラーガルバリウム鋼板 t=0.5	352.0	m <sup>2</sup>			
	ゴムアスルーフィング張り	t=1.5	352.0	m <sup>2</sup>			
	高性能フェノールフォーム複合高圧木毛セメント板	t=25+25	352.0	m <sup>2</sup>			
	ケミカル面戸取付		42.6	m			
	アルミ製唐草取付		42.6	m			
	雨押え鋼板(水上)		42.6	m			
	雨押え鋼板(登り)		37.9	m			
	雨押え鋼板張り	屋上ハッチ	1.7	m <sup>2</sup>			
	雨押え木下地	防腐処理 165*18+145*30	169.0	m			
	水切り鋼板(パラペット立上り)		34.2	m <sup>2</sup>			
	耐火野地 t=18 張り(パラペット)		37.9	m <sup>2</sup>			
	耐火野地 t=18 張り(防水立ち上り)		14.7	m <sup>2</sup>			
	耐火野地 t=18 張り(雨切)	屋上ハッチ	1.7	m <sup>2</sup>			
	雪止め金物(Lアングル)取付	タニタハウジング:ガルバリウム鋼板製 同等品	42.6	m			
	雪止めリング取付	楕キョーワ:スーパーリング 150φ 同等品	20.1	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	カラーアルミ製軒樋(吊り金物共)	井上商事(株):シルバーライン W=170	21.0	m			
		同上専用樋受け金物@900(ジョイント部@300) 自在ドレン共					
	カラーアルミ製堅樋取付	75角バンドレスタイプ、専用樋受け金物@1,200 井上商事(株):シルバーライン	47.7	m			
	カラーアルミ製堅樋取付	100角バンドレスタイプ、専用樋受け金物@1,200 井上商事(株):シルバーライン	76.3	m			
	落とし口取付	自在ドレン89φ	4.0	ヶ所			
	横引用T字管取付	井上商事(株):シルバーライン 100角	18.0	箇所			
	横引用T字管キャップ取付	井上商事(株):シルバーライン 100角	6.0	箇所			
	堅樋(SUS取付金物共)S字管20°	井上商事(株):シルバーライン 75角	3.0	箇所			
	埋込管メンテ用スライド管取付	井上商事(株):シルバーライン 75角	4.0	箇所			
	埋込管メンテ用スライド管取付	井上商事(株):シルバーライン 100角	6.0	箇所			
	荷揚げ費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	法定福利費等		1.0	式			
	屋根工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	金属工事						
	LGS天井下地	25型@303	184.0	m <sup>2</sup>			
	LGS天井下地	19型@225	941.0	m <sup>2</sup>			
	LGS天井下地補強費	H=1.5超	69.1	m <sup>2</sup>			
	LGS天井開口補強	600×600(屋外)	1.0	箇所			
	LGS天井開口補強	600×600(屋内)	30.0	箇所			
	LGSフカシ壁下地	W 50 @303、柱型	124.0	m <sup>2</sup>			
	LGSフカシ壁下地	W 65 @606(柵リ)	164.0	m <sup>2</sup>			
	LGSフカシ壁下地	W 75 @303	583.0	m <sup>2</sup>			
	LGS壁下地	W 100 @303、ライニング壁共	343.0	m <sup>2</sup>			
	LGS壁開口補強	W900	24.0	箇所			
	LGS壁開口補強	W1,800	48.0	箇所			
	天井点検口取付(設備共)	アルミ枠 600×600	31.0	ヶ所			
	外壁 壁-壁直交 EXP.金物(耐火)	t2 W211*60.3 アルミ既製品 クリアランス150 取付金物共L=11.5m	11.5	m			
	外壁 壁-壁直交 EXP.金物(耐火)	t2 W211*60.3 アルミ既製品 クリアランス150 取付金物共L=11.0m	11.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床-床 EXP.J金物(耐火)	t4 W160 ステンレス既製品 クリアランス50 耐火仕様 取付金物共L=3.1m	1.0	箇所			
	床-床 EXP.J金物(耐火)	t4 W220 ステンレス既製品 クリアランス150 耐火仕様 取付金物共	1.0	箇所			
	壁-壁 EXP.J金物(耐火)	t2 W270 アルミ既製品 クリアランス150 取付金物共L=2.75	1.0	箇所			
	天井-天井 EXP.J金物(耐火)	t2 W270 アルミ既製品 クリアランス150 取付金物共L=2.10	1.0	箇所			
	屋根 床-床直交 EXP.J金物(耐火)	t2 W350 アルミ既製品 クリアランス150 取付金物共L=3.4m	1.0	箇所			
	アルミ水切り取付	W=275、既存面取り合い	2.4	m			
	アルミ笠木取付	W=275、小口2箇所共	59.4	m			
	同上コーナー取付	W=275	2.0	箇所			
	丸型アルミ手すり付き笠木	バルコニー W=250、55φ、H=200	44.3	m			
	アルミ庇取付	D=1,500 W=1,800 (ABC商会:インターパイザーCANシリーズ'先端フインタイプ'同等品)	1.0	箇所			
	アルミ水切り(後付けタイプ)	H=88、北面パラペット	18.0	m			
	バルコニー壁面アルミルーバー	RIKEN:アルミルーバー 50*150、L=11.70m、搬入取付費共	43.2	m <sup>2</sup>			
	木調タテルーバー(アルミ芯)	杉田エース:es-WOODルーバー114本 50*100 @125(表面リブ無し)、L=10.92m	1.0	式			
		同上アルミブラケット 131ヶ 100用@1,000、搬入取付費共					
	ステンレス水切り取付	t=0.3 糸尺200、屋上ハッチ	3.6	m			
	ステンレスアングルタラップ取付	L=1,600、アンカーボルト止め 6-16φ SUS304 L=50×50×4、ステップ 6-16φ 342×150	1.0	箇所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ステンレス回転式取手取付	アンカーボルト止め 2-16 φ SUS304 L-30×30×34,ステップ 1-16 φ 230×130	1.0	箇所			
	丸環取付(後付けタイプ)	ステンレスボルト2-M12 SUS304、19 φ、押え板 t=6.0	2.0	箇所			
	床下点検口取付	カネソウ:MSES-P同等品	1.0	箇所			
	カラーアルミパネル t=1.6 梁型	300×600×3, 560	2.0	箇所			
	カラーアルミパネル t=1.6 梁型	300×600×6,825	2.0	箇所			
	カラーアルミパネル t=1.6 雨切り	220×50	66.4	m			
	アルミ製雨切り取付	W=70	10.4	m			
	アルミ板加工雨切り取付	W=220*50	136.0	m			
	塗幕防水用横引ドレン取付	100 φ用	12.0	箇所			
	アルミ板曲げ加工240*50		2.7	m			
	ステンレス基礎水切	t=1.0加工 糸長:150 基礎部	63.7	m			
	屋外通路手摺取付	犬走り・階段共	42.0	m			
	金属工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	左官工事						
	床コンクリート面木コテ仕上げ	1から3F床コンクリート	941.0	m <sup>2</sup>			
	モルタル塗り金鍍仕上げ	犬走、階段	941.0	m <sup>2</sup>			
	モルタル塗り金鍍仕上げ	外階段立上り面	23.0	m <sup>2</sup>			
	防水モルタル金コテ仕上げ	避難口、バルコニー、立上り共	52.0	m <sup>2</sup>			
	モルタル金鍍仕上げ t=50	階段室	45.0	m <sup>2</sup>			
	モルタル金鍍仕上げ t=35	鉄骨階段	22.7	m <sup>2</sup>			
	ピット床コン金コテ		94.7	m <sup>2</sup>			
	ピット釜場		1.0	箇所			
	モルタル詰め耐火材補修	床デッキ廻り	79.7	m			
	モルタル塗り金鍍仕上げ t=20	床下点検口開口部(小口ボーダー)	2.7	m			
	防水モルタル塗り	バルコニー	64.5	m <sup>2</sup>			
	防水モルタル塗り	バルコニー立上り	13.0	m <sup>2</sup>			
	コンクリート刷毛引き仕上げ	スロープ、通路面	93.3	m <sup>2</sup>			
	左官工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	金属建具工事						
a	鋼製建具工事		1.0	式			
b	軽量鋼製建具工事		1.0	式			
c	間仕切り建具工事		1.0	式			
d	アルミ建具工事		1.0	式			
e	屋上点検ハッチ工事		1.0	式			
f	トイレブース工事		1.0	式			
	金属建具工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
a	鋼製建具工事						
	SD-1 片開き折戸	0.9*1.9、特定防火設備	3.0	箇所			
	SD-2 片開きドア(くぐり戸付)	2.05*2.7、特定防火設備(感知式)	3.0	箇所			
	同上取付費	現場金物取付共	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	設計費		1.0	式			
	鋼製建具工事 小々計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b	軽量鋼製建具工事						
	SHD-1 軽量片引き戸	2.02*2.0	3.0	箇所			
	SHD-2 軽量片引き戸	2.02*2.0	3.0	箇所			
	同上取付費	現場金物取付共	1.0	式			
	運搬費	設計費共	1.0	式			
	軽量鋼製建具工事 小々計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	間仕切り建具工事	ガラス工事別途					
	SPT-1 引戸・窓2連窓	7.44*2.615	6.0	箇所			
	STP-2 引戸・窓連窓	3.68*2.615	3.0	箇所			
	同上取付費		1.0	式			
	運搬費	設計費共	1.0	式			
	間仕切り建具工事 小々計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
d	アルミ建具工事						
	AW-1 ランマ付き引違い連窓	3.66*2.875	9.0	箇所			
	AW-2 ランマ付き引違い窓	3.66*2.875	6.0	箇所			
	AW-3 ランマ付き引違い窓	2.0*2.64	3.0	箇所			
	AW-4 ランマ付き引違い連窓	防火設備 3.51*1.48	3.0	箇所			
	AW-5 タテすべり出し窓	0.51*1.48	2.0	箇所			
	AW-6 タテすべり出し窓	0.51*1.23	3.0	箇所			
	AW-7 引違い窓	1.71*0.9	4.0	箇所			
	AW-8 引違い窓	防火設備 1.71*0.9	2.0	箇所			
	AD-1 ランマFIX付片開きドア	0.9*2.63	1.0	箇所			
	同上取付費	現場金物取付共	1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	水切り部シール処理		1.0	式			
	設計費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			



	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
e	屋上点検ハッチ工事						
	ルーフハッチ	ナカ工業㈱ ルーフハッチ 700*700 同等品 取付費共	1.0	箇所			
	屋上点検ハッチ工事 少々計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	トイレブース工事						
	TB-1 片開き+パネル2連		3.0	箇所			
	TB-2 片開き+パネル2連		3.0	箇所			
	TB-3 片開き+パネル		3.0	箇所			
	TB-4 両開き+パネル		3.0	箇所			
	TB-5 パネル		3.0	箇所			
	同上取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	トイレブース工事 小々計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	ガラス工事						
	Low-E 複層ガラス	Low-E テンパ° 4+12+テンパ°4、搬入取付費共	136.0	m <sup>2</sup>			
	Low-E 複層ガラス	Low-E テンパ° 4+12+PWG6.8、搬入取付費共	17.5	m <sup>2</sup>			
	Low-E 複層ガラス	Low-E テンパ° 4+12+FWG6.8、搬入取付費共	3.1	m <sup>2</sup>			
	スクールテンパ	t=4、搬入取付費共	75.6	m <sup>2</sup>			
	シリコンシール	6×6、WP、材工共	1,009.0	m			
	シリコンシール	8×8、材工共	1,009.0	m			
	防火シリコンシール	8×8、材工共	168.0	m			
	運搬諸費		1.0	式			
	ガラス工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	塗装工事						
	(外部)						
	水系アクリルウレタンフッ素樹脂塗料	外壁、キクスイ:ビュートップフッソ(艶調整)	997.0	m <sup>2</sup>			
	合成樹脂エマルジョンペイント塗り(EP)	軒天井	122.0	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	木材保護塗料塗り	A種 出隅、巾木、腰見切り、廻縁	960.0	m			
	木材保護塗料塗り	A種 板張り、枠、窓枠	95.1	m <sup>2</sup>			
	ウレタンクリヤー塗り(1-UC)	しな合板面	402.0	m <sup>2</sup>			
	塗装工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
17	内装工事						
	複合フローリング張り(塗装品)	接着剤共	834.0	m <sup>2</sup>			
	置床 H=100	JIS A-6519適合品 パーチクルボードt=20共	921.0	m <sup>2</sup>			
	遮音シート敷込み	t=2.5	597.0	m <sup>2</sup>			
	構造用合板張り	t=12、t=2.0シート貼り下地共	926.0	m <sup>2</sup>			
	構造用合板張り	t=15	5.1	m <sup>2</sup>			
	構造用合板張り(針葉樹)	t=12、t=2.5シート貼り下地調整	5.1	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート貼り t=2.0	マーブル程度	82.1	m <sup>2</sup>			
	同上立上巾木	H=100	106.0	m			
	R入隅モール入れ (外部・洗面)	8×8、R7.1	106.0	m			
	長尺塩ビシート貼り t=2.5	東リ:NSシート(NS800)同等品	34.0	m			
	ステンレス床見切り取付	L-15×15	9.3	m			
	(階段・ヶ込) 長尺塩ビシート貼り t=2.5	東リ:NSシート(NS800)同等品	42.0	m <sup>2</sup>			
	強化石膏ボード二重張り(片面)	12.5+12.5	469.0	m <sup>2</sup>			
	同上周囲耐火処理	材工共、タイガーロックフェルト同等品	332.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
構造用合板張り	t=15、家具裏下地調整	83.1	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード張り	t=9.5、下地調整	246.0	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード張り	t=12.5	564.0	m <sup>2</sup>			
しな合板張り	t=5.5	364.0	m <sup>2</sup>			
アルミ製巾木見切り		106.0	m			
メラミン化粧合板張り	アイカ:抗菌EK、EJY同等品 t=3、H型ジョイナー共、ライニング壁共	305.0	m <sup>2</sup>			
アルミ製壁見切り		163.0	m			
化粧吸音石膏ボード張り	t=9.5、吉野石膏:スクエアトン・Dプラス同等品	465.0	m <sup>2</sup>			
化粧非吸音石膏ボード張り	(ボーダー) t=9.5、吉野石膏:スクエアアート同等品	130.0	m <sup>2</sup>			
化粧石膏ボード張り	t=9.5、吉野石膏:ジプトン同等品	344.0	m <sup>2</sup>			
塩ビ廻縁	コの字	109.0	m			
ケイ酸カルシウム板目透かし張り	t=5.0 天井	58.0	m <sup>2</sup>			
ケイ酸カルシウム板目透かし張り	t=6.0、軒天井	126.0	m <sup>2</sup>			
金属目透かし目地ジョイナー	6*3*0.3、天井	170.0	m			
アルミ製廻縁	コの字	167.0	m			
メラミンポストフォームライニング甲板	t=20,D=275,L=1,620,R小口	2.0	箇所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	メラミンポストフォームライニング甲板	t=20,D=450,L=500,R小口	1.0	箇所			
	メラミンポストフォームライニング甲板	t=20,D=130,L=1,935,R小口	1.0	箇所			
	メラミンポストフォームライニング甲板	t=209,D=240,L=2,245,R小口	1.0	箇所			
	ステンレスノンスリップ取付	W=40、ゴム入り、L=1.2m	57.6	本			
	掲示板取付	掲示クロス、しな合板、アルミ枠	9.0	箇所			
	セラミックパネル貼り	ToTo:ハイト'ロセラカラー t=5.0	2.4	m <sup>2</sup>			
	ラワン合板 t=12 張り	ライニング壁補強	11.8	m <sup>2</sup>			
	小便器前汚垂取付	ToTo:ハイト'ロセラ フロアPU t=7.0 同等品	3.0	枚			
	内装工事 合 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
18	家具工事						
	K-1 背面ロッカー	普通教室、教材室	9.0	箇所			
	K-2 戸棚	普通教室、教材室	9.0	箇所			
	K-3 戸棚	普通教室、教材室	9.0	箇所			
	K-4 洗面流し	廊下	3.0	箇所			
	K-5 棚	普通教室、教材室	15.0	箇所			
	運搬・取付費		1.0	式			
	家具工事 合 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
19	雑工事						
	遮光カーテン取付(1級)	W3,850xH2,100 (AW:W=3,660xH=1,870) 防炎、2倍ヒダ、引分け型 タッセル縫付け	9.0	箇所			
	普通カーテン取付(遮熱)	W3,850xH2,100 (AW:W=3,660xH=1,870) 防炎、2倍ヒダ、引分け型 タッセル縫付け	15.0	箇所			
	カーテンレールW取付	W3500xH1960 SUS製C型ブラケット	44.7	m			
	カーテンレールS取付	W3500xH1960 SUS製C型ブラケット	23.1	m			
	ピクチャーレール	アルミ製中量用 吊り2mワイヤー@600共	164.0	m			
	UD半曲面黒板	黒板灯付 運搬取付共 W3600xH1200 ハイグレイ又はブルーボード	9.0	箇所			
	行事予定黒板取付	1.8*0.9	9.0	箇所			
	地図掛け取付	L=1.5、フック棒共	9.0	箇所			
	同上運搬、取付費		1.0	式			
	アルミフレーム掲示板取付	6.1*0.9	9.0	箇所			
	ガラスウール入れ t=100 二重敷き込み	最上階天井 高性能16kg品(24kg相当品)	313.0	m <sup>2</sup>			
	ガラスウール入れ t=100 敷き込み	1・2階教室天井 高性能16kg品(24kg相当品)	398.0	m <sup>2</sup>			
	ガラスウール入れ t=50 入れ	高性能16kg品(24kg相当品)	437.0	m <sup>2</sup>			
	発泡ウレタン吹付け	t=50、外壁内面	612.0	m <sup>2</sup>			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ケイ酸カルシウム板 張り耐火被覆	H鋼梁 t=20 三面直張り	16.5	m <sup>2</sup>			
	スペーサー@1,000 耐熱接着剤、下地処理共					
ロックウール吹付け耐火被覆	t=25、野地、垂木(箱樋含む)	445.0	m <sup>2</sup>			
屋外通路木製スノコ	ひのき材、1.8×0.9	8.0	台			
非常用進入口シール取付		1.0	ヶ所			
校内案内板印面取替	W1,800xH1,200 ステンレスフレーム スチール板シルクスクリーン印刷、EV前4箇所共	1.0	ヶ所			
教室名サイン	W245xH202xt27 突出スリング型	9.0	ヶ所			
室名サイン	W328xH75xt13 平付型	6.0	ヶ所			
防火責任者表示	W40xH170xt7.0	15.0	ヶ所			
避難誘導サイン	W360xH120xt1.4	15.0	ヶ所			
化粧鏡(フリーサイズ)	上下フレーム、耐食鏡 1,930×900	3.0	枚			
化粧鏡(フリーサイズ)	上下フレーム、耐食鏡 1,610×900	3.0	枚			
バルコニーデッキ敷込み	材工共	59.0	m <sup>2</sup>			
注意喚起表示取付		1.0	式			
消火器設置	10型	1.0	式			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
大型提示装置(電子黒板)	さつき75インチ液晶ディスプレイ一体型電子黒板 M75CE2X、昇降式スタンド共	9.0	台			
	TVチューナーモジュールUSBドングルDTVSE1L WEBカメラ MP-WCS97					
	5年保証、設置設定費共					
タブレットPC充電保管庫(45台収納)	輪番充電装置、トレー・ワゴン式 93HWDT Z975	9.0	台			
タブレットPC充電保管庫(25台収納)	輪番充電装置、トレー・ワゴン式 93HWET Z975	3.0	台			
ミーティングテーブル	TOKIO TCN-1860	15.0	台			
電動裁断機	CE-4315型、8-264-6018	1.0	台			
自動紙折機	EZF-600	1.0	台			
ラインテープ	TN-10-2300 50m	4.0	台			
パーテーション	アイリスチトセ SCLPE-1109+SCLPE-AWC (LF×4、MS×4)	8.0	セット			
ミーティングテーブル	アイリスチトセ OIRSM-1500 φ丸型	1.0	台			
イス	内田洋行cocoon 8-700-1078	1.0	台			
イス	アイリスチトセMC-MKT01 オリーブ×2、キャロット×2、ハニー×2	6.0	台			
雑工事 合計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
20	既存校舎接続部改修工事						
	脚立足場		15.0	m <sup>2</sup>			
	仮間仕切り壁	木下地,合板 t=9.0 両面張り、撤去共	3.0	箇所			
	アルミサッシ撤去	ガラス、処分共	1.0	式			
	木枠廻縁撤去	巾木 200/m	15.0	m			
	コンクリート壁・階段撤去	5.7m <sup>3</sup> 人力、圧搾機併用、処分共	1.0	式			
	既存校舎改修工事 合計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
21	普通教室改修工事						
	養生費		36.0	m <sup>2</sup>			
	清掃片付け		36.0	m <sup>2</sup>			
	引渡清掃		36.0	m <sup>2</sup>			
	教室室名サイン	W325xH110xt27 突出し	1.0	ヶ所			
	既存背面ロッカー撤去処分	積込、運搬、処分	1.0	式			
	巾木新設	木製H=100	9.3	m			
	木材保護塗料	細物	9.3	m			
	既存ビニールクロス撤去		17.2	m <sup>2</sup>			
	ビニールクロス貼り	下地補修共	17.2	m <sup>2</sup>			
	(家具)						
	KG-4 ロッカー	改修教室	2.0	箇所			
	KG-5 戸棚	改修教室	1.0	箇所			
	KG-6 家電収納	改修教室	1.0	箇所			
	KG-7 調理台	改修教室	1.0	箇所			
	KG-8 流し台	改修教室	1.0	箇所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	KG-9 調理台	改修教室	1.0	箇所			
	KG-10 コンロ台	改修教室	1.0	箇所			
	KG-11 コンロ台	改修教室	1.0	箇所			
	運搬・取付費		1.0	式			
	普通教室改修工事 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
22	廊下改修工事						
	工事箇所仮設間仕切り	木下地合板張り、アルミドア鍵付き共	18.2	m <sup>2</sup>			
	軽量鉄骨壁下地	W=100	7.0	m <sup>2</sup>			
	同上開口補強	700*1,400	1.0	箇所			
	巾木・腰見切・廻縁取付	木製H=100	6.2	m			
	コーナー	木製50*50	2.8	m			
	木材保護塗料	細物	9.0	m			
	腰:唐松板張り	t=15.0	1.3	m <sup>2</sup>			
	木材保護塗料		1.3	m <sup>2</sup>			
	ラワン合板下張り	T2、t=5.5	4.3	m <sup>2</sup>			
	しな合板張り	t=9	4.3	m <sup>2</sup>			
	ウレタンクリアー塗装		4.3	m <sup>2</sup>			
	床はつり	75φ、補修共	1.0	箇所			
	廊下改修工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
23	給食受室床改修工事						
	養生費	床	9.0	m <sup>2</sup>			
	既存機器養生費	シート掛け	43.0	m <sup>2</sup>			
	壁・床EXP.J撤去	壁再利用、床処分	1.0	式			
	EXP、J 取付	ステンレス製(SL-SJ100F)、8.7m、耐荷重品	1.0	式			
	壁EXP、J・再取付		1.0	式			
	給食受室床改修工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-2	外構工事						
1	雨水排水工事		1.0	式			
2	防球ネット設置工事		1.0	式			
3	砂場設置工事		1.0	式			
4	グラウンド整備工事		1.0	式			
5	インターロッキングブロック改修工事		1.0	式			
6	撤去・処分費		1.0	式			
	外構工事 合計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	雨水排水設備工事						
	雨水枡 100-150	(1)(2)(3)	4.0	箇所			
	雨水枡 150-300	(4)(5)(6)(7)(8)(9)	6.0	箇所			
	雨水管VU100φ新設	呼び樋共	36.4	m			
	雨水管VU125φ新設	呼び樋共	32.2	m			
	雨水管VU150φ新設		6.0	m			
	既成集水枡	ノンスリップ細目グレーチング蓋(T-2)共 450×450×600	1.0	箇所			
	集水枡(1)	ノンスリップ細目グレーチング蓋(T-2)共 500×500×600	1.0	箇所			
	集水枡(2)	ノンスリップ細目グレーチング蓋(T-2)共 500×500×900	1.0	箇所			
	集水枡(3)	ノンスリップ細目グレーチング蓋(T-2)共 800×800×1,000	1.0	箇所			
	集水枡(4)	ノンスリップ細目グレーチング蓋(T-2)共 1,000×1,000×1,400	1.0	箇所			
	U字溝敷設費	300B、細目グレーチング(T-2)	9.0	m			
	VS側溝敷設費	中央排水スリット付 400×400	6.0	m			
	VS側溝敷設費	中央排水スリット付 400×700	50.0	m			
	雨水排水設備工事 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	防球ネット設置費						
	(材料費)						
	鋼管柱(YSJ・K-8)	地際防食塗装、溶融亜鉛メッキ仕上げ	5.0	基			
	基礎鋼管	457.2φ×6.4t×4.5t(黒皮)	5.0	本			
	ジョイントビーム	139.8φ×4.5t、STK400	4.0	本			
	同上取付バンド	KE-2	8.0	個			
	ジョイントビーム受け金具		2.0	個			
	自在バンド	4HD-HE-17	22.0	個			
	吊架金具	L型	22.0	個			
	中間留金物		12.0	個			
	コーナー部引き留め金具		4.0	個			
	下部留金具		5.0	個			
	シンプル		40.0	個			
	ターンバックル両オフ	12mm	11.0	個			
	ターンバックル両オフ	16mm	8.0	個			
	巻付けグリップ	シンプル用 12mm	22.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	巻付けグリップ	シンプル用 38mm	16.0	本			
	亜鉛メッキ鋼捻線	一級A級 2.0×7 22mm2	212.0	m			
	亜鉛メッキ鋼捻線	一級A級 2.6×7 22mm2	104.0	m			
	防球ネット	リビレン660T 28本 40mm目 1.9φ	350.0	m			
	ポリロープ	4mm 200m巻き	4.0	巻			
	ポリロープ	6mm 200m巻き	2.0	巻			
	運搬費		1.0	式			
		材料費 計					
	(工事費)						
	基礎管埋設	L=3,500	5.0	箇所			
	ジョイマスト組立建柱	生コン打設共	5.0	基			
	ジョイントビーム取付		4.0	本			
	自在バンド取付	金物共	22.0	個			
	撚線架歩	水平、垂直、プレス	316.0	m			
	防球ネット取付		350.0	m <sup>2</sup>			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	残土集積	場内	1.0	式			
	重機損料	建柱車	3.0	日			
	重機損料	高所作業車	5.0	日			
	重機損料	バックホウ	2.0	日			
	重機損料	2t ダンプ	2.0	日			
	コンクリート	Fc-21-15	2.3	m3			
	同上打設費		2.3	m3			
		工事費 計					
	防球ネット設置費 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	砂場設置工事費						
	合成樹脂製砂場枠	W5.0m×10.0m	1.0	式			
		アンカー固定、山砂H=500共					
	踏切板	L=1.22m×D=0.2m×t=0.1m	2.0	枚			
	基礎工事	別紙1	1.0	式			
	運搬費		1.0	回			
	砂場設置工事費 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙1						
	(基礎工事)						
	根切	W5.0m×10.0m	40.9	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	アンカー固定	9.6	m <sup>3</sup>			
	残土処分		31.3	m <sup>3</sup>			
	鉄筋		96.1	kg			
	鉄筋	加工、運搬共	96.1	kg			
	普通型枠	加工、運搬共	26.6	m <sup>2</sup>			
	普通型枠	運搬共	26.6	m <sup>2</sup>			
	コンクリート	Fc-21N/m <sup>3</sup> SL=18cm	1.7	m <sup>3</sup>			
		別紙-1 計					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	グラント整備費						
	表層不陸整生	表層補修	9,666.0	m <sup>2</sup>			
	クレイ舗装	表層のみ	1,434.0	m <sup>2</sup>			
	クレイ舗装	新規	73.1	m <sup>2</sup>			
	トラックポイント復旧費	22箇所	1.0	式			
	トラックポイント移設・復旧費	陸上トラック部分 (仮囲い時移設、竣工時復旧)	1.0	式			
	グラント整備費 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	昇降口インターロッキングブロック整備費						
	インターロッキングブロック敷設費	既存材再利用	97.5	m <sup>2</sup>			
		透水性ブロック、300×300×80 調整敷き砂 t=30共					
	インターロッキング撤去	7.8m3 集積共	97.5	m <sup>2</sup>			
	昇降口インターロッキングブロック整備費	小 計					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	外構撤去工事						
	既存ハンドホール撤去	根切、埋戻し共	1.0	式			
	VS側溝撤去	処分共	1.0	式			
	既存集水枡撤去	処分共	1.0	式			
	防球ネットス撤去	処分共	1.0	式			
	グラウンド暗渠排水撤去	150φ、200φ、処分共	1.0	式			
	砂場基礎撤去費	砂、基礎、処分共	1.0	式			
	仮設雨水・汚水雑排水管撤去工事費	材工共	25.0	m			
	外構撤去工事 小 計						