

## 参 考 数 量 書

参 考 数 量 書			
工 事 名	令和6年度 佐久市駒の里ふれあいセンターエレベーター改修工事		
工事場所	佐久市望月303		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	佐久市駒の里ふれあいセンターエレベーター改修工事一式 既存11人乗りエレベーター撤去 1台 11人乗りエレベーター新設 1台		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1-1 小計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い	ガードフェンスH1800 存置期間5ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	18.0	m			
	交通誘導員A	1人*2d*5M	10.0	人			
	荷揚げ機械損料	10tクレーン等重機損料・回送費 オペレーター共	1.0	日			
	VOC化学物質濃度測定	パッソプ`法(拡散法) 6物質 (ホルムアルデ`ヒド、トルエン、エチルベンゼン、 キシレン、パ`ラジ`クロロベンゼン、スチレン)	1.0	か所			
	アスベスト分析調査	定性分析 8検体	1.0	式			
	1-2 小計						
	1 - 計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	直接工事費						
2	エレベーター取り換え工事		1.0	式			
	2 - 計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-1	直接仮設工事		1.0	式			
2-2	エレベーター取り換え工事		1.0	式			
	2 - 小 計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-1	直接仮設						
	足場材リース料・運搬費		1.0	式			
	墨出し(内部改修)	個別改修	9.1	延㎡			
	養生(内部改修)	搬出入路部分	19.9	延㎡			
	養生(壁面)	仕上げ面	5.0	延㎡			
	整理清掃片付け(内部改修)	搬出入路部分・壁	41.8	延㎡			
	外部 養生シート(機材下)	防災シート 存置期間5ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	38.9	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	2-1 - 計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	養生シート運搬費	養生シート	43.9	m2			
	別紙 1-1 - 計						

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2-2	エレベーター工事						
	エレベーター 定員	アーバンエース P-11-CO45(参考型番) 11人(積載質量750kg)	1.0	式			
	定格速度 停止ヶ所	45m/min 2ヶ所 正面(1、2階)					
	昇降行程 運転方式	4.195m 乗合全自動方式(コレクティブコントロール)					
	免震耐震 オーバーヘッド寸法	耐震クラスA14 5,265mm					
	適用法令 確認申請手数料、手続き費用	昇降機技術基準の解説 2016年版対応 1式					
	ホールボタン リ	凸文字φ45ボタン P21S-HU(1-2階) 2.0箇所 点字銘板プラスチック製(1-2階) 2.0箇所					
	その他 車いす用・副ホールボタンカバー	インジケーター、ホールボタンカバー SUS304(1-2階)2.0箇所 SUS304(1-2階) 2.0箇所					
	天井 出入口上部	サークル(型式:C-01)(化粧鋼板)1.0台 化粧鋼板1.0箇所					
	前側板 側板	化粧鋼板1.0箇所 化粧鋼板1.0箇所					
	戸 床	化粧鋼板1.0箇所 樹脂タイル(2t)1.0箇所					
	敷居 幅木	硬質アルミ仕上げ1.0箇所 化粧鋼板1.0箇所					
	操作盤	ボタン:凸文字φ33ボタン(P21S-FU) カバー:樹脂成型					
	インジケーター	点字銘板プラスチック製1.0SET 液晶インジケーター1.0箇所					
	管制運転 連絡装置	冠水時管制運転1.0台 インターホン親機(EH型)1.0個					
	運転サービス	インターホン呼びと連動した無電圧接点支給1.0台 行先階ボタン誤登録取消し					

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<b>【乗場仕様】</b>						
	三方枠	<b>【既設品活用(1-2階)】</b>	▲ 2.0	カ所			
	乗場戸	ステンレスヘアライン エッチング仕上(1-2階)	2.0	カ所			
	//	ステンレス材:SUS304(1-2階)	2.0	カ所			
	敷居	<b>【既設品活用(1-2階)】</b>	▲ 2.0	カ所			
	ホールボタン	カバー:縦長形100W×200H ステンレス(3T)ヘアライン仕上(1-2階)	2.0	カ所			
	車いす用ホールボタン	カバー:縦長形100W×300H ステンレスヘアライン仕上(1-2階)	2.0	カ所			
	//	凸文字 φ 45ボタン P21S-HU(1-2階)	2.0	カ所			
	//	点字銘板プラスチック製(1-2階)	2.0	カ所			
	点字注意銘板	ステンレス製,横型ビス止め(1-2階)	2.0	カ所			
	車いす用注意銘板	ステンレスエッチング,横型ビス止め(1-2階)	2.0	カ所			
	<b>【かご仕様】</b>						
	敷居	敷居間ギャップ10mm	2.0	カ所			
	車いす用操作盤	ボタン:凸文字 φ 33ボタン(P21S-FU)	2.0	SET			
	//	カバー:プラスチック製	2.0	面			

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	//	点字銘板:プラスチック製	2.0	カ所			
	鏡	ステンレス製鏡面	1.0	カ所			
	手摺り	アルミアルマイト仕上(角形,2方向)	1.0	台			
	その他	発音式かご行先階ボタン	1.0	台			
	<b>【管制運転】</b>						
	初期微動感知地震時管制運転	普通級、地震感知器付	1.0	台			
	停電時自動着床装置		1.0	台			
	<b>【戸保護機能】</b>						
	ケアフルセンサー		1.0	カ所			
	マルチビームドアセンサー		1.0	カ所			
	ドアシグナル付マルチビームドアセンサー		1.0	カ所			
	<b>【音声案内装置】</b>						
	音声案内装置(緊急時4カ国語)		1.0	カ所			
	<b>【運転サービス】</b>						
	パーキング運転		1.0	式			
	戸開き時間延長		1.0	式			

## 単 価 表

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
【制御盤】						
絶縁トランス		1.0	台			
【特記事項】						
付属品等(点検灯コード付)	公共建築標準仕様、車いす兼用仕様 視覚障がい者仕様 (全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付) 横型アナログパイ型インジ (幕板組み込み)(既設レンズ活用、LRD化)	1.0	式			
【工事】						
撤去工事費(基本部)		1.0	式			
撤去附帯工事費		1.0	式			
油圧機械室関連工事		1.0	式			
ピット関連工事		1.0	式			
三方枠・幕板簡易清掃		2.0	ヵ所			
乗場敷居簡易清掃		2.0	ヵ所			
電気関連工事		1.0	式			
エレベーターホール安全対策費		2.0	ヵ所			
既設油圧作動油抜き取り作業		1.0	式			

## 単 価 表

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理		1.0	式			
	ピット反力の建築構造強度計算		1.0	式			
	埋設管探査費		1.0	式			
	昇降路躯体調整作業費		1.0	式			
	既設レールブラケット撤去	剥がし・切断工事 8カ所	1.0	式			
	既設背面側中間ビーム撤去	剥がし・切断工事 4本	1.0	式			
	<b>【仮設費用】</b>						
	機械室品解体時の門型機材運搬・組立		1.0	式			
	中間ビーム材料・運搬		1.0	式			
	幕板ランプ交換		1.0	式			
	特殊搬出入費		1.0	式			
	2-2-計						