

工事番号															
(様式－１)															
				部長		次長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 6 年度 市単1-99号線ほか 交通安全施設工事 閲覧設計書															
市道1-99号線ほか 佐久市 北部地区一円															
設 計 大 要								施 工 方 法							
交通安全施設工事 道路附属物工 道路反射鏡 N=23基								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。							

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信（1） 06.08.28		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 05 発注者指定 694		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路維持						
			式			
道路付属施設工						
			式			
道路付属物工						
			式			
道路反射鏡 Φ600 1面						
	2		箇所			工種 第0001号表
道路反射鏡 Φ600 2面						
	3		箇所			工種 第0002号表
道路反射鏡 Φ800 1面						
	8		箇所			工種 第0003号表
道路反射鏡 Φ800 2面						
	2		箇所			工種 第0004号表
道路反射鏡 Φ1000 2面						
	2		箇所			工種 第0005号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路反射鏡 Φ600 1面（電柱共架）						
	1		箇所			工種 第0006号表
道路反射鏡 Φ600 2面（電柱共架）						
	4		箇所			工種 第0007号表
道路反射鏡 Φ800 1面（電柱共架）						
	1		箇所			工種 第0008号表
仮設工						
			式			
交通管理工						
			式			
交通誘導警備員						
	20		人日			工種 第0009号表
直接工事費						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎設置(材工共)Φ600 1面用 床掘・砕石基礎・型枠・建柱費込 Φ500×H600 (18-8-40BB W/C≦60%) 【見積単価使用】					
	1	基			
鏡面設置(材工共)Φ600 1面 取付金具含む 【見積単価使用】					
	1	面			
*** 単位当り ***					
	1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎設置(材工共)Φ800 1面用/Φ600 2面用 床掘・砕石基礎・型枠・建柱費込 Φ500×H900 (18-8-40BB W/C≦60%) 【見積単価使用】						
	1		基			
鏡面設置(材工共)Φ600 1面 取付金具含む 【見積単価使用】						
	2		面			
*** 単位当り ***						
	1		箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎設置(材工共)Φ800 1面用Φ600 2面用 床掘・砕石基礎・型枠・建柱費込 Φ500×H900 (18-8-40BB W/C≦60%) 【見積単価使用】						
	1		基			
鏡面設置(材工共)Φ800 1面 取付金具含む 【見積単価使用】						
	1		面			
*** 単位当り ***						
	1		箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎設置(材工共)Φ1000 1面用/Φ800 2面用 床掘・砕石基礎・型枠・建柱費込 Φ500×H1200 (18-8-40BB W/C≦60%) 【見積単価使用】		1		基			
鏡面設置(材工共)Φ800 1面 取付金具含む 【見積単価使用】		2		面			
*** 単位当り ***		1		箇所			

道路反射鏡 Φ1000 2面

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎設置(材工共)Φ1000 2面用 床掘・砕石基礎・型枠・建柱費込 Φ500×H1500 (18-8-40BB W/C≦60%) 【見積単価使用】							
		1		基			
鏡面設置(材工共)Φ1000 1面 取付金具含む 【見積単価使用】							
		2		面			
*** 単位当り ***							
		1		箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡面電柱設置(材工共)Φ600 1面 取付金具含む 【見積単価使用】						
		1	面			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡面電柱設置(材工共)Φ600 2面 取付金具含む 【見積単価使用】						
		1	面			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鏡面電柱設置(材工共)Φ800 1面 取付金具含む 【見積単価使用】						
		1	面			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
		1	人・日			施工 第0 -0001号表
*** 単位当り ***						
		1	人日			

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0015

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					