

参 考 数 量 書

工 事 名	令和6年度 中込地区新保育所建設事業建築(本体)工事		
工事場所	佐久市中込一丁目10番地1ほか		
工期末日			
工 事 概 要	建築本体工事一式 鉄骨造 2階建 鋼板葺 延べ面積 2,008㎡ 外構工事一式 園庭、駐車場、駐輪場、歩行者用通路 ほか		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)	準備費、仮設建物費、 工事施設費、環境安全費、 動力用水光熱費、機械器具費、 屋外整理清掃費、竣工書類、 その他	1.0	式			
	1-1-計						
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い 成形鋼板	H=2000 12か月	275.0	m			
	ガードフェンス	H=1800 12か月	144.0	m			
	ガードフェンス	H=1800 3か月	65.9	m			
	同上 防音シート養生	H=1800 3か月	119.0	m2			
	キャスターゲート	W6000×H1800 3か月	1.0	箇所			
	キャスターゲート	W6000×H1800 12か月	4.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄板敷き	t=22 12か月	96.0	m2			
	鉄板敷き	t=22 3か月	120.0	m2			
	荷揚用揚重機械器具	躯体用 ラフテレーンクレーン25t オペレーター共	54.0	日			
	荷揚用揚重機械器具	仕上用 ラフテレーンクレーン25t オペレーター共	12.0	日			
	交通誘導員A	平日 12か月	240.0	人			
	化学物質濃度測定	パッシブ法 5箇所	1.0	式			
	平板載荷試験		3.0	箇所			
	1-2-計						
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接工事費						
2-1	保育室棟工事		1.0	式			
2-2	通路棟工事		1.0	式			
2-3	エントランス棟工事		1.0	式			
2-4	倉庫棟工事		1.0	式			
2-5	駐輪場工事		1.0	式			
2-6	既存駐輪場解体工事		1.0	式			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	保育室棟工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	外装サイディング工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	石・タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	屋根及び樋工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	建具工事		1.0	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事		1.0	式			
16	内外装工事		1.0	式			
17	ユニット及びその他工事		1.0	式			
18	昇降機設備工事		1.0	式			
19	床暖房工事		1.0	式			
20	遊具工事		1.0	式			
21	外構・雨水排水工事		1.0	式			
	2-1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り方		1,461.0	m2			
	墨出し 躯体		1,992.0	m2			
	墨出し 仕上		1,992.0	m2			
	養生費 躯体、仕上共		1,992.0	m2			
	清掃片付		1,992.0	m2			
	引渡しクリーニング		1,992.0	m2			
	外部足場 枠組 手摺先行	9か月 W=900×H=12m未満、巾木等設置	2,199.0	m2			
	内部足場 脚立	H=1800 4か月	1,992.0	m2			
	内部階段仕上足場	3か月	63.7	m2			
	内部仕上棚足場	2か月	84.3	m2			
	地足場(B棟)	存置1か月	618.0	m2			
	地足場(管理棟)	存置1か月	612.0	m2			
	外部シート張り	防災	2,199.0	m2			
	水平安全ネット張り	3か月	1,992.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土・地業工事						
	【A棟】						
	根切り	機械 壺布併用掘	401.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	228.0	m3			
	盛り土	根切土流用	173.0	m3			
	盛り土	管理棟不用土処分より転用	42.3	m3			
	床付		234.0	m2			
	砕石地業	基礎下	27.5	m3			
	砕石地業	土間ピット下	5.5	m3			
	砕石地業	土間下	57.4	m3			
	砂敷	t50	26.8	m3			
	防湿シート敷込み	t=0.15 ポリエチレンシート	377.0	m2			
	土間下 断熱材敷込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	74.6	m2			
	外周部 断熱材打込み	t=50 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	80.1	m2			
	地中梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	306.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピット内スラブ面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	43.0	m2			
	ピット内梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	41.3	m2			
	【B棟】						
	根切り	機械 壺布併用掘	1,323.0	m3			
	鋤取り		49.6	m3			
	埋戻し	根切土流用	815.0	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	557.0	m3			
	床付		313.0	m2			
	砕石地業	基礎下	33.4	m3			
	砕石地業	土間ピット下	8.3	m3			
	砕石地業	土間下	86.1	m3			
	砂敷	t50	37.9	m3			
	防湿シート敷込み	t=0.15 ポリエチレンシート	574.0	m2			
	土間下 断熱材敷込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	96.0	m2			
	外周部 断熱材打込み	t=50 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	34.6	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地中梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	280.0	m2			
	ピット内スラブ面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	71.8	m2			
	ピット内梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	57.7	m2			
	【管理棟】						
	根切り	機械 壺布併用掘	1,148.0	m3			
	鋤取り		0.2	m3			
	埋戻し	根切土流用	445.0	m3			
	盛り土	根切土流用	7.4	m3			
	残土処分	保育A棟盛り土へ転用	42.3	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	654.0	m3			
	床付		506.0	m2			
	砕石地業	基礎下	45.3	m3			
	砕石地業	土間ピット下	31.7	m3			
	砕石地業	土間下	39.7	m3			
	砂敷	t50	13.2	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防湿シート敷込み	t=0.15 ポリエチレンシート	265.0	m2			
	土間下 断熱材敷込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	164.0	m2			
	外周部 断熱材打込み	t=50 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	88.8	m2			
	地中梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム 防蟻	208.0	m2			
	ピット内スラブ面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	243.0	m2			
	ピット内梁側面 断熱材打込み	t=100 3種B押出法ポリスチレンフォーム	256.0	m2			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事						
	【A棟】						
	異形鉄筋	SD295 D10	2.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	18.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	2.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.1	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.7	t			
	鉄筋加工組立費		26.2	t			
	鉄筋運搬費		26.2	t			
	ガス圧接	SD345 D19-D19	169.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	100 φ	2.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	125 φ	2.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	150 φ	2.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【B棟】						
	異形鉄筋	SD295 D10	3.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	22.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	2.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.8	t			
	スクラップ控除	へビーH2	▲ 0.9	t			
	鉄筋加工組立費		31.7	t			
	鉄筋運搬費		31.7	t			
	ガス圧接	SD345 D19-D19	173.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	100 φ	2.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	125 φ	2.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	150 φ	2.0	箇所			
	【管理棟】						
	異形鉄筋	SD295 D10	8.4	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	29.3	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295 D16	4.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	1.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	9.5	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 1.4	t			
	鉄筋加工組立費		51.5	t			
	鉄筋運搬費		51.5	t			
	ガス圧接	SD345 D19-D19	41.0	箇所			
	ガス圧接	SD345 D22-D22	225.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	100 φ	10.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	125 φ	10.0	箇所			
	梁貫通スリーブ補強筋	150 φ	15.0	箇所			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.8	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.02	t			
	鉄筋加工組立費		0.9	t			
	鉄筋運搬費		0.9	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	【A棟】						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	20.2	m3			
	ラップルコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	20.9	m3			
	ピット土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	6.3	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	61.2	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	163.0	m3			
	デッキ上コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ°18	6.7	m3			
	上部コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ°18	4.4	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	231.0	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	11.1	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設	20.2	m3			
	コンクリート打設手間	ラップルコンクリート ポンプ打設	20.9	m3			
	コンクリート打設手間	フーチングコン ポンプ打設	42.8	m3			
	コンクリート打設手間	ピット土間コン ポンプ打設	6.3	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	61.2	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ打設	121.0	m3			
	コンクリート打設手間	1階デッキ上・立上りその他コン ポンプ打設	11.2	m3			
	コンクリートポンプ°圧送費	捨てコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	ラップルコンクリート 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	フーチングコン 30m3以上50m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	ピット土間コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	土間スラブコン 50m3以上100m3未満	61.2	m3			
	コンクリートポンプ°基本料	土間スラブコン 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	121.0	m3			
	コンクリートポンプ°基本料	その他基礎部コン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	1階デッキ上・立上りその他コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	【B棟】						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	23.6	m3			
	ラップルコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	84.2	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ピット土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ ^o 18	9.5	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ ^o 18	90.3	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ ^o 18	197.0	m3			
	デッキ上コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	10.3	m3			
	上部コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ ^o 18	4.8	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	297.0	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	15.1	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設	23.6	m3			
	コンクリート打設手間	ラップルコンクリート ポンプ打設	84.2	m3			
	コンクリート打設手間	フーチングコン ポンプ打設	57.2	m3			
	コンクリート打設手間	ピット土間コン ポンプ打設	9.5	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	90.3	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ打設	140.0	m3			
	コンクリート打設手間	1階デッキ上・立上りその他コン ポンプ打設	15.2	m3			
	コンクリートポンプ ^o 圧送費	捨てコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ ^o 圧送費	ラップルコンクリート 50m3以上100m3未満	84.2	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ°基本料	ラップルコンクリート 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	フーチングコン 50m3以上100m3未満	57.2	m3			
	コンクリートポンプ°基本料	フーチングコン 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	ピット土間コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	土間スラブコン 50m3以上100m3未満	90.3	m3			
	コンクリートポンプ°基本料	土間スラブコン 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	140.0	m3			
	コンクリートポンプ°基本料	その他基礎部コン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	1階デッキ上・立上りその他コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	【管理棟】						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	27.2	m3			
	ピット土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	34.1	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	43.0	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	358.0	m3			
	デッキ上コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ°18	57.6	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上部コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ18	4.3	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	435.0	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	61.9	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打設	27.2	m3			
	コンクリート打設手間	フーチングコン ポンプ打設	107.0	m3			
	コンクリート打設手間	ピット土間・耐圧盤コン ポンプ打設	35.6	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	43.0	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ打設	250.0	m3			
	コンクリート打設手間	1階デッキ上・立上りその他コン ポンプ打設	61.9	m3			
	コンクリートポンプ圧送費	捨てコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	フーチングコン 100m3以上	107.0	m3			
	コンクリートポンプ基本料	フーチングコン 100m3以上	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	ピット土間・耐圧盤コン 30m3以上50m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	土間スラブコン 30m3以上50m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	その他基礎部コン 100m3以上	250.0	m3			
	コンクリートポンプ基本料	その他基礎部コン 100m3以上	1.0	回			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートポンプ圧送費	1階デッキ上・立上りその他コン 50m3以上100m3未満	61.9	m3			
	コンクリートポンプ基本料	1階デッキ上・立上りその他コン 50m3以上100m3未満	1.0	回			
	アスファルト防水押えコンクリート	t=60 FC-18N/mm2 スランプ15	4.9	m3			
	同上打設手間	人力	4.9	m3			
	エキスパンション目地		5.6	m			
	冬期養生	保育室棟・通路棟・エントランス棟・倉庫棟・駐輪場共 コンクリート採暖養生	1.0	式			
	4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	【A棟】						
	普通型枠	基礎部	959.0	m2			
	普通型枠	上部	63.1	m2			
	ラップルコンクリート用型枠		51.2	m2			
	型枠運搬費		1,073.0	m2			
	止水板		45.9	m			
	【B棟】						
	普通型枠	基礎部	1,124.0	m2			
	普通型枠	上部	73.3	m2			
	ラップルコンクリート用型枠		183.0	m2			
	型枠運搬費		1,381.0	m2			
	止水板		64.1	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【管理棟】						
	普通型枠	基礎部	1,578.0	m2			
	普通型枠	上部	31.5	m2			
	型枠運搬費		1,610.0	m2			
	人通孔開口	550φ L450 ボ'ト'枠	3.0	箇所			
	止水板		103.0	m			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	【A棟】						
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.2	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.5	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.2	t			
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.7	t			
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.3	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.2	t			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	1.6	t			
	H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	0.7	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.5	t			
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	0.9	t			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	5.3	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1.0	t			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	0.7	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	6.5	t			
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	0.3	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	2.7	t			
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.9	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.2	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-20	0.8	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	5.7	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	2.4	t			
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-9×65	0.2	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.5	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.5	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.9	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	1.9	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角形鋼管	BCR295 □-175×175×12.0	1.4	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9.0	2.0	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×9.0	3.1	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×12.0	5.2	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.7	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.4	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.7	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.01	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.3	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	2.2	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.8	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	0.2	t			
	スクラップ°控除	へビーH2	▲ 1.8	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	72.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	SS400 M20×L600	2.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	141.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	121.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	158.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	516.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	230.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	528.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	287.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	2,030.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×60	12.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×75	50.0	本			
	普通ボルト	M12×40	4,000.0	本			
	普通ボルト	M12×140	229.0	本			
	普通ボルト	M16×140	148.0	本			
	ターンバックル	M16用	48.0	箇所			
	ターンバックル	M20用	88.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨工場加工組立費		41.7	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	11.3	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	2,155.0	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	1,553.0	m2			
	鉄骨運搬費		53.0	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	41.7	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(94.0本/t)	41.7	t			
	アンカーボルト取付費	M12	72.0	本			
	アンカーボルト取付費	M20	2.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB175-4-24 同等品	7.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB200-4-24 同等品	9.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB250-4-24 同等品	9.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB250-4-30 同等品	10.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	175×175×t50	1.0	箇所			
	NDコア	ND250 L=500 材工共	10.0	箇所			
	先端ハンチ加工費		12.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	351.0	箇所			
	デッキプレート	QL99-50 t1.2 Z12 同等品 材工共	61.2	m2			
	デッキ流れ止め	H135 材工共	60.0	m			
	柱型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	152.0	m2			
	梁型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	276.0	m2			
	【B棟】						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.02	t			
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.2	t			
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	1.2	t			
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	2.0	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.5	t			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	0.5	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	4.5	t			
	H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.6	t			
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	2.5	t			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	1.6	t			
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	0.1	t			
	H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	1.7	t			
	H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	1.8	t			
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	7.1	t			
	H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	6.8	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	3.1	t			
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.9	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.2	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-20	1.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	7.9	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.9	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.1	t			
	平鋼	SS400 FB-9×65	0.3	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.4	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.7	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	0.9	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	3.5	t			
	角形鋼管	BCR295 □-150×150×12.0	1.5	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×12.0	2.8	t			
	角形鋼管	BCR295 □-300×300×12.0	11.0	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.7	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.6	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	1.0	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.2	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	3.0	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.6	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.2	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.6	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	0.8	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 2.4	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	81.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	254.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	116.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	308.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	899.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×40	4.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	232.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	458.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	780.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	2,138.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×70	449.0	本			
	普通ボルト	M12×40	4,044.0	本			
	普通ボルト	M12×140	216.0	本			
	普通ボルト	M16×140	208.0	本			
	ターンバックル	M16用	44.0	箇所			
	ターンバックル	M20用	133.0	箇所			
	鉄骨工場加工組立費		58.1	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	13.6	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	3,101.0	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	2,004.0	m2			
	鉄骨運搬費		71.7	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	58.1	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(93.4本/t)	58.1	t			
	アンカーボルト取付費	M12	81.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB150-4-24 同等品	9.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB200-4-30 同等品	9.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB300-4-30 同等品	9.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB300-4-36 同等品	9.0	箇所			
	NDコア	ND200 L=600 材工共	2.0	箇所			
	NDコア	ND300 L=600 材工共	9.0	箇所			
	先端ハンチ加工費		13.0	箇所			
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	375.0	箇所			
	デッキプレート	QL99-50 t1.2 Z12 同等品 材工共	93.8	m2			
	デッキ流れ止め	H135 材工共	72.6	m			
	柱型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	170.0	m2			
	梁型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	301.0	m2			
	【管理棟 本屋】						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1.2	t			
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.5	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.2	t			
	H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.6	t			
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.3	t			
	H形鋼	SS400 H-175×175×7.5×11	1.8	t			
	H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.2	t			
	H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	3.7	t			
	H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			
	H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	0.6	t			
	H形鋼	SS400 H-248×124×5×8	0.9	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	1.1	t			
	H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	2.7	t			
	H形鋼	SS400 H-346×174×6×9	6.5	t			
	H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	0.4	t			
	H形鋼	SS400 H-396×199×7×11	0.3	t			
	H形鋼	SS400 H-400×200×8×13	1.8	t			
	H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.04	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.1	t			
	H形鋼	SN400B H-294×200×8×12	2.6	t			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	2.0	t			
	H形鋼	SN400B H-390×300×10×16	4.3	t			
	H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	5.2	t			
	H形鋼	SN400B H-440×300×11×18	0.8	t			
	H形鋼	SN400B H-450×200×9×14	3.0	t			
	H形鋼	SN400B H-488×300×11×18	3.9	t			
	H形鋼	SN400B H-500×200×10×16	2.0	t			
	H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	15.8	t			
	H形鋼	SN400B H-600×200×11×17	8.9	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	2.3	t			
	溝形鋼	SS400 [-150×75×6.5×10	0.2	t			
	溝形鋼	SS400 [-300×90×9×13	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.03	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.02	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	0.2	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	1.0	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.1	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-20	0.01	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-22	1.4	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	6.7	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	7.1	t			
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.01	t			
	平鋼	SS400 FB-6×65	0.2	t			
	平鋼	SS400 FB-9×65	0.01	t			
	平鋼	SS400 FB-9×75	0.3	t			
	平鋼	SS400 FB-9×90	0.1	t			
	鋼管	STKN400B φ-267.4×12.7	0.3	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.7	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.6	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×4.5	1.6	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×6.0	2.6	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×9.0	0.8	t			
	角形鋼管	BCR295 □-200×200×9.0	1.0	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×9.0	1.0	t			
	角形鋼管	BCR295 □-250×250×12.0	0.8	t			
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×12.0	7.2	t			
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	10.7	t			
	角形鋼管	BCR295 □-350×350×19.0	3.6	t			
	角形鋼管	BCR295 □-400×400×12.0	2.8	t			
	角形鋼管	BCR295 □-400×400×16.0	12.3	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.9	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.5	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	2.2	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-12	1.6	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.04	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.01	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	2.7	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	4.0	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.7	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-19	0.02	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-22	0.01	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.3	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	1.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-25	0.7	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-28	1.6	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-40	0.5	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 5.0	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	123.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M16×L480	2.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M20×L600	16.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	SS400 M22×L660	4.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M24×L720	2.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	87.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	84.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	33.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	881.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	523.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	545.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	1,961.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×70	1,448.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×50	58.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×55	313.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×60	69.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×65	451.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×70	94.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×75	965.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トルシア形高力ボルト	S10T M22×85	799.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×50	33.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×50	4.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×55	4.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22×70	12.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M22×80	50.0	本			
	普通ボルト	M12×40	4,452.0	本			
	普通ボルト	M12×140	312.0	本			
	普通ボルト	M16×140	252.0	本			
	ターンバックル	M16用	10.0	箇所			
	ターンバックル	M20用	2.0	箇所			
	ターンバックル	M22用	146.0	箇所			
	鉄骨工場加工組立費		130.0	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	19.2	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	6,441.0	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	2,702.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	0.5	t			
	鉄骨運搬費		149.0	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	130.0	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(62.3本/t)	130.0	t			
	アンカーボルト取付費	M12	123.0	本			
	アンカーボルト取付費	M16	2.0	本			
	アンカーボルト取付費	M20	16.0	本			
	アンカーボルト取付費	M22	4.0	本			
	アンカーボルト取付費	M24	2.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB200-4-24 同等品	4.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB250-4-30 同等品	2.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB350-4-30 同等品	9.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB350-8-30 同等品	8.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EB400-8-30 同等品	8.0	箇所			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EM250-4-24 同等品	1.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	150×150×t50	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベース下均しモルタル	175×175×t50	6.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	200×200×t50	2.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	225×225×t50	2.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	250×250×t50	1.0	箇所			
	NDコア	ND250 L=700 材工共	1.0	箇所			
	NDコア	ND350 L=600 材工共	6.0	箇所			
	NDコア	ND350 L=700 材工共	2.0	箇所			
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	427.0	箇所			
	デッキプレート	QL99-50 t1.2 Z12 同等品 材工共	524.0	m2			
	デッキ流れ止め	H135 材工共	115.0	m			
	柱型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	424.0	m2			
	梁型 耐火被覆 ロックウール吹付	t25 1時間耐火	717.0	m2			
	【管理棟 屋外鉄骨階段】						
	鋼材費		2.3	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.05	t			
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接費含む	2.3	t			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	2.3	t			
	鉄骨運搬費		2.3	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途 高力ボルト締付費含む	2.3	t			
	工作図作成費		2.3	t			
	階段手摺		14.0	m			
	アンカーボルト取付費	M20	4.0	本			
	ベース下均しモルタル	330×130×t30	2.0	箇所			
	【管理棟 屋内鉄骨階段】						
	鋼材費		6.5	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.1	t			
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接費含む	6.5	t			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	6.5	t			
	鉄骨運搬費		6.5	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨建方費	機械損料別途 高力ボルト締付費含む	6.5	t			
	工作図作成費		6.5	t			
	階段手摺		12.5	m			
	2階手摺		10.9	m			
	アンカーボルト取付費	M20	4.0	本			
	ベース下均しモルタル	330×130×t30	2.0	箇所			
	【管理棟 バルコニー手摺】						
	バルコニー手摺		24.0	m			
	6-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	外装サイディング工事						
	外壁1 窯業系サイディング張り	16×455×1820 横イモ張	1,431.0	m2			
	同上 横張通気金具	スターター共	1,431.0	m			
	同上 コーナー	出隅16 構造用合板t=9下地共	79.1	m			
	同上 入隅見切縁	入隅L-120×120、見切縁22	14.4	m			
	同上 通気見切り縁16		355.0	m			
	外壁1,2 通気土台水切40		274.0	m			
	垂木間ロックウール詰め	P-6L裏当て	271.0	m			
	外壁3 セメント系サイディング張り	6×414×900	95.9	m2			
	同上 コーナー	スマート出隅	16.7	m			
	同上 オーバーハング見切縁		22.0	m			
	同上 通気土台水切50		24.4	m			
	同上 通気見切り縁		28.8	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒天ボード張り	t=12 塗装品	399.0	m2			
	運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	風除室壁	外壁3同材	7.3	m2			
	7-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	屋上 シート防水	t=2.0 軽歩行 機械式固定 高耐久仕様	150.0	m2			
	同上 シート防水立上り	t=1.5 H=500 機械式固定 高耐久仕様	133.0	m			
	設備基礎立上り ウレタン塗膜防水		21.9	m2			
	ベランダ・屋上 アスファルト防水	A-1	132.0	m2			
	同上 アスファルト防水立上り	A-1 H=700	1.8	m2			
	同上 アスファルト防水立上り	A-1 H=250～400	33.0	m2			
	同上 アスファルト防水立上り	A-1 手摺基礎200角、H=170	23.0	箇所			
	同上 入隅処理		109.0	m			
	エレベーターピット内 エマルジョン系塗膜防水		17.1	m2			
	窓廻り シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	723.0	m			
	アルミ庇廻り シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	13.0	m			
	軒天外壁取合い シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	470.0	m			
	笠木取合い シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	102.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	石・タイル工事						
	【外部】						
	床 タイル貼り		7.4	m2			
	【内部】						
	床 タイル貼り	立上りH=100共	24.4	m2			
	壁 タイル貼り	外壁3同材 フラットタイプ屋内用	26.5	m2			
	床 汚垂石		8.7	m2			
	床 誘導注意喚起タイル貼り		0.7	m2			
	9-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	【外部】						
	外壁2 木横胴縁下地	45×18	127.0	m2			
	外壁2 唐松羽目板張り	t=15	127.0	m2			
	外壁3 木タテ胴縁下地	45×15	95.9	m2			
	外壁3 構造用合板	t=9	95.9	m2			
	柱型コーナー	40×40 R加工 タモ集成材	82.8	m			
	軒天 構造用合板	t=9	350.0	m2			
	軒天 唐松羽目板	t=12	350.0	m2			
	【内部】						
	床 構造用合板張り	t=12	552.0	m2			
	床 ラワン合板張り	t=5.5	1.3	m2			
	巾木	H=60 造作材 杉同等	384.0	m			
	巾木	H=100 造作材 杉同等	239.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上がり框	65角 タモ集成材	1.1	m			
	畳コーナー 框	90×30 造作材 杉同等	35.1	m			
	畳寄せ	H55	11.5	m			
	雑巾摺		9.6	m			
	壁・天井 難燃唐松羽目板張り	t=12	117.0	m2			
	壁・天井 難燃構造用合板張り	t=9	117.0	m2			
	壁 唐松羽目板張り	t=12	248.0	m2			
	壁 構造用合板張り	t=9	477.0	m2			
	壁・天井 ラワン合板張り	t=4	9.4	m2			
	壁 しな合板張り	t=5.5	142.0	m2			
	柱型コーナー	40×40 R付 造作材 杉同等	421.0	m			
	腰壁見切	H35 造作材 杉同等	177.0	m			
	天井 唐松羽目板張り	t=12	19.8	m2			
	天井 構造用合板張り	t=9	19.8	m2			
	額縁	25×165 造作材 杉同等	461.0	m			
	額縁	25×185 造作材 杉同等	78.3	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	額縁	25×140 造作材 杉同等	10.7	m			
	木柵	エントランス・廊下 25×300 タモ集成材	12.1	m			
	木柵	ステージ 25×200+150 タモ集成材	15.5	m			
	木柵	25×135 造作材 杉同等	212.0	m			
	木柵	25×190 造作材 杉同等	157.0	m			
	木柵	25×45 造作材 杉同等	6.1	m			
	額縁	W165 コの字 造作材 杉同等	26.3	m			
	カーテンボックス	W150×H100 造作材 杉同等	72.3	m			
	カーテンボックス	W230×H100 造作材 杉同等	18.0	m			
	カーテンボックス	W320×H100 造作材 杉同等	28.2	m			
	収納 中段・枕棚		13.0	箇所			
	階段踏板 タモ集成材	L2800xD300xt36	21.0	箇所			
	階段踏板 タモ集成材	L3250xD300xt36	4.0	箇所			
	階段踏板 タモ集成材	L2800xD1200xt36	1.0	箇所			
	階段踏板 タモ集成材	L2850xD2830xt36	1.0	箇所			
	階段蹴込板 タモ集成材	L2800xD155xt36	24.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段蹴込板 タモ集成材	L3250xD155xt36	5.0	箇所			
	タモ集成カウンター	風除室 L3400xD300xt36 R付	1.0	箇所			
	タモ集成カウンター	職員室 L2300xD300xt36 R付	1.0	箇所			
	タモ集成カウンター	調乳コーナー L700xD400xt36 R付	1.0	箇所			
	タモ集成ベンチ	0歳児便所 前室 L2100xD850xt36 R付 木下地共	1.0	箇所			
	タモ集成ベンチ	1歳児便所 前室 L3000xD850xt36 R付 木下地共	1.0	箇所			
	タモ集成 段板+框	遊びコーナー L2360xD300、120xt36	1.0	箇所			
	ステージ 階段踏み板	L9800×D300×t36	1.0	箇所			
	ステージ サイド階段	L1200×D600 2段	1.0	箇所			
	1階ホール 円形階段踏板 タモ集成	R2100×D300×t30×L4.9m	1.0	箇所			
	1階ホール 円形階段框 タモ集成	R1800×D60×t30×L2.3m+1.2m	1.0	箇所			
	階段手すり タモ集成	45 φ	21.6	m			
	階段手すり笠木 タモ集成		24.1	m			
	タモ集成 段板+框	ステージ収納 L2000×D300×t36 L3200×D120×t36	1.0	箇所			
	10-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	屋根及び樋工事						
	勘合式タテハゼ葺き	H=31 カラーSGL鋼板t=0.4	1,950.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング		1,950.0	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種b	t=80	1,194.0	m2			
	Z鋼 亜鉛メッキ鋼板	t=1.2 @450(加工)	1,123.0	m2			
	木毛セメント板	t=40	1,950.0	m2			
	片流れ棟包み	カラーSGL鋼板t=0.4	105.0	m			
	CX-8通り見切水切り	棟金具、棟面戸 カラーSGL鋼板t=0.4 補強下地	20.3	m			
	軒先面戸	カラーSGL鋼板t=0.4	181.0	m			
	軒先伸縮唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	181.0	m			
	軒先水切	カラーSGL鋼板t=0.4	181.0	m			
	ケラバ唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	87.7	m			
	ケラバ水切	カラーSGL鋼板t=0.4	87.7	m			
	雨押え水切	カラーSGL鋼板t=0.4	70.3	m			
	鼻隠し板包み	H=250 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	295.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鼻隠し板包み	H=190 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	78.3	m			
	鼻隠し板包み	H=300 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	86.4	m			
	雪止め金具		224.0	m			
	EXP.J屋根立上り	H=600 木毛板下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	35.4	m			
	雨樋	カラーGL鋼板 吊金具共 GH-12号	181.0	m			
	落し口		21.0	箇所			
	豎樋	カラーSGL鋼板 90φ 受け金物共	111.0	m			
	呼び樋	L150+1000 カラーSGL鋼板 90φ 受け金物共	6.0	箇所			
	呼び樋	L150+400 カラーSGL鋼板 90φ 受け金物共	13.0	箇所			
	呼び樋	L150+1800 カラーSGL鋼板 90φ 受け金物共	5.0	箇所			
	這い樋	カラーSGL鋼板 90φ 受け金物共	35.2	m			
	豎樋下部化粧カバー	接続ソケット、塩ビ管共	25.0	箇所			
	豎樋下部養生豎樋	アルミ製 L=1000	25.0	箇所			
	飾り桧	カラーSGL鋼板	7.0	箇所			
	現場成型費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	【外部】						
	アルミ笠木	既製品 W=325	101.0	m			
	同上コーナー	既製品 W=325	4.0	箇所			
	アルミ笠木	既成品 W=225	1.2	m			
	笠木通気材	カラーGL鋼板 CV-N02F-L18	102.0	m			
	軒天 軽量鉄骨下地	25型 @300	750.0	m2			
	アルミ庇	L1300×D900	2.0	箇所			
	アルミ庇	L4450×D1100	1.0	箇所			
	アルミ庇	L3250×D900	1.0	箇所			
	アルミ庇	L2700×D900	1.0	箇所			
	EXP.Jカバー	アルミ 外壁-外壁 W150 耐火	11.2	m			
	EXP.Jカバー	アルミ 外壁-天井 W150 耐火	2.8	m			
	EXP.Jカバー	アルミ 屋根-屋根 W150 耐火	35.4	m			
	バルコニー アルミルーバー	W250×L6000 ボルト固定式ストリンガー	11.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	テラス階段手摺	SUS HL38 φ 自立型	2.6	m			
	ステンレス柱脚	300x300xH350 SUS t=2.0加工	10.0	箇所			
	館名文字	180角(9文字)、120角(11文字) SUS HL 箱文字	1.0	式			
	ステンレスノンスリップ	W35	34.8	m			
	縦引きルーフトレン	デッキプレート打込型 鋳鉄製 100 φ 接続管共	4.0	箇所			
	横引きルーフトレン	デッキプレート打込型 鋳鉄製 100 φ 接続管共	7.0	箇所			
	屋外階段SUS手すり丸棒	SUS HL 42.7 φ 受け金物共	13.3	m			
	【内部】						
	軽量鉄骨壁下地	W50 @300	1,580.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W65 @300	261.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W90 @300	549.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地	W100 @300	1,000.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W900xH2000程度	10.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W1800xH2000程度	5.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W2200～3500xH2400～2600	12.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨壁下地開口補強	90型 W900xH2000程度	23.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	90型 W1800xH2000程度	6.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 W900xH2000程度	9.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 W1200xH2000程度	3.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 W1600xH2000程度	4.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 W3000～4000xH2400	3.0	箇所			
	軽量鉄骨壁下地開口補強	100型 W2000～3000xH2400	2.0	箇所			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @225	435.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地	19型 @360	1,438.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 450x450	64.0	箇所			
	軽量鉄骨天井下地開口補強	19型 600x600	11.0	箇所			
	天井下地補強	ふところ高1.5m以上	672.0	m2			
	ステンレス床見切	W40 SUS1.5HL R加工	57.8	m			
	ステンレス床見切	W40 SUS1.5HL	32.5	m			
	ステンレス床見切	W60 SUS1.5HL	7.7	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス上がり框	W100xH100 SUS HL	4.8	m			
	排水溝SUSグレーチング蓋	W250xH25 @20 細目 滑り止め付 4周アングル:SUS.L-30x30x3共	6.1	m			
	排水桝SUSグレーチング蓋	450x450xH25 @20 細目 滑り止め付 4周アングル:SUS.L-30x30x3共	6.0	箇所			
	排水桝SUS	350x350 STH-35	6.0	箇所			
	洗浄室SUSグレーチング蓋	1350x1350xH25 @20 細目 滑り止め付 4周アングル:SUS.L-30x30x3、SUS中間受共	1.0	箇所			
	ステンレス三方枠	W120xt25 SUS.t1.5 HL	5.9	m			
	ステンレスライニング天板	W150xt25 SUS.t1.5 HL	4.3	m			
	床下点検口	600角 気密枠・鍵付 受枠共	11.0	箇所			
	天井点検口	450角 アルミ製	64.0	箇所			
	天井点検口	600角 アルミ製	11.0	箇所			
	打込みタラップ	SUS W300	38.0	箇所			
	ピクチャーレール	アルミ製 荷重15kg用	50.8	m			
	EXP.Jカバー	SUS製 床-床 W150	11.0	m			
	EXP.Jカバー	アルミ製 床-壁 W150	10.2	m			
	EXP.Jカバー	アルミ製 壁-壁 W150	12.0	m			
	EXP.Jカバー	アルミ製 壁-壁コーナー W150	9.6	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EXP.Jカバー	アルミ製 天井-壁 W150	17.7	m			
	EXP.Jカバー	アルミ製 天井-天井 W150	5.6	m			
	EXP.Jカバー	アルミ製 壁-壁 W150 耐火	9.0	m			
	天井固定物干し金物	SPCL-W同等	1.0	セット			
	カーテンレール取付	シングル SUS 天井付	101.0	m			
	カーテンレール取付	ダブル SUS 天井付	18.3	m			
	カーテンレール取付	SUS32φ L=2.1m U型ソケット	1.0	箇所			
	消火器ボックス	ブラケット共 UFB-1F-2220同等	6.0	箇所			
	階段ノンスリップ	樹脂製 W25	83.0	m			
	12-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	【外部】						
	屋上床 コンクリート金コテ		282.0	m2			
	テラス土間コンクリート金コテ		390.0	m2			
	基礎立上り 薄塗りモルタル塗		123.0	m2			
	コンクリート天端金コテ		378.0	m			
	外階段踏面モルタル金コテ		13.2	m2			
	【内部】						
	床 コンクリート金コテ		2,066.0	m2			
	床 セルフレベリング	t=10	994.0	m2			
	床 セルフレベリング	t=20	144.0	m2			
	床 モルタル塗り	タイル下地	23.1	m2			
	床 防水モルタル金コテ		126.0	m2			
	掃出し建具下端 防水モルタル充填		56.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	建具工事						
(1)	アルミ製建具工事						
	AD-1 片開き玄関ドア+ランマ	W785×H2264 K2仕様	2.0	箇所			
	AD-1 片開き玄関ドア+ランマ	W785×H2264 K2仕様 アルミ額縁共	1.0	箇所			
	AD-2 片引き玄関ドア	W785×H2000(採光付タイプ) K2仕様	1.0	箇所			
	AD-3 引き分けセミオートドア	W4260×H3000	1.0	箇所			
	AW-1(住宅用) 引き違い4枚テラス窓	W3510×H2430 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	7.0	箇所			
	AW-2(住宅用) 縦通りだし+FIX段窓	W780×H1570+1100 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	4.0	箇所			
	AW-3(住宅用) 縦通り出し窓連窓	W1295×H1170 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-4(住宅用) 縦通りだし窓	W640×1370 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	5.0	箇所			
	AW-4(住宅用) 縦通りだし窓	W640×1370 洗浄室アルミ額縁 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-5a(住宅用) 引違い窓	W2600×H1370 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	8.0	箇所			
	AW-5b(住宅用) 両片引き窓	W2600×H1370 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	8.0	箇所			
	AW-6(住宅用) 引き違い4枚テラス窓	W3510×H2230 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	4.0	箇所			
	AW-7(住宅用) 引き違い4枚テラス窓	W2600×H2230 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	2.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-8(住宅用) 引き違い窓	W1690×H1370 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	4.0	箇所			
	AW-8(住宅用) 引き違い窓	W1690×H1370 ガラス3-A16-LowE3	1.0	箇所			
	AW-9(住宅用) 引き違い窓	W780×H1170 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	2.0	箇所			
	AW-10(ビル用) 縦とり出し窓連窓	W1740×H1300(アルミ額縁共) ガラス3-A16-Low-e	1.0	箇所			
	AW-11(住宅用) 高所用横滑り出窓3連窓	W2370×H570 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	5.0	箇所			
	AW-12(住宅用) 高所用横滑り出窓3連窓	W1575×H570 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	2.0	箇所			
	AW-13(住宅用) 高所用横滑り出窓4連窓	W3165×H450 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	4.0	箇所			
	AW-14(住宅用) 引き違いテラス窓	W2500×H2430 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	1.0	箇所			
	AW-15(住宅用) FIX窓連窓+引き違い窓	W2500×H1120 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-16(ビル・住宅用) 装飾引き違い窓	W2800×H2350 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-17(ビル・住宅用) FIX窓+引き違い窓	W1500×H2350 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-18(ビル用) 勾配FIX窓4連窓	W4610×H2060～3627 ガラスLowE6-A16-TP6	1.0	箇所			
	AW-19(住宅用) FIX+縦とり出し窓段窓	W2135×H1700 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	3.0	箇所			
	AW-20(住宅用) 引き違い掃出し窓	W2350×H2500 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-21(ビル用) 突出し窓排煙オペレーター窓	W2350×H1100 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-22(住宅用) FIX窓	W1520×H1300 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-23(住宅用) FIX窓	W1520×H1100 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	1.0	箇所			
	AW-24(住宅用) 引き違い掃出し窓	W2080.×H2500 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-25(ビル用) 突出し窓排煙オペレーター窓	W2080×H1100 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-26(住宅用) 引き違い掃出し窓	W1900×H2500 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-27(ビル用) 突出し窓排煙オペレーター窓	W1900×H1100 ガラスLowE3-A13-3+30mil+3	2.0	箇所			
	AW-28(住宅用) 高所用横滑り出窓3連窓	W2370×H450 ガラス3-A16-Low-e TP3(合せガラス)	1.0	箇所			
	AW-29(住宅用) 両片引き窓	W2600×H970 ガラス3-A16-Low-e TP3(合せガラス)	1.0	箇所			
	AW-30(住宅用) 4枚引き違い掃出し窓	W2600×H2400 ガラス3+30mil+3-A13-LowE3	1.0	箇所			
	AW-31(ビル用) 4枚引き違い掃出し窓	W2600×H1800(アルミ額縁共) ガラスTP4	4.0	箇所			
	AW-32(ビル用) FIX窓	W2600×H450 ガラスTP6	1.0	箇所			
	AG-1 アルミ製給気ガラリ	W1740×H540 防鳥ネットSUS製 開口率55%	2.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	住宅用サッシ取付下地	FB-50*3	580.0	m			
	14-(1)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	スチール製建具工事						
	SD-1 随時閉鎖型煙感連動型親子ドア	W2165×H2300(くぐり戸付750×1800) 特定防火設備 告示2563号	1.0	箇所			
	SD-2 常時閉鎖型 片開きドア	W800×H2000 特定防火設備 告示1369号	1.0	箇所			
	SD-3 常時閉鎖型 片開きドア	W800×H2000 特定防火設備 告示1369号	1.0	箇所			
	SD-5 親子開きドア	W1200×H2400	1.0	箇所			
	SD-6 片開きドア	W800×H2000	1.0	箇所			
	SD-7 両開きドア	W1600×H2000	1.0	箇所			
	SS-1 軽量シャッター	W1215×H2120	1.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	14-(2)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	木製建具工事						
	WD-1 引き違い框戸+ランマ	W2315*H2370 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-2 4枚引き違框戸+ランマ	W3670*H2370 唐松羽目板t=9.0	2.0	箇所			
	WD-2 4枚引き違框戸+ランマ	W3400*H2370 唐松羽目板t=9.0	2.0	箇所			
	WD-2 4枚引き違框戸+ランマ	W2800*H2370 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-3 4枚引き違框戸+ランマ	W3300*H2370 4枚引き違框戸+ランマ	5.0	箇所			
	WD-4 引き違い框戸	W1800×H2000 唐松羽目板t=9.0	2.0	箇所			
	WD-4 引き違い框戸+ランマ	W2350×H2600 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-5 引き違い受付窓	W1630×H1200 米松ピーラー	2.0	箇所			
	WD-6 引き違い受付窓	W1330×H1000 米松ピーラー	1.0	箇所			
	WD-7 両引き分け框戸+ランマ	W4440*H2200 4枚引き違框戸+ランマ	1.0	箇所			
	WD-8 引き違い戸	W1475*H2000 唐松化粧合板	3.0	箇所			
	WD-8 引き違い戸	W1835*H2000 唐松化粧合板	2.0	箇所			
	WD-9 引き違い戸	W2048*H2000 唐松化粧合板	5.0	箇所			
	WD-9 引き違い戸	W2118*H2000 唐松化粧合板	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-10 片開戸	W840×2000 唐松化粧合板	3.0	箇所			
	WD-11 片開戸	W840×2000 メラミン化粧合板(芯:ペーパーコア入)	2.0	箇所			
	WD-12 6枚折れ戸	W2040*H2000 メラミン化粧合板	2.0	箇所			
	WD-13 片開き戸	W724*H2023 メラミン樹脂 型ガラス・不燃コア	2.0	箇所			
	WD-13 片開き戸	W812*H2023 メラミン樹脂 型ガラス・不燃コア	1.0	箇所			
	WD-14 引き違い襖戸	W1450*H2000	1.0	箇所			
	WD-15 片引き戸	W1644*H2030 メラミン樹脂・不燃コア	2.0	箇所			
	WD-16 両開き収納戸	W1060*H2000 メラミン化粧合板(芯:ペーパーコア入)	1.0	箇所			
	WD-17 両引き分け框戸	W1800×H2000 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-18 4枚引き違い戸	W4089×H2000 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-19 片引き框戸	W1120×H2000 唐松羽目板t=9.0	2.0	箇所			
	WD-19 片引き框戸	W1020×H2000 唐松羽目板t=9.0	2.0	箇所			
	WD-20 片開き戸	W1100×H2000 唐松羽目板t=9.0	3.0	箇所			
	WD-21 引き違い框戸	W1800×H2000 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-22 1歳児便所窓	W1850×H1400	2.0	箇所			
	WD-23 2歳児便所窓	W1990×H1400	2.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-24 スウィングフラッシュ戸	W700×H1000 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-25 両開き戸	W675×H2000 メラミン化粧合板(芯:ペーパーコア入)	1.0	箇所			
	WD-26 4枚引き違い框戸	W3250×H1970 唐松羽目板t=9.0	1.0	箇所			
	WD-27 引き違い障子戸	W1690×H1370	1.0	箇所			
	WD-28 片引きゲート	W1270×H800	1.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	ガラス	TP4	84.9	m2			
	ガラス押え	シリコン5×6	390.0	m			
	14-(3)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	軽量鋼製建具工事						
	LSD-1 壁収納タイプ片引き戸	W970×H2000 化粧鋼板t=0.5	11.0	箇所			
	LSD-1' 壁収納タイプ片引き戸	W920×H2000 化粧鋼板t=0.5	1.0	箇所			
	LSD-2 片引き戸	W970×H2000 化粧鋼板t=0.5	5.0	箇所			
	LSD-2' 片引き戸	W920×H2000 化粧鋼板t=0.5	4.0	箇所			
	LSD-3 片引き戸	W870×H2000 化粧鋼板t=0.5	2.0	箇所			
	LSD-4 片引き戸	W1020×H2000 化粧鋼板t=0.5	2.0	箇所			
	LSD-5 片引き戸	W865×H2000 化粧鋼板t=0.5	1.0	箇所			
	LSD-6 片開き戸	W800×H2000 化粧鋼板t=0.5	1.0	箇所			
	LSD-7 片引き戸	W1220×H2000 化粧鋼板t=0.5	1.0	箇所			
	LSD-8 片引き壁収納2枚戸	W850×H2000 化粧鋼板t=0.5	2.0	箇所			
	ガラス		1.0	式			
	ガラス押え	シリコン6×6	82.4	m			
	取付費		1.0	式			
	搬入費		1.0	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	防煙垂れ壁工事						
	防垂-1 不燃シート製防煙垂れ壁	H=750 テンション型 耐震対策用クッション付透明96%	1.0	箇所			
	防垂-2 不燃シート製防煙垂れ壁	H=750 テンション型 耐震対策用クッション付透明96%	1.0	箇所			
	防垂-3 不燃シート防煙垂れ壁	H=500 テンション型 耐震対策用クッション付透明96%	1.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	14-(5)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	ガラス工事						
	強化ガラス	2㎡以下 透明4	18.7	m2			
	強化ガラス	2㎡以下 透明6	1.2	m2			
	Low-E複層ガラス	2㎡以下 LowE6+A12+強化6	2.5	m2			
	Low-E複層ガラス	4㎡以下 LowE6+A12+強化6	9.2	m2			
	異形合わせ複層	4㎡以下 LowE6+A12+TP6	12.5	m2			
	Low-E複層ガラス	2㎡以下 LowE3+A12+強化4	2.1	m2			
	合わせ複層	2㎡以下 LowE3+Ar12+FL3+FL3(30ミル)	15.5	m2			
	ガラス押え	シリコン8×6	551.0	m			
	飛散防止フィルム		174.0	m2			
	運搬費		1.0	式			
	14-(6)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7)	トイレブース工事						
		(W×D×H)					
	TB-1 0歳児便所	850×800×2000	1.0	箇所			
	TB-1 0歳児便所	1500×800×2000	1.0	箇所			
	TB-2 0歳児便所	700×1200	1.0	箇所			
	TB-3 0歳児便所	600×1200	1.0	箇所			
	TB-4 1歳児便所	885×820×2000	1.0	箇所			
	TB-4 1歳児便所	1460×820×2000	1.0	箇所			
	TB-5 1歳児便所	800×1200	1.0	箇所			
	TB-6 2歳児便所	1420×803×2000	1.0	箇所			
	TB-7 2歳児便所	1000×658×2000	1.0	箇所			
	TB-7 2歳児便所	658×2000	1.0	箇所			
	TB-8 多目的室便所	795×871×2000	1.0	箇所			
	TB-8 多目的室便所	1800×25×2000	1.0	箇所			
	TB-8 多目的室便所	780×1104×1200	1.0	箇所			
	TB-9 職員便所	1510×2000	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	TB-10 男子便所	1550×820×2000	1.0	箇所			
	TB-11 女子便所	840×1370×2000	1.0	箇所			
	TB-11 女子便所	840×2000	1.0	箇所			
	TB-12 3歳児便所	1040×800×1200	5.0	箇所			
	TB-13 3歳児便所	1480×970×2000	1.0	箇所			
	TB-14 3歳児便所	600×2000	1.0	箇所			
	TB-15 3歳児便所	744×2000	1.0	箇所			
	TB-16 5歳児便所	800×990×1200	8.0	箇所			
	TB-17 5歳児便所	1520×885×2000	1.0	箇所			
	TB-18 5歳児便所	747×2000	1.0	箇所			
	TB-19 園児便所	810×880×2000	1.0	箇所			
	TB-19 園児便所	815×180×1200	1.0	箇所			
	TB-20 園児便所	500×1200	1.0	箇所			
	TB-21 大人便所	1450×2000	1.0	箇所			
	TB-22 大人便所	1440×2000	1.0	箇所			
	TB-10-1 男子便所	630×560×2000	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	TB-11-1 女子便所	986×560×2000	1.0	箇所			
	施工費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	14-(7)-計						
	14-計	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)					

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事						
	【外部】						
	外壁・軒天 木部素地ごしらえ	平面 A種	477.0	m2			
	同上 木材保護塗料	平面 B種	477.0	m2			
	柱コーナー 木部素地ごしらえ	細巾 A種	82.8	m			
	同上 木材保護塗料	細巾 B種	82.8	m			
	柱、梁、階段 DP塗装	平面 亜鉛メッキ鋼面 素地ごしらえA種共	40.6	m2			
	柱、梁、手摺 DP塗装	細巾 亜鉛メッキ鋼面 素地ごしらえA種共	455.0	m			
	アクリルウレタン塗装	平面 RC面	20.0	m2			
	【内部】						
	木部 素地ごしらえ	平面 A種	819.0	m2			
	木部 木材保護塗料	平面 B種	810.0	m2			
	木部 素地ごしらえ	細巾 B種	2,179.0	m			
	木部 木材保護塗料	細巾 B種	2,179.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木部 CL	平面 素地ごしらえB種共	222.0	m2			
	壁 EP塗装	ケイカル下地	51.6	m2			
	天井 EP塗装	ケイカル下地	127.0	m2			
	鉄鋼面 素地ごしらえ	細巾 B種	133.0	m			
	鉄鋼面 SOP	細巾 B種	161.0	m			
	カウンター、ベンチ UC塗装	平面 B種	9.3	m2			
	15-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装仕上げ工事						
	【外部】						
	外壁1 透湿防水シート張り		1,431.0	m2			
	外壁1 耐水強化石膏ボード張り	t=15×2	1,431.0	m2			
	外壁2 ケイカル板	t=12×3	127.0	m2			
	外壁2 透湿防水シート		127.0	m2			
	外壁3 透湿防水シート		95.9	m2			
	外壁3 耐水強化石膏ボード張り	t=21×2	95.9	m2			
	外壁3 非透湿防水シート		95.9	m2			
	【内部】						
	床 複合フローリング張り	直貼り t=15 塗装品	956.0	m2			
	床 複合フローリング張り	t=15 塗装品	262.0	m2			
	床 長尺塩ビシート貼り	t=2.0	348.0	m2			
	床 発泡長尺塩ビシート貼り	t=3.5	13.5	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 防滑長尺塩ビシート貼り	t=2.5	126.0	m2			
	床 OAフロア用 ビニルタイル貼り	t=5.0	59.7	m2			
	床 OAフロア	H=70 スチール製 耐荷重3000N	59.7	m2			
	床 畳タイル貼り	t=3.0	29.2	m2			
	床 置床下地	H250 ベースパネルt20共	437.0	m2			
	床 置床下地	H550 ベースパネルt20共	35.8	m2			
	床 置床下地	H=38 フリーフロア	9.5	m2			
	床 畳敷き	D種 t=55	6.0	枚			
	床 耐熱エポキシ樹脂塗床	t=2.0	10.7	m2			
	巾木 長尺塩ビシート立上げ	H=100 押え金物共	183.0	m			
	巾木 防滑長尺塩ビシート立上げ	H=100 押え金物共	89.3	m			
	壁 掲示用クロス貼り		166.0	m2			
	壁 黒板クロス貼り		4.0	m2			
	壁 ビニルクロス貼り	AA級	1,512.0	m2			
	壁 石膏ボード貼り	t=12.5	1,089.0	m2			
	壁 防水石膏ボード貼り	t=12.5	432.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 メラミン化粧合板貼り	t=3 ポート面 見切り縁共	11.0	m2			
	壁 化粧ケイカル板貼り	t=6 ポート面 見切縁・コーナー共	777.0	m2			
	壁 ケイカル板貼り	t=6 突付け	278.0	m2			
	壁 ケイカル板貼り	t=6x2 突付け	40.7	m2			
	壁 ケイカル板貼り	t=8 突付け	19.2	m2			
	壁 有孔しな合板貼り	t=5.5	79.9	m2			
	壁 ステンレス板貼り	t=1.0	40.7	m2			
	壁 強化石膏ボード	1時間耐火間仕切 小屋裏まで t=12.5X2両面 四周耐火シール共	638.0	m2			
	壁 耐水強化石膏ボード	1時間耐火間仕切 小屋裏まで t=12.5X2両面 四周耐火シール共	254.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	382.0	m2			
	天井 石膏ボード	t=9.5	259.0	m2			
	天井 岩綿吸音板	t=9 PBt=9.5捨張り共	1,032.0	m2			
	天井 ケイカル板張り	t=6 突付	127.0	m2			
	天井 ビニルクロス貼り	AA級	259.0	m2			
	廻り縁	塩ビ製	1,308.0	m			
	塩ビ製コーナーガード	L型65x65x16 NPC-6565V	27.2	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コーナー・見切縁	塩ビ製	175.0	m			
	ライニング天板	メラミカウンター W150xt20	77.5	m			
	壁・天井 現場発泡ウレタン吹付	t100 A種1H デッキPL面、RC面	250.0	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	屋根 3種b t=100	1,194.0	m2			
	高性能グラスウール	外壁 24kg t=100	1,654.0	m2			
	高性能グラスウール	外壁 24kg t=50	1,232.0	m2			
	注意喚起鋸	300角 SUS鋸	24.0	枚			
	衣類掛けフック	SUS	1.0	式			
	ステージ 手動バトン	W6.0m 80kgf	1.0	箇所			
	16-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ユニット及びその他工事						
(1)	外部雑工事						
	テラス 人工木デッキ	t=25 H=180	254.0	m2			
	同上 人工木デッキ階段	t=25 3段	1.0	式			
	郵便ポスト		1.0	箇所			
	17-(1)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	カーテン工事						
	AW-1 カーテン	3.4.5歳児保育室 W3710xH2600	6.0	箇所			
	AW-1 カーテン	多目的室 W3710xH3000	1.0	箇所			
	AW-2 ロールスクリーン	多目的室 W780×H2700	4.0	箇所			
	AW-5 カーテン	1.2歳児保育室・乳児室 W2800×H1500	5.0	箇所			
	AW-5 カーテン+レース	職員室 W2800×H1500	1.0	箇所			
	AW-5 暗幕+カーテン	遊戯室 W2800×H1500	2.0	箇所			
	AW-7 カーテン+レース	職員室 W2800×H2600	1.0	箇所			
	AW-30 カーテン	一時保育室 W3710×H2600	1.0	箇所			
	AW-8 カーテン	医務コーナー W1890×H1500	1.0	箇所			
	AW-29 カーテン	5歳児保育室 W2800×H1600	1.0	箇所			
	AW-24.25 暗幕+カーテン	遊戯室 W4500×H4000	1.0	箇所			
	AW-26.27 暗幕+カーテン	遊戯室 W4300×H4000	1.0	箇所			
	WD-1 カーテン	多目的室 W2500×H2500	1.0	箇所			
	WD-2 カーテン	1歳児保育室 W3600×H2000	2.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	WD-2 カーテン	2歳児保育室 W3870×H2000	2.0	箇所			
	WD-2 カーテン	乳児室 W3000×H2000	1.0	箇所			
	WD-3 カーテン	3.4.5歳児保育室 W3500×H2600	5.0	箇所			
	WD-4 カーテン	5歳児保育室 W2550xH2600	1.0	箇所			
	WD-26 カーテン	一時保育室 W3450×H2000	1.0	箇所			
	WD-22 カーテン	1歳児保育室 W2050×H1600	2.0	箇所			
	WD-23 カーテン	2歳児保育室 W2200×H1600	2.0	箇所			
	AW-11 ロールスクリーン遮光タイプ°	3.4.5歳児保育室 W2730xH570	5.0	箇所			
	AW-13 ロールスクリーン遮光タイプ°	1.2歳児保育室・乳児室 W3165xH450	4.0	箇所			
	AW-28 ロールスクリーン遮光タイプ°	一時保育室 W2370×H450	1.0	箇所			
	天井付けカーテン(医療用カーテン) カーテンレール共(シングル)	医務コーナー W1500×H2600	1.0	箇所			
	天井付けカーテン(シャワーカーテン) カーテンレール共(シングル)	1歳児便所・3歳児便所 W2300×2200R加工	1.0	箇所			
	天井付けカーテン(シャワーカーテン) カーテンレール共(ローレット)	1歳児便所・3歳児便所 W2300×2200	1.0	箇所			
	天井付けカーテン カーテンレール共(シングル)	多目的室・女子更衣室 W650×1900	2.0	箇所			
	カーテン・ロールスクリーン取付費		1.0	式			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	家具工事						
	F-1 来客用下足入れ	W1490×D360×H1700	1.0	箇所			
	F-2 下足入れ	W2860×D360×H1380	1.0	箇所			
	F-3 園児用下足入れ(2段)	W3720×D300×H620	2.0	箇所			
	F-4a 園児用下足入れ(4段)+教師用下足入	W1220×D300×H1430	1.0	箇所			
	F-4b 園児用下足入れ(4段)+教師用下足入	W1460×D300×H1430	6.0	箇所			
	F-5 下足入れ(4段)	W1060×D350×H1120	1.0	箇所			
	F-6a 吊戸棚	W2080×D380×H500	1.0	箇所			
	F-6b 吊戸棚	W2860×D380×H500	1.0	箇所			
	F-6c 棚板	W1200×D380×t20	12.0	箇所			
	F-6d 棚板	W975×D380×t20	1.0	箇所			
	F-7 掃除用具+ロッカー	W4900×D420×H2500	3.0	箇所			
	F-8 おもちゃ収納	W1572×D410×H900	2.0	箇所			
	F-9a・b ロッカー	W1469×D410×H1000	3.0	箇所			
	F-9c ロッカー	W4162×D410×H1000	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-9d ロッカー	W1500×D410×H1000	1.0	箇所			
	F-9e ロッカー	W4136×D410×H1000	1.0	箇所			
	F-10 掃除用具入	W400×D420×H2600	2.0	箇所			
	F-11 ベンチ+吊戸棚	W2870×D340×H500/300	1.0	箇所			
	F-12a ベンチ	W2424×D305～405×H300	1.0	箇所			
	F-12b ベンチ	W3000×D305～405×H300	1.0	箇所			
	F-13 収納戸棚+掃除用具入	W1700×D420×H2600	6.0	箇所			
	F-14a ロッカー+収納棚	W9240×D410×H1000	1.0	箇所			
	F-14b ロッカー+収納棚	W10030×D410×H1000	5.0	箇所			
	F-15 収納棚	W2880×D360×H400	1.0	箇所			
	F-16a ベンチ	W3034×D187～327×H300	1.0	箇所			
	F-16b ベンチ	W3034×D213～350×H300	1.0	箇所			
	F-17a ベンチ	W4600×D255～455×H300	1.0	箇所			
	F-17b ベンチ	W4400×D255～455×H300	2.0	箇所			
	F-18a 窓下収納棚	W3034×D255×H800	1.0	箇所			
	F-18b 窓下収納棚	W2214×D255×H800	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-19 ベンチ	978φ×H360	1.0	箇所			
	F-20A 書架	W600×D330×H553	1.0	箇所			
	F-20B 書架	W600×D330×H864	1.0	箇所			
	F-20C 書架	W600×D330×H1174	1.0	箇所			
	F-20D 書架	W600×D330×H1485	1.0	箇所			
	F-20E1 書架	W575×D330×H1795	1.0	箇所			
	F-20E2 書架	W570×D330×H1795	1.0	箇所			
	F-20E3 書架	W575×D330×H1795	1.0	箇所			
	F-20F 書架	W600×D330×H2015	1.0	箇所			
	F-20G 書架	W600×D330×H2050	1.0	箇所			
	F-20H 書架	W600×D330×H1750	1.0	箇所			
	F-20I 書架	W600×D330×H1400	1.0	箇所			
	F-20J 書架	W600×D330×H1050	1.0	箇所			
	F-20K 書架	W600×D330×H895	1.0	箇所			
	F-20L 書架	W600×D330×H450	1.0	箇所			
	F-21a ロッカー+オープン棚	W3660×D410×H1000	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-21b ロッカー+オープン棚	W3800×D400×H2400	1.0	箇所			
	F-22 ベンチ	W3880×D255～455×H300	1.0	箇所			
	F-23 壁面棚	W550×D300×H550	2.0	箇所			
	F-24-1 枝状モニュメント	W2360×D150×H1000	1.0	箇所			
	F-24-2 枝状モニュメント	W1860×D150×H617	2.0	箇所			
	F-25a タオル掛け	W400×D20×H200	1.0	箇所			
	F-25b タオル掛け	W700×D20×H200	3.0	箇所			
	F-25c タオル掛け	W800×D20×H200	2.0	箇所			
	F-25d タオル掛け	W1000×D20×H200	6.0	箇所			
	取付運搬費		1.0	式			
	17-(3)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	備品工事						
	B-1 授乳室ソファ	1000×550×640	1.0	台			
	B-2 医務コーナー 収納ベッド	900×1880×1700	1.0	台			
	B-3 医務コーナー 保管庫本体	450×450×1752	1.0	台			
	同上 医務コーナー 保管庫ベース	450×438×50	1.0	台			
	B-4 食器棚	600×395×1800	2.0	台			
	B-5 ロッカー 4人用	900×515×1790	1.0	台			
	B-6 ロッカー 4人用	900×515×1790	8.0	台			
	同上 ロッカー 1人用	455×515×1790	1.0	台			
	B-7 ロッカー 4人用	900×515×1790	1.0	台			
	B-8 長靴用下足入れ	650×450×1300	1.0	台			
	B-9 長靴用下足入れ	650×450×1300	1.0	台			
	B-10 長靴用下足入れ	650×450×1300	1.0	台			
	B-11 棚板	1520×460×1590	1.0	台			
	B-12a キャビネット	900×400×702	4.0	台			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B-12b キャビネット	900×400×1050	4.0	台			
	B-13 キャビネット	900×400×1752	2.0	台			
	同上 キャビネット	900×388×50	2.0	台			
	B-14 中量ラック	1850×870×1830	2.0	台			
	B-15 中量ラック	1850×600×1830	2.0	台			
	B-16 中量ラック	1850×870×1830	2.0	台			
	B-17 ホワイトボード	1800×50×900	7.0	面			
	B-18 下足入れ	600×380×1137	2.0	台			
	B-19 掃除用具入れ	500×380×1790	3.0	台			
	B-20 階段上ゲートパーティション	900×40×600 ドアパネル共	1.0	式			
	B-21 下足入れ	W900×330×905	1.0	台			
	取付運搬費		1.0	式			
	17-(4)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	サイン工事						
	S-01 平付タイプ°		27.0	台			
	T-01 突き付けタイプ°		18.0	台			
	A-01 総合案内板	取付アルミ部材共	1.0	台			
	A-02 園名文字		1.0	台			
	S-02 シート切文字室名サイン		17.0	台			
	取付費	運搬共	1.0	台			
	17-(5)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	ペレットストーブ工事						
	ペレットストーブ		1.0	台			
	煙突・部材 φ80	給排気筒セット(室内立上げ)	1.0	式			
	ストーブ囲い		1.0	式			
	運搬費(本体・部材)		1.0	式			
	設置費		1.0	式			
	17-(6)-計						
	17-計	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	昇降機設備工事						
	乗用エレベーター(車いす兼用)	定員11名 積載量:750kg 諸官公署手数料を含む	1.0	式			
	18-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	床暖房設備工事						
	地中蓄熱式輻射床暖房システム						
	電熱パネル	LP360-20	16.0	枚			
	電熱パネル	MPS360-200	287.0	枚			
	エンドキャップ		303.0	個			
	コントローラー		7.0	台			
	スラブセンサー		13.0	本			
	制御盤4系統12回路	ブレーカー内臓	1.0	面			
	制御盤3系統9回路	ブレーカー内臓	1.0	面			
	制御版6系統23回路	ブレーカー内臓	1.0	面			
	デマンド制御装置		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	施工費		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	19-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	遊具工事						
	【屋外遊具】						
	複合遊具	材工共	1.0	式			
	3間低鉄棒	材工共	1.0	式			
	幼児用砂場	材工共	1.0	式			
	パネルフェンス	材工共	1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	【屋内遊具】						
	ジムウォール+落下保護マット	材工共	1.0	式			
	【未満児用砂場】	現場打コンクリート+ゴムチップ仕上					
	根切	機械	10.9	m3			
	埋戻し	機械	4.3	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	6.5	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床付		11.3	m2			
	砕石地業	RC-40	1.7	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	0.2	m3			
	コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	1.0	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	1.0	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	0.2	m3			
	コンクリート打設手間	擁壁コン 人力打設	1.0	m3			
	普通型枠	基礎部	10.8	m2			
	型枠運搬費		10.8	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.03	t			
	鉄筋加工組立費		0.04	t			
	鉄筋運搬費		0.04	t			
	基礎立上り天端 コンクリート金ゴテ押え	W200	11.0	m			
	基礎立上り天端 ゴムチップ塗	W200	11.0	m			
	基礎立上り ゴムチップ塗	H150+250	22.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	外構・雨水排水工事						
(1)	本体外構工事						
	【舗装、擁壁、フェンスほか】						
	A 密粒度アスファルト舗装	再生密粒度20F t=50 上層路盤M25-0 t=150 下層路盤RC40-0 t=200 凍上抑制層RC40-0 t=200	796.0	m2			
	B 砕石敷+下部防草シート	切込砕石 t100	248.0	m2			
	C クレイ舗装	表面処理 塩化カルシウム1.2kg/m ² 化粧砂 0.003m ³ /m ² 表層混合土t=100 下層路盤RC40-0 t=100、凍上抑制層RC40-0 t=150	1,396.0	m2			
	D 芝張り	目地張	23.3	m2			
	E ゴムチップ舗装	t=10 コンクリート下地	404.0	m2			
	k 同上 誘導タイル	300角	130.0	枚			
	k 同上 注意喚起タイル	300角	13.0	枚			
	G L型擁壁	H=1000 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	33.0	m			
	G L型擁壁	H=1000 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	46.0	m			
	G L型擁壁	H=1250 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	15.0	m			
	G L型擁壁	H=1500 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	17.0	m			
	G L型擁壁	H=1750 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	17.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	G L型擁壁	H=2000 ベースコンクリート・砕石・モルタル共	14.0	m			
	I メッシュフェンス	H=1200 基礎・砕石共	231.0	m			
	I 同上 両開き扉	W=4000 基礎・砕石共	1.0	箇所			
	I 同上 両開き扉	W=2000 基礎・砕石共	1.0	箇所			
	I 同上 片開き扉	W=1200 基礎・砕石共	1.0	箇所			
	I 同上 片開き扉	W=900 基礎・砕石共	5.0	箇所			
	I メッシュフェンス	H=1800 基礎・砕石共	9.0	m			
	J ガードフェンス	H=800 基礎・砕石共	123.0	m			
	K 目隠しフェンス	H1800 基礎・砕石共	32.0	m			
	L 地先境界ブロック	150角 C型 捨てコン・砕石共	72.2	m			
	M 歩車道境界ブロック	150x200 両R 捨てコン・砕石共	332.0	m			
	M 同上 切下げ+乗入	捨てコン・砕石共	21.6	m			
	O SUSバリカー	基礎・砕石共 アーチ型 W1500xH650x60.5 φ	16.0	箇所			
	Q 車止めブロック	埋込式 L=600	8.0	箇所			
	R 駐車区画線	溶融式 W150(白)	20.0	m			
	S 身障者用駐車区画線	溶融式(白) 身障者マーク、斜線	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	U 屋外掲示板	アルミ製 自立型 引き違いタイプ W1594xH1800	1.0	箇所			
	V エントランス スライド門扉(袖扉付)	W2200xH1200	1.0	箇所			
	X メッシュフェンス 両開き扉	W1800xH1000	2.0	箇所			
	Y メッシュフェンス 両開き扉	W1550xH1000	1.0	箇所			
	Z 両開き門扉+フェンス	基礎共 W1800xH1600、フェンスL2000xH1600	1.0	箇所			
	a 階段手摺	SUS HL38 φ 自立型	1.0	m			
	e プール日よけ	レクタングル5mx3m 取付金具、調整機能付柱H30、基礎400角xH400共	2.0	箇所			
	f 砂場日よけ(園庭)	トライアングル5m 取付金具、調整機能付柱H30、基礎400角xH400共	2.0	箇所			
	g 砂場日よけ(未満児園庭)	スクエア3.6mx3.6m 取付金具、調整機能付柱H30、基礎400角xH400共	1.0	箇所			
	i 砂場用砂充填	川砂 H400	11.2	m3			
	j 築山盛土	6m丸 H900	1.0	式			
	【コンクリート擁壁、土間コンクリート、外流し、シャワー流し、砂場棚、敷地内土工事ほか】						
	鋤取り	アスファルト舗装、砕石敷	850.0	m3			
	根切	機械	107.0	m3			
	埋戻し	機械	58.2	m3			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土処分	場外搬出適切処理	597.0	m3			
	床付		173.0	m2			
	盛土	残土流用	141.0	m3			
	砕石地業	基礎下 RC40	4.1	m3			
	砕石地業	土間下 RC40	15.4	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	1.9	m3			
	擁壁他コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ ^o 18	15.5	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ ^o 18	16.3	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	44.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	1.9	m3			
	コンクリート打設手間	擁壁、流し、ベンチ他 人力打設	15.5	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	16.3	m3			
	コンクリート圧送費	土間コン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	普通型枠	基礎部	33.6	m2			
	打放型枠	化粧合板	42.2	m2			
	曲面打放型枠		88.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型枠運搬費		141.0	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.93	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.95	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.07	t			
	鉄筋加工組立費		1.2	t			
	鉄筋運搬費		1.2	t			
	立上り天端 コンクリート金ゴテ押え	W220	8.3	m			
	コンクリート金ゴテ		14.9	m2			
	土間コンクリート金ゴテ		84.3	m2			
	モザイクタイル貼り	平面	46.8	m2			
	モザイクタイル貼り	曲がり	85.2	m			
	流し・シャワー ウレタン防水		7.3	m2			
	コンクリート壁 撥水材吹付		17.7	m2			
	コンクリート壁 吹付タイル		21.0	m2			
	棚板・ベンチ 人工木デッキ		2.3	m2			
	棚板受け鋼材		10.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水工事	有孔管VUφ100、単粒碎石、透水シート共	220.0	m			
	組立解体式プール	プール保管カバー、プールカバー、専用排水ホース共 W3400xD6760	1.0	式			
	同上 現場組立施工費		1.0	式			
	同上 運搬搬入費		1.0	式			
	同上 下請経費		1.0	式			
	21-(1)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	造園工事						
	園庭2 スロープ盛土+擬木隔て	材工共	1.0	式			
	園庭2 植栽見切り	エッジキング同等	30.8	m			
	園庭2 植栽 イロハモミジ	H2000	1.0	箇所			
	園庭2 植栽 シューンハリー	H1500	1.0	箇所			
	園庭2 植栽 フルーハリー	H800	2.0	箇所			
	園庭2 植栽 ハツユキカスラ	H400	3.0	箇所			
	園庭2 植栽 トウダンツツジ	H800	4.0	箇所			
	園庭2 植栽 あじさい	H800	2.0	箇所			
	園庭2 植栽 ラベンダー	H400 POT	5.0	箇所			
	園庭2 植栽 ビンカマジョール	H400 POT	5.0	箇所			
	園庭1 植栽 ハナミズキ	H2000	1.0	箇所			
	園庭1 植栽 クヌギ	H2000	1.0	箇所			
	植込み・畑 客土	t=300	31.8	m3			
	中木植栽手間		2.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	低木植地被類植栽手間		1.0	式			
	中木植栽手間		2.0	本			
	土壌改良		1.0	式			
	機械損料・運搬費・養生費		1.0	式			
	21-(2)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	ゴミ庫工事						
	ゴミ庫上屋	材工共	1.0	式			
	【基礎工事】						
	水盛りやり方		4.5	m2			
	墨出し 躯体		4.5	m2			
	養生費 躯体		4.5	m2			
	根切り	機械 壺布併用掘	3.1	m3			
	埋戻し	根切土流用	0.4	m3			
	盛り土	根切土流用	2.9	m3			
	床付		7.5	m2			
	砕石地業	土間下	1.4	m3			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	異形鉄筋	SD295 D10	90.0	kg			
	異形鉄筋	SD295 D13	13.4	kg			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.003	t			
	鉄筋加工組立費		1.0	t			
	鉄筋運搬費		1.0	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	6.0	本			
	アンカーボルト取付費	M12	6.0	本			
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	0.2	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	1.4	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	1.4	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	0.2	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン 人力	1.4	m3			
	普通型枠	基礎部	4.3	m2			
	型枠運搬費	4t	4.3	m2			
	床 土間コンクリート金コテ		6.1	m2			
	建具下端 防水モルタル詰め		1.3	m			
	21-(3)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4)	送迎駐車場工事						
	A 密粒度アスファルト舗装	再生密粒度20F t=50 上層路盤M25-0 t=150 下層路盤RC40-0 t=200 凍上抑制層RC40-0 t=200	1,237.0	m2			
	I メッシュフェンス	H=1200 基礎・砕石共	146.0	m			
	I 同上 片開き扉	W=900 基礎・砕石共	2.0	箇所			
	J ガードフェンス	GL800-3同等 H=800 基礎・砕石共	54.0	m			
	M 歩車道境界ブロック	150x200 両R 捨てコン・砕石共	68.2	m			
	M 同上 切下げ+乗入	捨てコン・砕石共	20.4	m			
	P SUSバリカー	SUSチェーン共 ポール型 60.5 φ 固定式片フック	2.0	セット			
	Q 車止めブロック	埋込式 L=600	96.0	箇所			
	R 駐車区画線	溶融式 W150(白)	250.0	m			
	T パーキングパーミット駐車区画線		2.0	箇所			
	b 駐車場 停止線表示		1.0	箇所			
	【現場打ちコンクリート擁壁工事、土工事ほか】						
	H 現場打コンクリートL型擁壁	H=1200～H=600 61m					

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切	機械 壺布併用掘	69.4	m3			
	埋戻し	機械	40.4	m3			
	床付		61.0	m2			
	盛り土	残土流用	311.0	m3			
	砕石地業	基礎下	9.6	m3			
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	3.2	m3			
	擁壁コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	19.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	3.2	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	19.7	m3			
	コンクリート圧送費	基礎コン 30m3未満 基本料共	1.0	回			
	普通型枠	基礎部	72.5	m2			
	打放型枠	B種 基礎部	48.1	m2			
	型枠運搬費		121.0	m2			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.4	t			
	スクラップ°控除	ヘビーH2	▲ 0.04	t			
	鉄筋加工組立費		1.3	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5)	職員駐車場工事						
	A 密粒度アスファルト舗装	再生密粒度20F t=50 上層路盤M25-0 t=150 下層路盤RC40-0 t=200 凍上抑制層RC40-0 t=200	345.0	m2			
	I メッシュフェンス	H=1200 基礎・砕石共	11.1	m			
	M 歩車道境界ブロック	150x200 両R 捨てコン・砕石共	30.8	m			
	M 同上 切下げ+乗入	捨てコン・砕石共	7.2	m			
	P SUSバリカー	SUSチェーン共 ポール型 60.5 φ 固定式片フック	1.0	セット			
	Q 車止めブロック	埋込式 L=600	28.0	箇所			
	R 駐車区画線	溶融式 W150(白)	80.0	m			
	鋤取り	発生土 送迎駐車場盛土へ転用	144.0	m3			
	21-(5)-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6)	雨水排水工事						
	浸透VS側溝	材工共 300*300	196.0	m			
	同上 接続枳	材工共 300*300*590	13.0	箇所			
	浸透VS側溝(横断)	材工共 300*300	32.0	m			
	集水枳	グレーチング蓋共 細目 歩行 300角 材工共	3.0	箇所			
	管理枳+浸透枳	管理枳700*700*1000 浸透層1500*1500*H1000	2.0	箇所			
	管理枳+浸透トレンチ	管理枳700*700*1000 浸透トレンチ1000*1000*4000	1.0	箇所			
	大型貯留浸透槽	10m*6m	1.0	箇所			
	同上管理枳	1400*1400*2600	1.0	箇所			
	雨水ため枳	H450 PC製 300型 コンクリート蓋共	18.0	箇所			
	雨水ため枳	H600 PC製 300型 コンクリート蓋共	7.0	箇所			
	雨水浸透枳	浸透層900×900×H785 PC製 300型 コンクリート蓋共	7.0	箇所			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(地中) VU 200A	45.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(地中) VU 150A	131.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	(地中) VU 100A	43.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雨水タンク	タカショーLDA-210DG同等	1.0	箇所			
	集水桝	600角xH900 材工共	1.0	箇所			
	浸透VS側溝(エントランス)	材工共 300*300 有効VU管200φ共	14.0	m			
	同上 接続桝	材工共 300*300*890	1.0	箇所			
	【自営工事】						
	既設VS側溝敷設変え VS側溝(横断)	材工共 400*400	18.0	m			
	21-(6)-計						
	21-計	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)					

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	通路棟工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	屋根及び樋工事		1.0	式			
8	その他工事		1.0	式			
	2-2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り方		82.1	m2			
	墨出し 躯体		82.1	m2			
	養生費 躯体		82.1	m2			
	養生費 仕上		82.1	m2			
	清掃片付け		82.1	m2			
	引渡し前清掃		82.1	m2			
	外部足場 くさび緊結式	W=600 手摺先行 1か月 運搬共	326.0	m2			
	内部足場 脚立	H=1800 1か月 運搬共	82.1	m2			
	地足場	存置1か月 運搬共	82.1	m2			
	水平安全ネット張り		82.1	m2			
	鉄骨足場		82.1	m2			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土・地業工事						
	根切り	機械 壺布併用掘	243.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	185.0	m3			
	盛り土	根切土流用	10.5	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	46.7	m3			
	床付		67.5	m2			
	碎石地業	基礎下	8.3	m3			
	碎石地業	土間下	15.0	m3			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	1.6	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	1.1	t			
	スクラップ控除	へビーH2	▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立費		4.2	t			
	鉄筋運搬費		4.2	t			
	3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.5	m3			
	ラップルコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	24.1	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	19.5	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	25.2	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	44.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	1.5	m3			
	コンクリート打設手間	ラップルコン ポンプ打設	24.1	m3			
	コンクリート打設手間	フーチングコン ポンプ打設	11.2	m3			
	コンクリート打設手間	その他基礎部コン ポンプ打設	14.0	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン ポンプ打設	19.5	m3			
	コンクリートポンプ°圧送費	ラップルコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	フーチングコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	その他基礎部コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ°圧送費	土間スラブコン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	209.0	m2			
	ラップルコンクリート用型枠		74.1	m2			
	型枠運搬費	4t	283.0	m2			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.1	t			
	H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	2.0	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.7	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.3	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.5	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.7	t			
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.03	t			
	鋼管	STK400 φ-139.8×6.0	1.4	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.5	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.2	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN490C PL-25	0.3	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.2	t			
	アンカーボルト	ABR400 M20×L450	88.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	58.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	258.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	1,032.0	本			
	普通ボルト	M12×40	492.0	本			
	ターンバックル	M16用	24.0	箇所			
	鉄骨工場加工組立費		5.0	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	1.8	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	250.0	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	239.0	m2			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	1.8	t			
	鉄骨運搬費		6.7	t			
	鉄骨建方費	機械損料共	5.0	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(261本/t)	5.0	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根及び樋工事						
	勘合式タテハゼ葺き	H=31 カラーSGL鋼板t=0.4	124.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング		124.0	m2			
	木毛セメント板	t=40	124.0	m2			
	片流れ棟包み	カラーSGL鋼板t=0.4	26.5	m			
	軒先面戸	カラーSGL鋼板t=0.4	26.5	m			
	軒先伸縮唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	26.5	m			
	軒先水切	カラーSGL鋼板t=0.4	26.5	m			
	ケラバ唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	27.5	m			
	ケラバ水切	カラーSGL鋼板t=0.4	27.5	m			
	鼻隠し板包み	H=160 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	80.5	m			
	雪止め金具		26.5	m			
	軒天板包み	高圧木毛セメント板t=20下地 カラーSGL鋼板t=0.4	40.1	m2			
	雨樋	カラーGL鋼板 吊金具共 H6号	26.5	m			
	落し口		4.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	竖樋	カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	11.6	m			
	呼び樋	L150+400 カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	4.0	箇所			
	竖樋下部化粧カバー	接続ソケット、塩ビ管共	4.0	箇所			
	竖樋下部養生竖樋	アルミ製 L=1000	4.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	7-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	その他工事						
	【防水工事】						
	シーリング	15×10 変成シリコン2成分形 (MS-2)	156.0	m			
	【金属工事】						
	天井 軽量鉄骨下地	25型	148.0	m2			
	【左官工事】						
	床 土間コンクリート金コテ		105.0	m2			
	基礎立上り天端 モルタル塗		6.7	m			
	【塗装工事】						
	柱 DP塗装	平面 亜鉛メッキ鋼面 素地ごしらえA種共	26.4	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	エントランス棟工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	屋根及び樋工事		1.0	式			
8	その他工事		1.0	式			
	2-3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り方		75.6	m2			
	墨出し 躯体		75.6	m2			
	養生費 躯体		75.6	m2			
	養生費 仕上		75.6	m2			
	清掃片付け		75.6	m2			
	引渡し前清掃		75.6	m2			
	外部足場 くさび緊結式	W=600 手摺先行 1か月 運搬共	200.0	m2			
	内部足場 脚立	H=1800 1か月 運搬共	75.6	m2			
	地足場	存置1か月 運搬共	75.6	m2			
	水平安全ネット張り		69.6	m2			
	鉄骨足場		69.6	m2			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土・地業工事						
	根切り	機械 壺布併用掘	92.3	m3			
	鋤取り		0.3	m3			
	埋戻し	根切土流用	60.0	m3			
	盛り土	根切土流用	2.2	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	30.5	m3			
	床付		41.3	m2			
	碎石地業	基礎下	5.4	m3			
	碎石地業	土間下	7.1	m3			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.4	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	2.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.7	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.9	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立費		4.4	t			
	鉄筋運搬費		4.4	t			
	ガス圧接	SD345 D19-D19	42.0	箇所			
	3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.3	m3			
	ラップルコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	6.5	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	7.8	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	26.9	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	34.7	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	1.3	m3			
	コンクリート打設手間	ラップルコン 人力	6.5	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部コン ポンプ打設	26.9	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン 人力	7.8	m3			
	コンクリートポンプ圧送費	その他基礎部コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	209.0	m2			
	ラップルコンクリート用型枠		74.1	m2			
	型枠運搬費	4t	283.0	m2			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.5	t			
	H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.2	t			
	H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	1.2	t			
	H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.5	t			
	溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.8	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.2	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-90×90×6	0.2	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.6	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.3	t			
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.02	t			
	鋼管	STK400 φ-216.3×8.2	1.0	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.03	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.03	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.1	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.2	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	29.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	42.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	200.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×40	33.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	12.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	33.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	133.0	本			
	普通ボルト	M12×40	302.0	本			
	ターンバックル	M16用	20.0	箇所			
	鉄骨工場加工組立費		4.2	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	1.5	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	183.0	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	219.0	m2			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	1.1	t			
	鉄骨運搬費		5.7	t			
	鉄骨建方費	機械損料別途	4.2	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(105本/t)	4.2	t			
	アンカーボルト取付費	M12	29.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイペースNEO EM216-4-24 同等品	6.0	箇所			
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	38.0	箇所			
	6-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根及び樋工事						
	勘合式タテハゼ葺き	H=31 カラーSGL鋼板t=0.4	114.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング		114.0	m2			
	木毛セメント板	t=40	114.0	m2			
	片流れ棟包み	カラーSGL鋼板t=0.4	15.3	m			
	軒先面戸	カラーSGL鋼板t=0.4	15.3	m			
	軒先伸縮唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	15.3	m			
	軒先水切	カラーSGL鋼板t=0.4	15.3	m			
	ケラバ唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	14.8	m			
	ケラバ水切	カラーSGL鋼板t=0.4	14.8	m			
	鼻隠し板包み	H=160 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	45.4	m			
	雪止め金具		15.3	m			
	軒天板包み	高圧木毛セメント板t=20下地 カラーSGL鋼板t=0.4	9.1	m2			
	雨樋	カラーGL鋼板 吊金具共 H6号	15.3	m			
	落し口		2.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	竖樋	カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	6.6	m			
	呼び樋	L150+400 カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	2.0	箇所			
	竖樋下部化粧カバー	接続ソケット、塩ビ管共	2.0	箇所			
	竖樋下部養生竖樋	アルミ製 L=1000	2.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	7-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	その他工事						
	【防水工事】						
	シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	85.1	m			
	【金属工事】						
	天井 軽量鉄骨下地	25型	114.0	m2			
	【左官工事】						
	床 土間コンクリート金コテ		59.6	m2			
	基礎立上り天端 モルタル塗		20.8	m			
	【塗装工事】						
	柱 DP塗装	平面 亜鉛メッキ鋼面 素地ごしらえA種共	13.6	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【外装工事】						
	天井 アルミ樹脂複合板	t=3	105.0	m2			
	同上 下がりコーナー見切縁	既成品	39.7	m			
	床 エラストイト目地	t=30	1.5	m			
	アルミルーバー		1.0	式			
	8-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4	倉庫棟工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート・型枠工事		1.0	式			
5	鉄骨工事		1.0	式			
6	外装サイディング工事		1.0	式			
7	屋根及び樋工事		1.0	式			
8	その他工事		1.0	式			
	2-4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り方		28.1	m2			
	墨出し 躯体		28.1	m2			
	墨出し 仕上		28.1	m2			
	養生費 躯体、仕上共		28.1	m2			
	清掃片付		28.1	m2			
	引渡しクリーニング		28.1	m2			
	外部足場 くさび緊結式	W=600 手摺先行 1か月 運搬共	97.3	m2			
	内部足場 脚立	H=1800	28.1	m2			
	水平安全ネット張り		28.1	m2			
	鉄骨足場		28.1	m2			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土・地業工事						
	根切り	機械 壺布併用掘	41.9	m3			
	鋤取り		1.7	m3			
	埋戻し	根切土流用	25.6	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	18.0	m3			
	床付		21.0	m2			
	碎石地業	基礎下	3.2	m3			
	碎石地業	土間下	3.5	m3			
	砂敷	t=50	1.2	m3			
	防湿シート敷込み	t=0.15 ポリエチレンシート	23.5	m2			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.5	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.7	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.1	t			
	スクラップ控除	へビーH2	▲ 0.04	t			
	鉄筋加工組立費		1.3	t			
	鉄筋運搬費		1.3	t			
	3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート・型枠工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ°15	1.1	m3			
	土間コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	3.6	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ°18	8.7	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	12.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力	1.1	m3			
	コンクリート打設手間	土間スラブコン 人力	3.6	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	8.7	m3			
	コンクリートポンプ°圧送費	基礎コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	普通型枠	基礎部	60.9	m2			
	型枠運搬費		60.9	m2			
	4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	0.3	t			
	H形鋼	SN400B H-148×100×6×9	0.5	t			
	丸棒鋼	SNR400B M-16	0.03	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-90×45×20×3.2	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×1.6	0.3	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.02	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	0.04	t			
	平鋼	SS400 FB-6×50	0.01	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×50×3.2	0.2	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.2	t			
	角形鋼管	STKR400 □-125×125×6.0	0.4	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.1	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.03	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.2	t			
	鋼板(切板)	SN400C PL-16	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400C PL-19	0.1	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.1	t			
	アンカーボルト	SS400 M12×L250	35.0	本			
	アンカーボルト	ABR400 M16×L400	24.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	42.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	58.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×65	233.0	本			
	普通ボルト	M12×40	291.0	本			
	普通ボルト	M12×140	27.0	本			
	ターンバックル	M16用	8.0	箇所			
	鉄骨工場加工組立費		2.0	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	0.4	t			
	工場溶接費	すみ肉6mm換算	67.4	m			
	防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	120.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄骨運搬費		2.4	t			
	鉄骨建方費	機械損料共	2.0	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(158本/t)	2.0	t			
	アンカーボルト取付費	M12	35.0	本			
	アンカーボルト取付費	M16	24.0	本			
	ベース下均しモルタル	120×220×t50	5.0	箇所			
	ベース下均しモルタル	250×250×t50	6.0	箇所			
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	38.0	箇所			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	外装サイディング工事						
	金属サイディング張り	ガルバリウム鋼板 スパンサイディング	45.0	m2			
	同上 コーナー		10.0	m			
	同上 見切縁		22.4	m			
	同上 窓廻り見切縁		17.5	m			
	土台水切		16.9	m			
	三方枠	ガルバリウム鋼板 W=200	7.1	m			
	シーリング 窓廻り		17.5	m			
	軒天ボード張り	t=12 塗装品	11.4	m2			
	運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	6-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	屋根及び樋工事						
	勘合式タテハゼ葺き	H=31 カラーSGL鋼板t=0.4	39.2	m2			
	改質アスファルトルーフィング		39.2	m2			
	高圧木毛セメント板	t=20	39.2	m2			
	片流れ棟包み	カラーSGL鋼板t=0.4	7.8	m			
	軒先面戸	カラーSGL鋼板t=0.4	7.8	m			
	軒先伸縮唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	7.8	m			
	軒先水切	カラーSGL鋼板t=0.4	7.8	m			
	ケラバ唐草	カラーSGL鋼板t=0.4	10.0	m			
	ケラバ水切	カラーSGL鋼板t=0.4	10.0	m			
	鼻隠し板包み	H=160 下地共 カラーSGL鋼板t=0.4	25.6	m			
	雪止め金具		7.8	m			
	雨樋	カラーGL鋼板 吊金具共 H6号	7.8	m			
	落し口		1.0	箇所			
	豎樋	カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	2.6	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	呼び樋	L150+400 カラーSGL鋼板 75φ 受け金物共	1.0	箇所			
	豎樋下部化粧カバー	接続ソケット、塩ビ管共	1.0	箇所			
	豎樋下部養生豎樋	アルミ製 L=1000	1.0	箇所			
	運搬費		1.0	式			
	残材処理費		1.0	式			
	7-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	その他工事						
	【防水工事】						
	鼻隠し廻り シーリング	15×10 変成シリコン2成分形(MS-2)	25.6	m			
	【金属工事】						
	軒天 軽量鉄骨下地	25型	11.4	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @225	28.1	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	W50 @300	71.7	m2			
	【左官工事】						
	床 土間コンクリート金コテ		28.1	m2			
	基礎立上り天端 モルタル塗		16.9	m			
	【建具工事】						
	SD-1 両開きスチールドア	W1600×H2000	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD-2 片開きスチールドア	W800×H2000	1.0	箇所			
	取付費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	下請経費		1.0	式			
	【塗装工事】						
	柱 DP塗装	アクリルシリコン樹脂	7.5	m2			
	同上 素地ごしらえ	C種	7.5	m2			
	壁 EP塗装	ケイカル板下地	71.7	m2			
	天井 EP塗装	ケイカル板下地	28.1	m2			
	【内外装工事】						
	外壁 透湿防水シート		45.0	m2			
	外壁 防水石膏ボード張り	t=15	45.0	m2			
	壁 ケイカル板張り	t=6	71.7	m2			
	天井 ケイカル板張り	t=6	28.1	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-5	駐輪場工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	基礎工事		1.0	式			
4	駐輪場上屋工事		1.0	式			
5	外構工事		1.0	式			
	2-5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	水盛り方		192.0	m2			
	墨出し 躯体		192.0	m2			
	養生費 躯体		192.0	m2			
	養生費 仕上		192.0	m2			
	引渡し前清掃		192.0	m2			
	外部足場 くさび緊結式	W=600 手摺先行 1か月 運搬共	346.0	m2			
	内部足場 脚立	H=1800 1か月 運搬共	192.0	m2			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土地業工事						
	根切	機械 壺布併用掘	211.0	m3			
	埋戻し	機械	163.0	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理	48.4	m3			
	床付		150.0	m2			
	碎石地業	基礎下	6.8	m3			
	碎石地業	土間下	22.5	m3			
	土工機械運搬費	片道30km以内	1.0	往復			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	基礎工事						
	捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 sl=15cm	3.4	m3			
	基礎ンクリート	Fc-24N/mm2 sl=18cm	38.1	m3			
	土間クリート	Fc-24N/mm2 sl=18cm	22.5	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	60.6	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	3.4	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	38.1	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	22.5	m3			
	コンクリート圧送費	基本料金	1.0	回			
	コンクリート圧送費	圧送料金	60.6	m3			
	普通型枠	基礎部	267.0	m2			
	型枠運搬費		267.0	m2			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			
	スクラップ控除	ヘビーH2	▲ 0.07	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	駐輪場上屋工事						
	駐輪場1	積雪荷重3000N／㎡ 15.678m×2.083m×H1.9m 設置共	1.0	式			
	駐輪場2	積雪荷重3000N／㎡ 13.278m×2.083m×H1.9m 設置共	1.0	式			
	駐輪場3	積雪荷重3000N／㎡ 32.478m×2.083m×H1.9m 設置共	1.0	式			
	4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	外構工事						
	A 密粒度アスファルト舗装	再生密粒度20F t=50 上層路盤M25-0 t=150 下層路盤RC40-0 t=200 凍上抑制層RC40-0 t=200	69.3	m2			
	M 歩車道境界ブロック	150x200 両R 捨てコン・砕石共	43.9	m			
	浸透VS側溝	材工共 300*300	16.0	m			
	同上 接続柵	材工共 300*300*590	1.0	箇所			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-6	既存駐輪場解体工事						
	上屋解体	S造	168.0	m2			
	同上 積込		168.0	m2			
	同上 運搬		168.0	m2			
	同上 処分		168.0	m2			
	【撤去】						
	基礎コンクリート解体	有筋	16.4	m3			
	土間コンクリート解体	有筋	42.2	m3			
	アスファルト舗装 撤去		127.0	m2			
	引込柱 撤去	90 φ 5m	2.0	箇所			
	【積込】						
	コンクリート・モルタル	機械 30cm以下	135.0	t			
	アスファルト	機械 30cm以下	14.9	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	引込柱	90φ 5m	2.0	箇所			
	【運搬】						
	コンクリート・モルタル	機械 30cm以下	135.0	t			
	アスファルト	機械 30cm以下	14.9	t			
	引込柱	90φ 5m	2.0	箇所			
	【処分】						
	コンクリート・モルタル	機械 30cm以下	135.0	t			
	アスファルト	機械 30cm以下	14.9	t			
	引込柱	90φ 5m	2.0	箇所			
	敷き均し整地		350.0	m2			
	2-6-計						