

参 考 数 量 書

工 事 名	令和6年度 中込地区都市構造再編集集中支援事業 サングリモ中込改修工事及び中央グリーンモール交流施設新築工事		
工事場所	佐久市中込一丁目地区		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	複合型公共施設改修工事一式 1階 地域交流センターを図書館へ改修 2階 図書館をチャレンジ教室へ改修 中央グリーンモール交流施設新築工事一式 鉄骨造 平屋建 鋼板葺 93㎡ 地下道改築工事一式 鉄骨造 平屋建 鋼板葺 126㎡		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			



佐 久 市

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
I	共通仮設費		式	1			
II	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
III	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
IV	一般管理費		式	1			
	工事価格						
V	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
I	共通仮設費						
I-1	共通仮設費（率計上）		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	I-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
I-2	共通仮設費（積上計上）						
A	積上計上（サングリモ中込）	撤去工事）					
	仮囲い	成形鋼板 H2000 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	272.0	m			
	キャスターゲート	W6000 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	1.0	ヶ所			
	敷鉄板	t 22 x 1524 x 6096 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	126.0	m2			
	外部 養生シート（鉄板下）	防炎シート H2200 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	126.0	m2			
	交通誘導員A		20.0	人			
	荷揚げ機械損料	10 t クレーン等重機損料・回送費 ホ゜レーター共	10.0	日			
	A-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	積上計上 (サングリモ中込	改修工事)					
	仮囲い	1 階 仮設間仕切 C種 設置・撤去含	49.0	m			
	仮囲い	2階 仮設間仕切 C種 設置・撤去含	52.0	m			
	防塵対策シート	1 階 設置・撤去含	30.7	m2			
	揚重機クレーン	25 t	4.0	日			
	交通誘導員A		40.0	人			
	VOC化学物質濃度測定	パッシブ法(拡散法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、 キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン)	4.0	か所			
	B-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
C	積上計上（交流施設新築工事）						
	仮囲い	ガードフェンス H1800 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	100.0	m			
	敷鉄板	t 22 x 1524 x 6096 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	99.0	m2			
	外部 養生シート（鉄板下）	防炎シート H2200 存置期間3ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	99.0	m2			
	交通誘導員A		20.0	人			
	荷揚げ機械損料	10 t クレーン等重機損料・回送費 オペレーター共	2.0	日			
	VOC化学物質濃度測定	ハッシュ法(拡散法) 6物質 (ホルムアルデヒド、トルエン、エチルベンゼン、 キシレン、パラジクロロベンゼン、スチレン)	1.0	か所			
	C-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
D	積上計上（地下道改築工事）						
	仮囲い	ガードフェンス H1800 存置期間2ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	100.0	m			
	敷鉄板	t 22 x 1524 x 6096 存置期間2ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	103.0	m2			
	外部 養生シート（鉄板下）	防炎シート H2200 存置期間2ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	103.0	m2			
	交通誘導員A	建て方・撤去時	20.0	人			
	荷揚げ機械損料	10 t クレーン等重機損料・回送費 ホッパー共	2.0	日			
	D-計						
	I-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	令和6年度 中込地区都市構造再編集集中支援事業 サングリモ中込改修工事及び中央グリーンモール交流施設新築工事						
Ⅱ	直接工事費						
Ⅱ-1	サングリモ中込改修工事		1.0	式			
Ⅱ-2	交流施設新築工事		1.0	式			
Ⅱ-3	地下道改築工事		1.0	式			
	Ⅱ-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	令和6年度 中込地区都市構造再編集集中支援事業 サングリモ中込改修工事及び中央グリーンモール交流施設新築工事						
Ⅱ-1	直接工事費（サングリモ中込改修工事）						
Ⅱ-1-1	撤去工事		1.0	式			
Ⅱ-1-2	建築工事		1.0	式			
Ⅱ-1-3	電気設備工事		1.0	式			
Ⅱ-1-4	機械設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	令和6年度 中込地区都市構造再編集集中支援事業 サングリモ中込改修工事及び中央グリーンモール交流施設新築工事						
Ⅱ-1-1	直接工事費（サングリモ中込改修工事 撤去工事）						
A	撤去工事（建築）		1.0	式			
B	撤去工事（電気）		1.0	式			
C	撤去工事（管）		1.0	式			
	Ⅱ-1-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-1-1	直接工事費（撤去工事）						
A	解体工事（建築）						
1	外壁解体		1.0	式			
2	建具解体		1.0	式			
3	内装解体		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	A - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	外壁解体						
	外壁 既存塗膜除去	ALC面 集積共	287.0	m2			
	煙突撤去	鋼管 φ 558.8×H22300 (陣笠H500)程度 集積、発生材処理共	1.0	か所			
	シーリング撤去	15*10	827.0	m			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	建具解体						
	アルミ製建具撤去	ガラス・枠共 集積共	86.0	m2			
	スチール製建具撤去	ガラス・枠共 集積共	11.7	m2			
	木製建具撤去	ガラス・枠共 集積共	48.0	m2			
	トイレブース撤去	集積共	37.8	m2			
	スチールパーテーション撤去	2Fミ図書館 集積共	12.9	m2			
	枠廻り斫り		32.2	m			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	内装解体						
	既存防水層撤去	アスファルト防水層 屋内 集積共	101.0	m2			
	躯体コンクリート撤去	RC壁 集積共	19.6	m3			
	同上カッター入	t 150程度	38.5	m			
	押えコンクリート撤去	1F浴室 集積共	4.7	m3			
	床仕上撤去	モルタル 集積共	1.2	m2			
	床仕上撤去	タイル(下地モルタル共) 集積共	35.4	m2			
	床仕上撤去	ビニル床シート 集積共	153.0	m2			
	床仕上撤去	ビニル床タイル 集積共	157.0	m2			
	床仕上撤去	コルク床タイル 集積共	361.0	m2			
	床仕上撤去	タイルカーペット 集積共	220.0	m2			
	床仕上撤去	縁甲板・フローリング 集積共	2.3	m2			
	床仕上撤去	再生木デッキ材 集積共	1.2	m2			
	床仕上撤去	畳 一畳物 集積共	14.0	枚			
	床下地撤去	下地板・合板 調整合板・タミール合板含 集積共	793.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床下地撤去	床組(束立) 集積共	26.6	m2			
	床下地撤去	棚組・中段組 集積共	11.8	m2			
	床下地撤去	床暖パネル(アルミ板+小根太) 集積共	106.0	m2			
	床下地撤去	保温板撤去 集積共	419.0	m2			
	床下地撤去	調整モルタル撤去 集積共	419.0	m2			
	床下地撤去	調整モルタル撤去(アスファルト防水下 t 30) 集積共	32.3	m2			
	SUS上り框撤去	集積共	11.4	m			
	SUS床見切撤去	集積共	18.1	m			
	浴室縁石撤去	御影石 W125 集積共	10.0	m			
	浴室縁石撤去	御影石 W378 集積共	5.3	m			
	吐湯口撤去	御影石 500×378×430 ステンレス箱体500×250×430共 集積共	2.0	か所			
	束石撤去	御影石 300×200×150程度 集積共	1.0	か所			
	排水ユニット撤去	ステンレス製 W150 蓋共 集積共	11.6	m			
	壁仕上撤去	タイル(下地モルタル共) 集積共	72.6	m2			
	壁仕上撤去	クロス 集積共	22.1	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁仕上撤去	合板・ボード 一重張 集積共	1,552.0	m2			
	壁仕上撤去	目隠し板塀 集積共	2.2	m2			
	壁下地組撤去	LGS下地 集積共	536.0	m2			
	幅木仕上撤去	木製幅木 集積共	73.4	m			
	幅木仕上撤去	ビニル幅木 集積共	146.0	m			
	幅木仕上撤去	床材立上(ビニル床シート) 集積共	104.0	m			
	腰壁見切撤去	木製 付鴨居含 集積共	129.0	m			
	開口枠撤去	木製 集積共	29.3	m			
	コーナーガード撤去	木製 集積共	91.8	m			
	化粧柱撤去	木製 ～150□ 集積共	13.5	m			
	ライニング甲板撤去	ステンレス 集積共	11.6	m			
	ライニング甲板撤去	御影石 集積共	11.6	m			
	ブラケット腰手摺撤去	手摺+受金物 集積共	19.1	m			
	浴室手摺撤去	ステンレス製 φ34 床埋込 集積共	2.0	か所			
	天井仕上撤去	合板・ボード 一重張 集積共	185.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	天井仕上撤去	合板・ボード 二重張 集積共	735.0	m2			
	天井仕上撤去	浴室用不燃天井材 集積共	32.3	m2			
	天井下地組撤去	LGS下地 集積共	953.0	m2			
	廻り縁撤去	木製 集積共	31.1	m			
	ビクチャール撤去	集積共	35.9	m			
	K-1 2Fニ図書館 大型本書架(絵本)撤去	W4530×D405×H960 集積共	1.0	か所			
	K-2 2Fニ図書館 大型本書架(絵本)撤去	W3630×D405×H960 集積共	2.0	か所			
	K-3 2Fニ図書館 傾斜型本書架撤去	W3420×D407(240)×H2100 集積共	2.0	か所			
	K-4 2Fニ図書館 大型本書架撤去	W5430×D308×H1200 集積共	1.0	か所			
	K-5 2Fニ図書館 カウンター撤去	W1200+4000×D800×H700 集積共	1.0	か所			
	K-6 2Fスタッフルーム 扉付棚撤去	W5475×D410×H890 集積共	1.0	か所			
	K-7 2F交流室 扉付棚撤去	W5120×D410×H890 集積共	1.0	か所			
	K-8 2F交流室 扉付棚撤去	W5120×D410×H890 集積共	1.0	か所			
	K-9 2F交流室 扉付棚撤去	W4880×D410×H890 集積共	1.0	か所			
	K-10 2F交流室 扉付棚撤去	W7820×D410×H890 集積共	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	K-11 2F玄関 下駄箱撤去	W2500×D400×H920 集積共	1.0	か所			
	K-12 2F玄関 カウンター撤去	W4300×D600×H850 集積共	1.0	か所			
	K-16 1Fトレーニングルーム 受付カウンター撤去	W3700×D600×H850 集積共	1.0	か所			
	K-17 1Fトレーニングルーム 棚撤去	W5130×D410×H890 集積共	1.0	か所			
	K-18 1Fトレーニングルーム 棚撤去	W4950×D400×H885 集積共	1.0	か所			
	K-19 1Fトレーニングルーム 下駄箱撤去	W4400×D400×H900 集積共	1.0	か所			
	K-20 1F休憩室 棚撤去	W1890×D435×H1430 集積共	1.0	か所			
	K-21 1 F 男女脱衣室 脱衣棚撤去	W3940×D450×H1540 集積共	2.0	か所			
	K-26 1 F 男女脱衣室 掃除具入れ撤去	W580×D600×H1800 集積共	2.0	か所			
	1Fホール 収納ステージ撤去	W4800×D130×H1800 集積共	1.0	か所			
	1F倉庫 棚撤去	W2490×D300× t 65×5段 集積共	1.0	か所			
	1F湯沸 流し台セット撤去	W1950×D600×H850 集積共	2.0	か所			
	1Fトレーニングルーム 行事用机・付ボード撤去	W1800×H900 集積共	1.0	か所			
	1F倉庫-1 棚撤去	W1800×D300× t 65×5段 集積共	1.0	か所			
	2F湯沸 流し台セット撤去	W1950×D600×H850 集積共	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	室名札撤去	集積共	23.0	か所			
	ベネシャンﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ撤去	ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞBOX共 集積共	138.0	m2			
	目隠しカーテン撤去	吊カーテンレール共 集積共	6.4	m2			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材積込	コンクリート屑類(有筋) 場内小運搬含	36.0	t			
	発生材積込	コンクリート二次製品・モルタル・ブロック屑類 場内小運搬含	14.9	t			
	発生材積込	石材・砕石 場内小運搬含	1.0	t			
	発生材積込	廃プラスチック類 場内小運搬含	4.9	t			
	発生材積込	石膏ボード類 場内小運搬含	10.3	t			
	発生材積込	ガラス・陶磁器屑類 場内小運搬含	1.4	t			
	発生材積込	繊維屑類 場内小運搬含	0.2	t			
	発生材積込	木屑類 場内小運搬含	6.2	t			
	発生材積込	混合廃棄物類 場内小運搬含	21.0	t			
	発生材積込	金属屑類 場内小運搬含	15.1	t			
	発生材運搬	コンクリート屑類(有筋) 10t車 片道10km程度	36.0	t			
	発生材運搬	無筋コン・二次製品・モルタル・ブロック屑類 10t車 片道10km程度	14.9	t			
	発生材運搬	石材・砕石 10t車 片道10km程度	1.0	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	発生材運搬	廃プラスチック類 10t車 片道10km程度	4.9	t			
	発生材運搬	石膏ボード類 10t車 片道10km程度	10.3	t			
	発生材運搬	ガラス・陶磁器屑類 10t車 片道10km程度	1.4	t			
	発生材運搬	繊維屑類 10t車 片道10km程度	0.2	t			
	発生材運搬	木屑類 10t車 片道10km程度	6.2	t			
	発生材運搬	混合廃棄物類 10t車 片道10km程度	21.0	t			
	発生材運搬	金属屑類 10t車 片道10km程度	15.1	t			
	発生材処分	コンクリート屑類(有筋) 中間処理場投入	36.0	t			
	発生材処分	コンクリート二次製品・モルタル・ブロック屑類 中間処理場投入	14.9	t			
	発生材処分	石材・砕石 中間処理場投入	1.0	t			
	発生材処分	廃プラスチック類 中間処理場投入	4.9	t			
	発生材処分	石膏ボード類 中間処理場投入	10.3	t			
	発生材処分	ガラス・陶磁器屑類 中間処理場投入	1.4	t			
	発生材処分	繊維屑類 中間処理場投入	0.2	t			
	発生材処分	木屑類 中間処理場投入	6.2	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	発生材処分	混合廃棄物類 中間処理場投入	21.0	t			
	発生材処分	有価物処分 アルミ屑	0.2	t			
	発生材処分	有価物処分 鉄筋屑	2.4	t			
	発生材処分	有価物処分 金属屑	12.5	t			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-1-1	直接工事費（撤去工事）						
B	撤去工事（電気）						
1	幹線動力設備工事		1.0	式			
2	照明器具設備工事		1.0	式			
3	電灯設備工事		1.0	式			
4	コンセント設備工事		1.0	式			
5	拡声設備工事		1.0	式			
6	個別放送設備工事		1.0	式			
7	トイレ呼出設備工事		1.0	式			
8	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
9	電話配線設備工事		1.0	式			
10	情報設備工事		1.0	式			
11	自動火災報知設備工事		1.0	式			
12	警備保障用配線		1.0	式			
13	産廃処分費		1.0	式			
	B－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	幹線動力設備工事						
	電 線	IV2.0	140.0	m			
	電 線	IV5.5°	118.0	m			
	電 線	IV14°	52.0	m			
	ケーブル	CV8° - 3C コロガシ	52.0	m			
	ケーブル	CVT14° コロガシ	40.0	m			
	ケーブル	CVT22° コロガシ	87.0	m			
	ケーブル	CVT38° コロガシ	31.0	m			
	ケーブル	CVT60° コロガシ	52.0	m			
	ケーブル	CVV2° - 4C コロガシ	24.0	m			
	ケーブル	CVV2° - 6C コロガシ	24.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 5P コロガシ	25.0	m			
	ケーブル	CV3.5° - 3C 管内	48.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電灯分電盤	L-1-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-1-2	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-2	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-3	1.0	面			
	動力遠方スイッチ		4.0	個			
	1－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	照明器具設備工事						
	照明器具 D	FL20W - 1 直付け	4.0	台			
	照明器具 E1	FHF32W - 1 直付け	9.0	台			
	照明器具 F	FHF32W - 2 直付け	46.0	台			
	照明器具 G	FL20W - 1 埋込	3.0	台			
	照明器具 H	FHF32W - 1 埋込	56.0	台			
	照明器具 IW	FHF32W - 2 埋込	2.0	台			
	照明器具 K	FHP23W - 2 埋込	14.0	台			
	照明器具 L	FHP32W - 3 埋込	27.0	台			
	照明器具 M	FL20W - 5 直付け	2.0	台			
	照明器具 P	FHT24W - 1 埋込	23.0	台			
	照明器具 Q	JD90W 埋込	5.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具 R	FL20W - 1 直付け	3.0	台			
	照明器具 S	FL20W - 1 直付け	4.0	台			
	照明器具 T	FDL18W - 1 直付け	4.0	台			
	照明器具 U	FCL9W - 1 直付け	20.0	台			
	非常照明 a	JW9W 埋込	3.0	台			
	非常照明 b	JW13W 埋込	22.0	台			
	非常照明 c	JW30W 埋込	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	誘導灯 h	C級	7.0	台			
	誘導灯 i	C級	1.0	台			
	誘導灯 j	C級	1.0	台			
	2－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	電灯設備工事						
	スイッチ	1P15A×1	21.0	個			
	スイッチ	1P15A×2	5.0	個			
	スイッチ	1P15A×6	2.0	個			
	スイッチ	1P15A×7	1.0	個			
	スイッチ	3W15A×1	6.0	個			
	スイッチ	3W15A×2	2.0	個			
	スイッチ	4W15A×1	2.0	個			
	スイッチ	1P15A×5 3W15A×1	1.0	個			
	スイッチ	1P15A×7 3W15A×1	1.0	個			
	調光スイッチ	白熱灯 600W	1.0	個			
	コンセント	2P15A×2	3.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	熱線センサー付自動スイッチ	親機	7.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機	5.0	個			
	換気扇スイッチ		4.0	個			
	ケーブル	VVF1.6 - 2C コロガシ	452.0	m			
	ケーブル	VVF1.6 - 3C コロガシ	442.0	m			
	ケーブル	VVF2.0 - 2C コロガシ	96.0	m			
	ケーブル	VVF2.0 - 3C コロガシ	123.0	m			
	3ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	コンセント設備工事						
	コンセント	2P15A×2	34.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×2	47.0	個			
	コンセント	2P20A×1 2 5 0 V	3.0	個			
	防水コンセント	2P15A×3 ET付	1.0	個			
	リモコンスイッチ	1L	1.0	個			
	ケーブル	VVF2.0 - 2C コロカシ	219.0	m			
	ケーブル	VVF2.0 - 3C コロカシ	461.0	m			
	4ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	拡声設備工事						
	天井埋込スピーカ	3W	15.0	台			
	天井埋込スピーカ	3W ATT付	12.0	台			
	アッテネーター		10.0	個			
	電源カットリレー		3.0	個			
	ケーブル	HP1.2 - 2C コロガシ	237.0	m			
	ケーブル	HP1.2 - 3C コロガシ	156.0	m			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	個別放送設備工事						
	天井埋め込みスピーカ		4.0	台			
	壁掛型スピーカ		4.0	台			
	ワイヤレスアンテナ		8.0	本			
	ホーンスピーカ		2.0	台			
	ビデオプロジェクター		1.0	台			
	電動スクリーン		1.0	台			
	アンプ接続プレート		3.0	面			
	音響ワゴン		3.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	4 S-6 コロガシ	243.0	m			
	ケーブル	5 C - FB コロガシ	223.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	21.0	m			
	ケーブル	VVF2.0 - 3C コロガシ	28.0	m			
	6ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	トイレ呼出設備工事						
	表示装置	5窓	1.0	個			
	廊下灯		4.0	個			
	押し釦		8.0	個			
	ケーブル	AE1.2 - 2C コロガシ	46.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	42.0	m			
	7ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	テレビ共聴設備工事						
	テレビ受口		6.0	個			
	ケーブル	5C - FB	146.0	m			
	8ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	電話配線設備工事						
	電話受口		6.0	個			
	ケーブル	EBT0.4 - 2P コロガシ	146.0	m			
	9ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	情報設備工事						
	情報受口		10.0	個			
	ケーブル	UTP0.4 - 4P コロガシ	186.0	m			
	ケーブル	5C - FB コロガシ	70.0	m			
	10ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	自動火災報知設備工事						
	差動式スポット型感知器	2種	32.0	個			
	低温式スポット型感知器	1種	15.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種	2.0	個			
	総合盤		2.0	個			
	中継器盤		2.0	個			
	自動閉鎖装置		3.0	個			
	ケーブル	AE1.2 - 2C コロガシ	149.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	89.0	m			
	ケーブル	HP1.2 - 2C コロガシ	60.0	m			
	ケーブル	HP1.2 - 4C コロガシ	85.0	m			
	ケーブル	HP1.2 - 10P コロガシ	40.0	m			
	11－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	警備保障配線設備工事						
	ケーブル	AE1.2 - 2C コロガシ	93.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	236.0	m			
	ケーブル	AE1.2 - 3P コロガシ	53.0	m			
	12ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	産廃処分費						
	解体廃材積込み	混合物屑	3.6	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	3.6	t			
	解体廃材処分費	混合物屑	3.6	t			
	解体廃材積込み	銅	0.4	t			
	解体廃材運搬	銅	0.4	t			
	解体廃材処分費	銅	347.0	kg			
	蛍光灯 梱包	FL20W×23本 FCL9W×22本 FHF32W×221本 FDL18W×4本	1.0	式			
		FHP23W×30本 FHP32W×81本 FHT24W×24本 FML18W×3本					
	白熱灯 梱包	JD9W×4個 JD13W×29個 JD30W×1個 JD60W×1個 JD65W×2個 JD90W×5個	1.0	式			
	蛍光灯 運搬	FL20W×23本 FCL9W×22本 FHF32W×221本 FDL18W×4本	1.0	式			
		FHP23W×30本 FHP32W×81本 FHT24W×24本 FML18W×3本					
	白熱灯 運搬	JD9W×4個 JD13W×29個 JD30W×1個 JD60W×1個 JD65W×2個 JD90W×5個	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	蛍光管 処分費	FL20W×23本 FCL9W×22本 FHF32W×221本 FDL18W×4本	1.0	式			
		FHP23W×30本 FHP32W×81本 FHT24W×24本 FML18W×3本					
	白熱灯 処分費	JD9W×4個 JD13W×29個 JD30W×1個 JD60W×1個 JD65W×2個 JD90W×5個	1.0	式			
	13－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-1-1	直接工事費（撤去工事）						
C	撤去工事（管）						
1	衛生器具撤去		1.0	式			
2	冷暖房器具撤去		1.0	式			
3	換気設備撤去		1.0	式			
4	配管撤去設備工事		1.0	式			
5	消火設備撤去		1.0	式			
6	解体廃材運搬処分		1.0	式			
	C－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	衛生器具撤去						
	車いす対応便器	CS20AB（暖房便座共）	3.0	台			
	大便器用手すり	T112CL1S（L形）	6.0	台			
	大便器用手すり	T112CH6S（はね上げ）	3.0	台			
	自動洗浄小便器	UFS810CE	5.0	台			
	幼児用ストール小便器	U309C	1.0	基			
	小便器用手すり	T112CU2	3.0	台			
	掃除用流し	SK22A	3.0	台			
	バリアフリー洗面器	L103CFG（レバー式）	3.0	台			
	はめ込み手洗器	L507AU（単水立水栓）	10.0	台			
	洗面カウンター	ML30（900L）	6.0	台			
	洗面カウンター	ML30（1000L）	6.0	台			
	ベビーシート	YKA 23R	2.0	台			
	ベビーチェアー	YKA 13	2.0	台			
	傾斜鏡	LM531	3.0	台			
	化粧鏡	TS119RCR3	10.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	化粧鏡	TS119FR4	12.0	台			
	立形自在水栓自在水栓	T36LSU13	1.0	台			
	シャワーセット	TMF49C1GAR	12.0	台			
	自在水栓	T 132ARU13	2.0	台			
	ホーム水栓	T 200SU13	2.0	台			
	トイレ用棚	YKH 401	11.0	台			
	腰掛便器	CS-30B (暖房便座共)	8.0	台			
	温水ヒーター	GSAN-400C	1.0	式			
	煙道工事		1.0	m2			
	給湯用膨脹タンク	(密閉型) ST-60V	1.0	式			
	保温工事	(391φ×1160H)	5.0	m			
	給湯循環ポンプ	ステンレス製 ライン形 0.15kw	1.0	式			
	浴槽循環ろ過機	ろ過能力：12m3/h、	1.0	式			
	塩素注入装置	20cc/m、薬液タンク共	1.0	式			
	適温水補給ユニット	(自動) 25A電動弁付	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	バイブラ装置	送風機、バイブラマット共	2.0	台			
	昇温用膨脹タンク	(密閉型) SX-30V	1.0	台			
	昇温用循環ポンプ	ライン形 0.4 k w	1.0	台			
	重量物搬出費	クレーン共・室内移動	800.0	k g			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	冷暖房機器撤去						
	GHP-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 YNZP355G1	1.0	台			
	GHP-1-1 マルチ屋内機	天井4方向 ISCT-S2C-SDNJ	3.0	台			
	GHP-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 YNZP450G1	1.0	台			
	GHP-2-1 マルチ屋内機	天井4方向 YZCP80MA	5.0	基			
	GHP-2-2 マルチ屋内機	天井4方向 YZCP71MA	1.0	台			
	GHP-2-3 マルチ屋内機	天井1方向 YZEP22M	2.0	台			
	GHP-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 YNZP355G1	1.0	台			
	GHP-3-1 マルチ屋内機	天井4方向 YZCP71MA	5.0	台			
	GHP-4 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 YNZP450G1	1.0	台			
	GHP-4-1 マルチ屋内機	天井4方向 YZCP90MA	5.0	台			
	GHP-4-2 マルチ屋内機	天井1方向 YZEP22M	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	冷媒用被覆銅管	屋外 28.6φ	4.0	m			
		屋内PS 28.6φ	6.0	m			
		屋内天井 28.6φ	14.0	m			
		屋外 25.4φ	4.0	m			
		屋内PS 25.4φ	6.0	m			
		屋内天井 25.4φ	43.0	m			
		屋内天井 22.2φ	19.0	m			
		屋内天井 15.9φ	126.0	m			
		屋外 12.7φ	8.0	m			
		屋内PS 12.7φ	12.0	m			
		屋内天井 12.7φ	74.0	m			
		屋内天井 9.5φ	143.0	m			
		屋内天井 6.4φ	16.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ドレン管						
	ポリ塩化ビニル管	屋内 天井 40A	33.0	m			
		屋内 天井 30A	70.0	m			
		屋内 天井 25A	64.0	m			
	制御線						
	室内外連絡配線	EM-CEES 1.25□-2C	329.0	m			
	リモコン配線	EM-CEE 1.25□-2C	144.0	m			
	フロンガス回収処分費						
	GHP-1 ガスヒートポンプエアコン		14.9	kg			
	GHP-2 ガスヒートポンプエアコン		19.3	kg			
	GHP-3 ガスヒートポンプエアコン		14.9	kg			
	GHP-4 ガスヒートポンプエアコン		19.3	kg			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ボイラー室器機撤去処分						
	ボイラー撤去処分		1.0	式			
	消毒槽撤去		1.0	式			
	床暖房用不凍液処分	約1000L	1.0	式			
	2－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	換気設備撤去						
	FX-1 業務用ロスナイ	LGH-65RS4	1.0	台			
	FX-2 業務用ロスナイ	LGH-50RS4	1.0	台			
	FX-3 業務用ロスナイ	LGH-25RS4	2.0	台			
	FX-7 ダクト用ロスナイ	VL-150ZS2	1.0	台			
	FX-9 ダクト用ロスナイ	VL-100ZS2	2.0	台			
	FX-10 ダクト用ロスナイ	VL-12ZJ	1.0	台			
	F-1 ダクト用換気扇	VD-20ZAC6	4.0	台			
	F-2 ダクト用換気扇	VD-13ZAC6	5.0	台			
	F-3 ダクト用換気扇	VD-13ZY7	3.0	台			
	EF-4ストレートシロッコファン	BFS-30SY	2.0	台			
	CF-4ストレートシロッコファン	BFS-40SSU	2.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	RA-1 排気グリル	PZ-15FGZ	8.0	台			
	SA-1 給気グリル	PZ-15FGZ	8.0	台			
	EG-2 吸込口	P-18GLS	2.0	台			
	OG-2 吹出口	P-18GLF5	2.0	台			
	ベンドキャップ	アルミ丸形200φ	2.0	台			
	ベンドキャップ	アルミ丸形200φ	29.0	台			
	ベンドキャップ	アルミ平形150φ	5.0	台			
	防火ダンパー	丸形150φ	8.0	台			
	防火ダンパー	丸形100φ	6.0	台			
	スパイラルダクト	250φ 防露	18.0	m			
	スパイラルダクト	200φ 防露	21.0	m			
	スパイラルダクト	200φ	7.0	m			
	スパイラルダクト	150φ 防露	70.0	m			
	スパイラルダクト	150φ	78.0	m			
	スパイラルダクト	100φ 防露	30.0	m			
	スパイラルダクト	100φ	121.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	フレキシブルダクト	250φ 防露	1.0	m			
	フレキシブルダクト	200φ 防露	3.0	m			
	フレキシブルダクト	200φ	2.0	m			
	フレキシブルダクト	150φ 防露	11.0	m			
	フレキシブルダクト	150φ	7.0	m			
	フレキシブルダクト	100φ 防露	4.0	m			
	フレキシブルダクト	100φ	5.0	m			
	3－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	配管撤去設備工事						
	塩ビライニング鋼管	機械室 VB32A	10.0	m			
		機械室 VB25A	9.0	m			
		機械室 VB20A	6.0	m			
	塩ビライニング鋼管	ピット VB32A	11.0	m			
		ピット VB25A	71.0	m			
		隠蔽 VB20A	43.0	m			
	仕切弁	GV32A	1.0	ヵ所			
		GV25A	5.0	ヵ所			
		GV20A	6.0	ヵ所			
	逆止弁	CV25A	1.0	ヵ所			
		CV20A	1.0	ヵ所			
	減圧弁	25A	1.0	ヵ所			
		20A	1.0	ヵ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	配管撤去コア抜き	75 φ	72.0	ヵ所			
		100 φ	48.0	ヵ所			
		125 φ	19.0	ヵ所			
	耐熱塩ビライニング鋼管	機械室 HVA50A	12.0	m			
		機械室 HVA25A	6.0	m			
		ピット HVA40A	19.0	m			
		ピット HVA32A	7.0	m			
		ピット HVA25A	34.0	m			
		ピット HVA20A	15.0	m			
	仕切弁	GV50A	2.0	ヵ所			
		GV25A	7.0	ヵ所			
	安全弁		2.0	ヵ所			
	温度計		2.0	ヵ所			
	圧力計		2.0	ヵ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	耐熱塩ビライニング鋼管	機械室 HVA50A	10.0	m			
		機械室 HVA25A	22.0	m			
		ピット HVA50A	24.0	m			
		ピット HVA40A	15.0	m			
	配管用炭素鋼管	ピット SGP80A	7.0	m			
		ピット SGP40A	34.0	m			
		露出 SGP40A	10.0	m			
	耐熱性塩化ビニル	ピット HT50A	13.0	m			
	仕切弁	GV50A	1.0	ヵ所			
		GV40A	9.0	ヵ所			
		GV15A	2.0	ヵ所			
	逆止弁	CV40A	2.0	ヵ所			
	安全弁	25A	1.0	ヵ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	吸い込み口	50A	2.0	ヵ所			
	共栓	80A	2.0	ヵ所			
	目皿	25A	2.0	ヵ所			
	温度計		2.0	ヵ所			
	圧力計		2.0	ヵ所			
	耐火二層管	便所 VP100A	19.0	m			
		便所 VU75A	13.0	m			
		便所 VU65A	4.0	m			
		便所 VU50A	57.0	m			
		便所 VU40A	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管	ピット VP100A	28.0	m			
		ピット VP75A	47.0	m			
		ピット VP65A	15.0	m			
		ピット VP50A	46.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
		ピット VP40A	14.0	m			
	配水金具	T3B-50	4.0	ヶ所			
		T3B-40	2.0	ヶ所			
	共栓	65A	2.0	ヶ所			
	間接配水	80A	1.0	m			
		50A	1.0	m			
	通気弁	ドルコ 50A	9.0	ヶ所			
	配管切断	ピット VP100A	2.0	箇所			
		ピット VP75A	6.0	箇所			
		ピット VP65A	1.0	箇所			
		ピット VP50A	4.0	箇所			
		ピット VP40A	3.0	箇所			
	4－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	消火設備						
	消火栓ボックス（再利用）	埋込型易操作性I1号消火栓	1.0	カ所			
	消火器	ABC-10号	4.0	ヶ所			
	配管用炭素鋼管	屋内 SGP50A	4.0	m			
	配管切断（断熱共）	屋内 SGP50A	1.0	m			
	配管切断	ピット VP100A	2.0	箇所			
		ピット VP75A	6.0	箇所			
		ピット VP65A	1.0	箇所			
		ピット VP50A	4.0	箇所			
		ピット VP40A	3.0	箇所			
	5－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	解体廃材運搬処分						
	解体廃材積込	金属屑	1.0	t			
	解体廃材積込	混合屑	8.4	t			
	解体廃材積込	プラ屑	0.4	t			
	解体廃材運搬	金属屑	1.0	t			
	解体廃材運搬	混合屑	8.4	t			
	解体廃材運搬	プラ屑	0.4	t			
	解体廃材処分	金属屑	1.0	t			
	解体廃材処分	混合屑	8.4	t			
	解体廃材処分	プラ屑	0.4	t			
	6－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-1-2	建築工事						
A	1階改修		1.0	式			
B	2階改修		1.0	式			
	Ⅱ-1-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	1階改修						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水改修		1.0	式			
3	外壁改修		1.0	式			
4	建具改修		1.0	式			
5	内装改修		1.0	式			
6	塗装改修		1.0	式			
	A - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内装改修(複合)	499.0	m2			
	外部枠組足場(クサビ緊結式)	W600 H10.0m未満 存置9ヶ月程度 掛払・損料・運搬・登り栈橋共	85.1	架m2			
	外部枠組足場(クサビ緊結式)	W600 H20.0m未満 存置9ヶ月程度 掛払・損料・運搬・登り栈橋共	311.0	架m2			
	外部枠組足場(クサビ緊結式)	W900 H10.0m未満 存置9ヶ月程度 掛払・損料・運搬・登り栈橋共	587.0	架m2			
	災害防止	垂直メッシュシート 存置9ヶ月程度 掛払・損料共	955.0	m2			
	災害防止	安全手摺 枠組本足場用 存置9ヶ月程度 掛払・損料共	99.0	m			
	災害防止	枠梁 1種(2スパン) 存置9ヶ月程度 掛払・損料共	3.6	m			
	内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置9ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	499.0	m2			
	養生費	外壁改修(3F機械基礎含)	207.0	m2			
	養生費	BF部 内装改修(複合)	20.4	m2			
	養生費	1F部 内装改修(複合)	499.0	m2			
	養生費(ゴムマット+シート)	1階 入口部 設置・撤去含	40.0	m2			
	整理清掃後片付け	外壁改修(3F機械基礎含)	207.0	m2			
	整理清掃後片付け	BF部 内装改修(複合)	20.4	m2			
	整理清掃後片付け	1F部 内装改修(複合) 1F入口部共	539.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	仮設材運搬費		1.0	式			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	災害防止運搬費	垂直メッシュシート	984.0	m2			
	災害防止運搬費	安全手摺 枠組本足場用	99.0	m			
	災害防止運搬費	枠梁 1種(2スパン)	3.6	m			
	内部脚立足場運搬費	階高4.0m未満 並列 H=1.8m	499.0	m2			
	別紙 1-1 ― 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(内 部)						
	ラインク`取合シーリング`	MS-2 10×5	20.9	m			
	木製掲示枠取合シーリング`	MS-2 5×5程度	61.9	m			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	外壁改修						
	外壁・外装薄塗材E 合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上塗材	成形板面 セラキューブEX同等 指定色帯状塗替 素地ごしらえ共	287.0	m2			
	外壁・目地打替え	MS-2 15x10	827.0	m			
	煙突支持金物撤去部(5・RF) SUSカバー取付	SUS t 0.8加工 W50xD40xH303 運搬取付経費込	2.0	か所			
	煙突支持金物撤去部(3F) SUSカバー取付	SUS t 0.8加工 W50xD40xH500 運搬取付経費込	1.0	か所			
	煙突撤去基礎部・室内煙突撤去部 SUSカバー取付	SUS t 1.0加工 後施工アンカー×4か所共 858x858 運搬取付経費込	2.0	か所			
	SUSカバー取合シーリング	MS-2 15x10	2.8	m			
	3F屋上 機械基礎	H-150x150x7x10 既存アンカーボルト利用	15.7	m			
	アルミパネル下基礎	ワイヤーメッシュ 縦入れ Fc21-15-20 w=150 H=200	2.2	m			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(ステンレス製建具)						
	LSD-1 ランマ外倒し排煙窓・引分け自動ドア	(面付タイプ) W14016xH2700	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(エンジン装置)						
	LSD-1 自動ドア開閉装置		1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(アルミ折戸)						
	AD-9 全開放型折戸サッシ	W3600xH2310	1.0	か所			
	AD-9' 全開放型折戸サッシ	W5000xH2310	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(アルミ製建具)						
	AAD-4 ランマF I X付き引分け自動ドア	(面付タイプ) W7010xH2660	1.0	か所			
		ホンデ鋼板 t 0.8加工(返却ホックス付)ハネ取付 W1077xH2660					
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(スチール製建具)						
	SD-N1 片開きスチールサッシ	防火戸仕様・焼付塗装 850 x H2000	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	LSD-1-1 引き込み戸	W1070(戸袋W585)xH2000+300	1.0	か所			
	LSD-1-2 片開き戸	W850 x H2000	1.0	か所			
	LSD-1-3 上吊りドア	(アウトセット壁付け)LSDフラッシュドア W970 x H2000	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(トイレブース)						
	TB-1-1 トイレブース	W3670+1725*3xH1900	1.0	か所			
	TB-2-2 トイレブース	W1627x913xH1900 他	2.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(木製建具)						
	WD-1-1 両開き戸	W773xH1800	2.0	か所			
	運搬養生費	4tトラック	1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			
	(ガラス)						
	金建用 フロートガラス	t 3.0 2.18㎡以下	8.6	m2			
	金建用 型ガラス	t 4.0 2.18㎡以下	0.2	m2			
	金建用 網入型ガラス	t 6.8 2.18㎡以下	3.5	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	金建用 強化ガラス	t 5.0 2.00m ² 以下	47.9	m2			
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量	483.0	m			
	ガラスクリーニング	片面	60.2	m2			
	(その他)						
	金建廻りシーリング	MS-2 15x10	17.8	m			
	充填モルタル	防水剤入	26.4	m			
	充填モルタル		15.1	m			
	合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	金建面 素地ごしらえ共	10.3	m2			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	内装改修						
	床 鋼材床下地組	2C-150x65x20x3.2, GPL-9・2M-12 [-150x75x9x12.5	15.1	m2			
		横打後施工アンカー@450共					
	床 鋼材床下地組	C-75x45x15x2.3	18.0	m2			
	床 汚垂石	板間・取合いシーリング`含	1.8	m2			
	床 下地モルタル金ゴ`テ	汚垂石	1.8	m2			
	床 モルタル金ゴ`テ	t 30 張物下	176.0	m2			
	床 既存床下地補修	薄塗モルタル	290.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 モルタル面	291.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 合板面	25.9	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 モルタル面	125.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 合板面	7.2	m2			
	床 タイルカーペ`ット	高密度タイプ t 6.5 モルタル面	25.5	m2			
	床 構造用合板	捨張り t 12.0+12.0	33.1	m2			
	床 SUS床見切	ステンレス製t1.0加工 塩ビシート～カーペ`ット W14+20xH14	8.8	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 唐松羽目板	t 12.0 ポート面	5.2	m2			
	壁 化粧ケイカル板	t 6.0 目地シル共 ポート面	108.0	m2			
	壁 石膏ポート	t 12.5 軽鉄面	505.0	m2			
	壁 硬質石膏ポート	t 12.5 軽鉄面	97.3	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張なし @303	211.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張あり @455	24.0	m2			
	外壁胴縁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張なし @303	141.0	m2			
	ライニング下地 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張あり @455	11.2	m2			
	壁 同上開口補強	65型	115.0	m			
	外壁胴縁 同上開口補強	65型	90.6	m			
	遮音壁 グラスウールポート充填	t 40 32kg/m ³	58.7	m2			
	遮音壁 遮音シート	t 1.2	117.0	m2			
	外壁・サッシ変更 アルミパネルt=2.0	拭き付けロックウール t=25 取付下地込	16.8	m2			
	幅木	ビニル幅木 H100	157.0	m			
	幅木	木製巾木 H100	79.3	m			
	腰壁見切	木製 H75	3.3	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁出隅コーナーガード	木製 50x50 Rコーナー加工 H1800	8.0	か所			
	壁出隅コーナーガード	ステンレス既製品 25x25 Rコーナー加工	2.5	m			
	壁出隅コーナーガード	アルミ既製品 25x25 Rコーナー加工	5.4	m			
	天井 化粧石膏ボード	ｼﾌﾟﾄﾝ同等品 t 9.5	16.7	m2			
	天井 岩綿吸音板	ﾄﾗﾊﾞｰﾅﾝ同等品 t 12.0 PB t 9.5捨張り共	423.0	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t 6.0 目透し	32.5	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m未満	14.8	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	32.5	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	425.0	m2			
	天井 後打インサート	S造 @900	425.0	m2			
	塩ビ製廻り縁	既製品	569.0	m			
	(ユニット及びその他)						
	アルミ天井点検口	□450 開口補強共	4.0	カ所			
	フローハッチ	SUS既製品 密閉型 MSEM(モルタル用) 600x600	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	消火器ボックス(据置型)	新協和 SK-FEB-FG320同等品 消火器ABC型10号共	2.0	か所			
	消火器ボックス(外置・壁掛型)	新協和 SK-FEB-92同等品 消火器ABC型10号共	2.0	か所			
	館名文字貼替	既存文字撤去の上貼替 SUS焼付塗装 t 3.0	1.0	式			
		「チャレンジ 教室・フリースペース」					
	自立型施設案内板変更	既存文字・既存平面撤去の上貼替 SUSハネル t 30 HL仕上 多色シルク印刷	1.0	式			
		カッティングシート文字					
	室名札(平付型)	アルミ型材 W264xH80+2+40 表示ハネル付き ケース:ホリカーホ PET樹脂+表示基板:樹脂製	1.0	か所			
	室名札(ピクトサイン)	アルミフレーム アルミプレート 210x210	3.0	か所			
	天井吊サイン	吊下げパイプ:アルミパイプ φ15 表示基板:アルミ型材ブライン仕上	1.0	か所			
		ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上 W700xH175(吊下げH350～)					
	書架分類側面平付型	表示板:アクリル板 マグネット脱着 W300xH210x t 15	10.0	セット			
	書架分類用表示	W120xD42xH25	30.0	か所			
	予定表	表示基板:ホーロー製 シルクスクリーン印刷 W1800xH900	1.0	か所			
	木製額案内板	表示基板:樹脂製 シルクスクリーン印刷 W600(624)×H450(474)	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1-F-01 高書架(文庫本専用)	W900xD110xH1920	13.0	か所			
	1-F-02 単式書架	W900xD180xH2225 隙間塞ぎ ^ハ 祓含	14.0	か所			
	1-F-02 単式書架(調整用)	W510xD180xH2225	1.0	か所			
	1-F-04 キャスター付本棚	W900xD375*473xH1108	3.0	か所			
	1-F-05 低書架	W900xD450*640xH1357	17.0	か所			
	1-F-06 児童書書架	W900xD225*320xH1357	4.0	か所			
	1-F-07 展示書架(新刊専用)	W960xD50+390xH1330	2.0	か所			
	1-F-08 児童用書架	W900xD220xH1350	9.0	か所			
	1-F-08-2 児童用書架(両面)	W900xD420xH1350	6.0	か所			
	1-F-09 絵本用書架	W900xD250xH1050	9.0	か所			
	1-F-09-2 絵本用書架(コーナー)	W200+250+320xD250xH1050	1.0	か所			
	1-F-10 絵本用書架(両面)	W900xD480xH1050	3.0	か所			
	1-F-12 絵本立て	W960+400xD420xH600	3.0	か所			
	1-F-13 児童用+絵本用書架	W900xD450xH1055	3.0	か所			
	1-F-14 展示・平置台(新刊専用)	両端R W900xD480xH985	1.0	か所			
	1-F-14 展示・平置台(新刊専用)	片端R W900xD480xH985	2.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1-F-17 窓下机	W2585xD600xH890	4.0	か所			
	1-F-18 窓部本棚	W1200xD180xH950	8.0	か所			
	1-F-19 カウンター	Rカウンター(φ18,032) W4896xH700	1.0	か所			
	1-F-20 既製品スチール棚	W1598xD450xH2460	2.0	か所			
	1-F-21 ブックタワー(A柱)	742x760xH2700	1.0	か所			
	1-F-21 ブックタワー(B柱)	870x760xH2700	1.0	か所			
	1-F-21-1 ブックタワー(サービステスク裏・児童柱)	W900xH1330	3.0	か所			
	1-F-21-2 ブックタワー(YA・集会・展示)	W4140xH1650	1.0	か所			
	1-F-22 ミニキッチン	W1200xD500xH1900	1.0	か所			
	1-F-23 返却ボックス	W900xD950xH1250	1.0	か所			
	返却ボックスカート	沈下式 250冊対応	1.0	台			
	縦型ブラインド		82.1	m ²			
	授乳室 目隠しカーテン	W870xH2000程度 レール共	1.0	か所			
	ビクチャーレール		20.6	m			
	ライングリップ	SUS t1.0加工 W150 下地耐水合板含	9.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ライングトップ	SUS t 1.0加工 W230 下地耐水合板含	1.8	m			
	マグネット掲示板	ガルバリウム鋼板 t 0.8接着	26.0	m2			
	掃除用具掛けフック	L900程度	2.0	か所			
	木製額縁	110x25程度 材工共	106.0	m			
	木製ブラインドボックス	吊ボルト@900補強材含 t 24x120x80程度 材工共	39.5	m			
	木製開口枠	梣 25x110 材工共	59.9	m			
	木製丸柱	φ 130/2 材工共	4.0	本			
	木製丸柱	φ 150 材工共	1.0	本			
	建具枠	25x110程度 材工共	7.2	m			
	掲示枠	15x40 材工共	61.9	m			
	取付下地補強	SK	2.0	か所			
	取付下地補強	L型・小便器用手摺	5.0	か所			
	取付下地補強	小便器	3.0	か所			
	取付下地補強	手洗い器	6.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	設備撤去後スラブ補修	コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ 75	23.0	か所			
		コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ 100	16.0	か所			
		コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ 125	10.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ 75	23.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ 100	16.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ 125	10.0	か所			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	塗装改修						
	(内 部)						
	壁 吹付タイル仕上	ボート面 素地ごしらえ共	94.0	m2			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-Ⅱ)	ボート面 素地ごしらえ共	349.0	m2			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-Ⅱ)	既存RC面 下地処理・素地ごしらえ共	6.5	m2			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	ボート面 素地ごしらえ共	31.0	m2			
	木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	2.6	m2			
	木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	382.0	m			
	木建具 オイルステインクリアーラッカー(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	7.2	m			
	6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	2階改修						
1	直接仮設		1.0	式			
2	防水改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	内装改修		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
	B - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内装改修(複合)	506.0	m2			
	内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置9ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	506.0	m2			
	養生費	内装改修(複合)	506.0	m2			
	養生費(ゴムマット+シート)	2階 入口部 設置・撤去含	40.0	m2			
	整理清掃後片付け	内装改修(複合)	546.0	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	内部脚立足場運搬費	階高4.0m未満 並列 H=1.8m	506.0	m2			
	別紙 1-1 － 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	防水改修						
	(内 部)						
	ラインク [※] 取合シーリング [※]	MS-2 10×5	32.1	m			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(ステンレス製建具)						
	SSD-1 片引き自動ドア	W1000xH2360	2.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(エンジョン装置)						
	SSD-1 自動ドア開閉装置		2.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(アルミ製建具)						
	AW-9 引違い窓	W2010xH1515	5.0	か所			
	AW-19 タテ滑出し窓	W510xH1515	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(ハ ーテーション)						
	PT-1 ガラスハ ーテーション+排煙窓	W2310+5785xH2700 ガラス共	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(軽量スチール製建具)						
	LSD-1 引き込み戸	W1070(戸袋W585)xH2000+300	2.0	か所			
	LSD-2 片開き戸	W850 x H2000	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(トイレフ ース)						
	TB-1 トイレフ ース	W3410+1600*3xH2100	1.0	か所			
	TB-2 トイレフ ース	W2060+820xH2100	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	(木製建具)						
	WD-1 (小窓・通気孔共) 片開き戸+引違い窓	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W850xH2000+W1875xH1100	1.0	か所			
	WD-2 (小窓・通気孔共) 片開き戸	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W850xH2000	2.0	か所			
	WD-3 (小窓・通気孔共) 両開き戸	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W1700xH2000	1.0	か所			
	WD-4 (小窓・通気孔共) 両開き戸	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W1500xH2000	1.0	か所			
	WD-5 (小窓・通気孔共) 引違い戸+引違い窓	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W1700xH1800+W1165xH950	1.0	か所			
	WD-6 (小窓・通気孔共) 両開き戸	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W1600xH2000	1.0	か所			
	WD-8 (通気孔共) 両開き戸(SK)	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W840xH2000	1.0	か所			
	WD-7 (通気孔共) 折れ戸(収納)	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W4463xH2100	1.0	か所			
	WD-9 引き込み戸、戸袋	フラッシュ戸 ポリ合板 金具材工共 W800xH2100、W900xH2700	5.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(ガラス)						
	金建用 フロートガラス	t 5.0 2.18㎡以下	1.8	m2			
	金建用 型ガラス	t 4.0 2.18㎡以下	0.1	m2			
	金建用 網入ガラス	t 6.8 2.18㎡以下	16.0	m2			
	金建用 耐熱強化ガラス	t 8.0 2.00㎡以下	4.2	m2			
	木建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量	68.6	m			
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量	161.0	m			
	ガラスクリーニング	片面	35.1	m2			
	(その他)						
	フッターレール	一本引き	11.9	m			
	充填モルタル		4.0	m			
	合成樹脂調合ペイント塗(SOP)	金建面 素地ごしらえ共	17.7	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	内装改修						
	床 汚垂石	板間・取合いシーリング含	1.8	m2			
	床 下地モルタル金ゴテ	汚垂石	1.8	m2			
	床 モルタル金ゴテ	t 30 張物下	219.0	m2			
	床 既存床下地補修	薄塗モルタル	286.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 モルタル面	374.0	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 モルタル面	44.5	m2			
	床 タイルカーペット	高密度タイプ t 6.5 モルタル面	33.4	m2			
	床 畳敷き	スタイロ畳 t 50 一畳物	6.0	枚			
	床 縁甲板	複合フローリング t 12.0	2.5	m2			
	床 木床下地組	転ばし	2.5	m2			
	床 SUS床見切	ステンレス製t1.0加工 塩ビシート～カーペット W14+20xH14	1.7	m			
	壁 唐松羽目板	t 12.0 ポート面	70.8	m2			
	壁 化粧ケイカル板	t 6.0 目地シール共 ポート面	102.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t 12.5 軽鉄面	805.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張なし @303	287.0	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張あり @455	12.7	m2			
	外壁胴縁 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張なし @303	2.9	m2			
	ライニング下地 軽量鉄骨壁下地組	65型 下地張あり @455	16.1	m2			
	壁 同上開口補強	65型	136.0	m			
	遮音壁 グラスウールボード充填	t 40 32kg/m ³	190.0	m2			
	遮音壁 遮音シート	t 1.2	305.0	m2			
	幅木	ビニル幅木 H100	131.0	m			
	幅木	木製巾木 H100	107.0	m			
	幅木	木製巾木 H50	13.5	m			
	畳寄せ	木製 22x50	12.7	m			
	腰壁見切	木製 H75	88.9	m			
	壁出隅コーナーガード	木製 50x50 Rコーナー加工 H1800	26.0	ヶ所			
	壁出隅コーナーガード	ステンレス既製品 25x25 Rコーナー加工	2.5	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	天井 化粧石膏ボード	ｼﾌﾟﾄﾝ同等品 t 9.5	47.5	m2			
	天井 岩綿吸音板	ﾄﾗﾊﾞｰﾅﾝ同等品 t 12.0 PB t 9.5捨張り共	404.0	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t 6.0 目透し	30.8	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @225 ふところ H1.5m未満	47.5	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	30.8	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 下地張あり @360 ふところ H1.5m未満	404.0	m2			
	天井 後打インサート	S造 @900	482.0	m2			
	塩ビ製廻り縁	既製品	380.0	m			
	(ユニット及びその他)						
	アルミ天井点検口	□450 開口補強共	4.0	カ所			
	消火器ボックス(据置型)	新協和 SK-FEB-FG320同等品 消火器ABC型10号共	2.0	カ所			
	消火器ボックス(外置・壁掛型)	新協和 SK-FEB-92同等品 消火器ABC型10号共	1.0	カ所			
	室名札(平付型)	アルミ型材 W265xH78 ケース:ポリカーボネートPET樹脂+表示基板:樹脂製	6.0	カ所			
	室名札(平付型)	アルミ型材 W264xH80+2+40 表示パネル付き ケース:ポリカーボネートPET樹脂+表示基板:樹脂製	3.0	カ所			
	室名札(ビクトサイン)	アルミフレーム アルミプレート 210x210	3.0	カ所			
	転落防止手摺	φ40 両端ソケット止	48.8	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	2-F-01 窓下収納	W4530xD550xH960	1.0	か所			
	2-F-02 窓下収納	W5190xD550xH960	2.0	か所			
	2-F-03 児童用ロッカー・掃除用具入	W6240xD450xH1000・W2445xD600xH1900	1.0	か所			
	2-F-04 個別学習机+下足入	W585+3400xD600xH1300	1.0	か所			
	2-F-05 教師用戸棚	W1200xD550xH1600	1.0	か所			
	2-F-06 低書架	W7500xD275xH1500	1.0	か所			
	2-F-07 流し台	W1960xD630xH900	1.0	か所			
	2-F-08 下足入	W1400xD360xH1300	1.0	か所			
	2-F-09 ミニキッチン	W1500xD500xH1900	1.0	か所			
	2-F-10 食器棚	W1000xD400xH1800	1.0	か所			
	2-F-11 フリースペース 窓下収納(事務)	W4310xD550xH940	1.0	か所			
	2-F-12 フリースペース カウンター	W1800xD400/790xH850	1.0	か所			
	2-F-13 フリースペース 個別学習机(カウンタースペース)	W5180xD600xH1300	2.0	か所			
	2-F-14 フリースペース 書棚	W940xD225/320xH1268	4.0	か所			
	2-F-15 フリースペース 個別学習机(個別スペース)	W1105xD6000xH700/950	4.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	縦型ﾌﾗｲﾝﾄﾞ		53.8	m2			
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ	SUS t 1.0加工 W150 下地耐水合板含	14.6	m			
	掃除用具掛けﾌｯｸ	L900程度	1.0	か所			
	踏み台	縁甲板 t 12+木下地+木框 2430x300xH50 材工共	1.0	か所			
	木製額縁	110x25程度 材工共	148.0	m			
	木製ﾌﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	吊ﾌﾞﾙｯﾄ@900補強材含 t 24x120x80程度 材工共	34.5	m			
	木製開口枠	梣 25x110 材工共	31.3	m			
	建具枠	25x110程度 材工共	49.7	m			
	鴨居・敷居	25x110程度 材工共	7.8	m			
	取付下地補強	SK	1.0	か所			
	取付下地補強	L型・小便器用手摺	4.0	か所			
	取付下地補強	小便器	3.0	か所			
	取付下地補強	手洗い器	6.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ホワイトボード	表示基板:ホーロー製 W1800xH1200 材工共	1.0	か所			
	スライダ-黒板	W3600xH1800 表面材:スチールク-リ-ン鋼板 下地合板t5.5・下地木・チョーク受・アルミ枠・取付金物他共	1.0	か所			
		材工共 運送費取付費込					
	平面黒板	W3600xH900 表面材:スチールク-リ-ン鋼板 下地合板t5.5・下地木・チョーク受・アルミ枠・取付金物他共	1.0	か所			
		材工共 運送費取付費込					
	掲示板	W1200xH900 表面材:掲示クロス ・アルミ枠・取付金物他共	2.0	カ所			
	設備撤去後スラブ補修	コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ75	21.0	か所			
		コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ100	12.0	か所			
		コンクリート・型枠・メッシュ・手間共 φ125	9.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ75	21.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ100	12.0	か所			
	配管貫通口	手すり φ125	9.0	か所			
	天井グラスウール敷き込み	t=100 24k g /m3	321.0	m2			
	4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	塗装改修						
	(内 部)						
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-Ⅱ)	ボート面 素地ごしらえ共	567.0	m2			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-Ⅱ)	既存RC面 下地処理・素地ごしらえ共	22.2	m2			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	ボート面 素地ごしらえ共	30.8	m2			
	木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	70.8	m2			
	木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	509.0	m			
	木建具 オイルステインクリアーラッカー(OSCL)	木面 糸幅300mm以下 素地ごしらえ共	104.0	m			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-1-3	電気設備工事						
	電気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-1-3- 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電気設備工事						
1	電灯幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯分岐設備工事		1.0	式			
3	照明器具設備工事		1.0	式			
4	非常照明・誘導灯設備工事		1.0	式			
5	コンセント設備工事		1.0	式			
6	動力分岐設備工事		1.0	式			
7	構内情報通信網設備工事		1.0	式			
8	構内交換設備工事		1.0	式			
9	拡声設備工事		1.0	式			
10	テレビ共同受信設備工事		1.0	式			
11	トイレ呼出設備工事		1.0	式			
12	警備保障用配管設備工事		1.0	式			
13	自動火災報知設備工事		1.0	式			
	計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯幹線設備工事						
	EM電線	EM-IE5.5°	184.0	m			
	EM電線	EM-IE14°	36.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロガシ	641.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	290.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロガシ	524.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C PF管内	171.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロガシ	145.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C PF管内	33.0	m			
	EMケーブル	EM-CEES1.25 - 2C コロガシ	28.0	m			
	EMケーブル	EM-CEES1.25 - 2C PF管内	86.0	m			
	EMケーブル	EM-CEE2° - 4C 管内	6.0	m			
	EMケーブル	EM-CEE2° - 4C コロガシ	18.0	m			
	EMケーブル	EM-CEE2° - 6C 管内	6.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	EMケーブル	EM-CEE2° - 6C コロカシ	18.0	m			
	EMケーブル	EM-CET22° 管内	12.0	m			
	EMケーブル	EM-CET22° コロカシ	80.0	m			
	EMケーブル	EM-CET60° 管内	3.0	m			
	EMケーブル	EM-CET60° コロカシ	15.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	179.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	110.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インペイ	78.0	m			
	ねじ無電線管	(E51) インペイ	18.0	m			
	ねじ無電線管	(E75) インペイ	3.0	m			
	電灯分電盤	L-1-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-1-2	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-1	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-2	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2-4	1.0	面			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	既存配電盤改修	PLM-2	1.0	面			
	VEボックス	102×102×44 C付	79.0	個			
	ノズルプレート	角型 金属	6.0	個			
	換気扇コントローラー	取付のみ	23.0	個			
	耐火区画貫通処理	(E51) 金属管短管	6.0	ヶ所			
	耐火区画貫通処理	(E75) 金属管短管	1.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	7.0	ヶ所			
	天井点検口	450角	1.0	ヶ所			
	天井切込開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	電力会社申請費		1.0	式			
	1 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯分岐設備工事						
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロガシ	665.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	74.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロガシ	1,413.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C PF管内	107.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 2C コロガシ	300.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 2C PF管内	70.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロガシ	552.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C PF管内	73.0	m			
	EMケーブル	EM-F-CPEE1.2 - 1P コロガシ	655.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インチ	251.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インチ	73.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インチ	56.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
0							
	VEボックス	102×102×44 C付	62.0	個			
	VEボックス	102×102×54 C付	191.0	個			
	V E スイッチボックス	1 個用 C付	30.0	個			
	V E スイッチボックス	2個用 C付	3.0	個			
	V E スイッチボックス	3個用 C付	1.0	個			
	プルボックス	SS200×200×100	22.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×1 P共	11.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×2 P共	2.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×3 P共	4.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×4 P共	1.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×5 P共	2.0	個			
	ネームスイッチ	1P15A×8 P共	1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ネームスイッチ	3WP15A×1 P共	4.0	個			
	ネームスイッチ	3WP15A×2 P共	2.0	個			
	自動点滅器	3A 光電式	1.0	個			
	あかりセンサー	親機	30.0	個			
	あかりセンサー	子機	34.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	親機 8A	7.0	個			
	熱線センサー付自動スイッチ	子機	15.0	個			
	熱線センサー操作ユニット	1回路	7.0	個			
	金属防滴プレート	鍵付き	7.0	個			
	2－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	照明器具設備工事						
	照明器具 A	LSS9-4-23	6.0	台			
	照明器具 B	LSS9-4-65 調光	42.0	台			
	照明器具 C	LRS6-4-65 調光	8.0	台			
	照明器具 D		3.0	台			
	照明器具 E		14.0	台			
	照明器具 F		2.0	台			
	照明器具 G		11.0	台			
	照明器具 H	LRS15-3-80 調光	33.0	台			
	照明器具 I		2.0	台			
	照明器具 J		11.0	台			
	照明器具 K	LRS1-05	13.0	台			
	照明器具 L	LRS1-08	28.0	台			
	照明器具 M	LRS1-17 調光	47.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具 N		52.0	台			
	照明器具 O		2.0	台			
	照明器具 P		1.0	台			
	天井切込開口補強	300角	140.0	ヶ所			
	天井切込開口補強	450角	33.0	ヶ所			
	天井切込開口補強	300×1200	8.0	ヶ所			
	3 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	非常照明・誘導灯設備工事						
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロカシ	279.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	79.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 2C コロカシ	49.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 2C PF管内	18.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	97.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	28.0	個			
	非常照明 a9	K1-LRS11-1	12.0	台			
	非常照明 a13	K1-LRS11-2	9.0	台			
	非常照明 a30	K1-LRS11-3	1.0	台			
	非常照明 a13d		15.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	誘導灯 1C1		12.0	台			
	誘導灯 2C2		1.0	台			
	誘導灯 1C1		5.0	台			
	誘導灯 1C2		3.0	台			
	天井切込開口補強	300角	37.0	ヶ所			
	4 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	コンセント設備工事						
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロカシ	121.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	31.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロカシ	161.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C PF管内	35.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロカシ	1,555.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF2.0 - 3C PF管内	152.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	66.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	152.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	147.0	個			
	VEボックス	102×102×54 C付	3.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	コンセント	2P15A(E極)×2 ET付 P共	128.0	個			
	コンセント	2P20A(E極)×1 P共 250V	2.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2	5.0	個			
	リーラーコンセント	2P15A(E極)×2	3.0	個			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	動力分岐設備工事						
	EM電線	EM-IE2.0	92.0	m			
	EMケーブル	EM-CE3.5° - 3C 管内	92.0	m			
	電動機結線	直入れ	4.0	ヶ所			
	6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	構内情報通信網設備工事						
	EMケーブル	EM-UTP0.5 - 4P CAT6 コロカシ	525.0	m			
	EMケーブル	EM-UTP0.5 - 4P CAT6 PF内	276.0	m			
	光ケーブル	SM-4C PF管内	188.0	m			
	光ケーブル成端接続	SM-4C	2.0	ヶ所			
	光ケーブル伝送損失測定	SM-4C	2.0	ヶ所			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インチ	119.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インチ	93.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インチ	77.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	32.0	個			
	プルボックス	SS300×300×200	2.0	個			
	壁付モジュージャック	8極8芯×1 CAT6	26.0	個			
	壁付モジュージャック	8極8芯×2 CAT6	3.0	個			
	スイッチングHUB	レイヤー2 12P 給電式	1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	スイッチングHUB	レイヤー 2 24P 給電式	2.0	個			
	スイッチングHUB	レイヤー 3 16P 給電式	1.0	個			
	無線アクセスポイント	4.8Gbps	15.0	個			
	ONU		2.0	個			
	ルーター		2.0	個			
	端子盤	T-1-2	1.0	面			
	端子盤	T-2-2	1.0	面			
	端子盤	T-2-3	1.0	面			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	6.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	6.0	ヶ所			
	7 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	構内交換設備工事						
	EMケーブル	EM-EBT0.4 - 2P コロカシ	46.0	m			
	EMケーブル	EM-EBT0.4 - 2P PF管内	6.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	6.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	10.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	4.0	個			
	モジュージャック	6極4芯	4.0	個			
	電話主装置		1.0	台			
	多機能電話機	アナログ停電ユニット共	1.0	台			
	多機能電話機		1.0	台			
	一般電話機		1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	3.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100 φ	3.0	ヶ所			
	8 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	拡声設備工事						
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 2C コロガシ	175.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 2C PF管内	30.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 3C コロガシ	407.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 3C PF管内	73.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	103.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	31.0	個			
	VEスイッチボックス	1個用 C付	13.0	個			
	天井埋込スピーカ	1W	20.0	台			
	天井埋込スピーカ	1W ATT付	11.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アッテネーター	1W	9.0	個			
	アッテネーター	6W	4.0	個			
	天井切込開口補強	300角	31.0	ヵ所			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	3.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	3.0	ヶ所			
	9 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	テレビ共同受信設備工事						
	EMケーブル	EM-S-5C - FB コロガシ	53.0	m			
	EMケーブル	EM-S-5C - FB PF管内	9.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	9.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	3.0	個			
	テレビ受口		3.0	個			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	2.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	2.0	ヶ所			
	10 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	トイレ呼出設備工事						
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 2C コロガシ	69.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 2C PF管内	26.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 3C コロガシ	20.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 3C PF管内	6.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	53.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	2.0	個			
	VEスイッチボックス	1個用 C付	4.0	個			
	トイレ呼出表示器	3窓	1.0	台			
	押し釦	ひも付き	2.0	個			
	復旧釦		2.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ブザー付表示灯		2.0	個			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	1.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100 φ	1.0	ヶ所			
	1 1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	警備保障用配管工事						
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インチ	222.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インチ	100.0	m			
	呼び線	1.2m/m PF管内	322.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	25.0	個			
	カバープレート	角型 金属	2.0	枚			
	カバープレート	丸型 金属	24.0	枚			
	プルボックス	SS200×200×100	1.0	個			
	プルボックス	SS300×300×200	4.0	個			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	6.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	6.0	ヶ所			
	12－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	自動火災報知設備工事						
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 2C コロガシ	232.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 2C PF管内	30.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 4C コロガシ	132.0	m			
	EMケーブル	EM-AE1.2 - 4C PF管内	20.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 4C コロガシ	134.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 4C PF管内	12.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 5P コロガシ	45.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 5P PF管内	26.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 10P コロガシ	120.0	m			
	EMケーブル	EM-HP1.2 - 10P PF管内	51.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インチ	56.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インチ	32.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インチ	51.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	37.0	個			
	VEボックス	102×102×54 C付	8.0	個			
	プルボックス	SS300×300×200	2.0	個			
	差動式スポット型感知器	2種	31.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水型	10.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種	1.0	個			
	中継器		1.0	個			
	総合盤		1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	立ち合い検査費		1.0	式			
	耐火区画貫通処理	(E31) 金属管短管	7.0	ヶ所			
	壁貫通補修	100φ	7.0	ヶ所			
	既存熱感知器取外再取り付け	工事中警戒区域を活かす為	48.0	個			
	既存煙感知器取外再取り付け	工事中警戒区域を活かす為	3.0	個			
	天井点検口	450角	2.0	ヶ所			
	天井切込開口補強	450角	2.0	ヶ所			
	1 3 一計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-1-4	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水通気設備工事		1.0	式			
4	ガス設備工事		1.0	式			
5	消火設備工事		1.0	式			
6	冷暖房設備工事		1.0	式			
7	換気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-1-4-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	防露タンク(掃除口付) 蓋固定 温水洗浄便座 二連紙巻器	11.0	組			
	洋風大便器	高座面対応 防露タンク 洗浄ユニット 温水洗浄便座 二連紙巻器	2.0	組			
	壁掛小便器	低リップ 自動洗浄小便器	3.0	組			
	壁掛小便器	低リップ 自動フラッシュ弁(乾電池)	3.0	組			
	洗面カウンター	ボウル一体タイプ ボウル×4 連結式3650L (3150+500) 自動単水栓×4	1.0	組			
		壁給水 壁排水 フラケット					
	洗面カウンター	ボウル一体タイプ ボウル×2 1770L 自動単水栓×2	1.0	組			
		壁給水 壁排水 フラケット					
	オストメイトパック	壁掛壁排水汚物流し 便器洗浄ユニット 紙巻器 電気温水器	2.0	組			
	掃除流し	レバー横水栓 アンクル形止水栓 床排水	3.0	組			
	壁掛洗面器	自動単水栓(発電タイプ)壁給水 壁排水	1.0	組			
	壁掛洗面器	自動単水栓(発電タイプ)水石鹸入 壁給水 壁排水	5.0	組			
	壁掛手洗器	自動単水栓(発電タイプ)壁給水 壁排水	1.0	組			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	化粧鏡	角形 350×800H	13.0	枚			
	手すり	樹脂被覆タイプ 前出230mm L型 800×800	1.0	組			
	手すり	樹脂被覆タイプ 前出120mm L型 700×700	1.0	組			
	手すり	樹脂被覆タイプ I型 600	11.0	組			
	手すり	樹脂被覆タイプ はね上げ 800L	2.0	組			
	ベビーチェア	平壁設置タイプ 300×250×950H	3.0	台			
	収納式多目的シート	グリップ付 650×1500×500H	1.0	台			
	トイレ用擬音装置	手かざしタイプ(乾電池)	11.0	個			
	自動単水栓	壁付(発電タイプ) 13φ	3.0	個			
	電気温水器	据置式貯湯量12ℓ 音調タイプ 1.5kw	2.0	台			
	手すり	樹脂被覆タイプ 小便器用	2.0	組			
	1－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	水道用硬質塩化ビニル管	屋内一般 露出 VB32A	12.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	屋内一般 ビット VB32A	12.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	屋内一般 ビット VB20A	13.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 ビット VB32A	5.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 ビット VB25A	3.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 ビット VB20A	60.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 天井 VB32A	8.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 天井 VB25A	7.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル管	便所 天井 VB20A	71.0	m			
	仕切弁	JIS-10K コア入 GV32A	2.0	個			
	仕切弁	JIS-10K コア入 GV25A	1.0	個			
	仕切弁	JIS-10K コア入 GV20A	3.0	個			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	止水栓	15A	4.0	個			
	水フレキパイプ	SUS 15A×450L	8.0	個			
	配管分岐費	鋼管32A（保温あり）	1.0	箇所			
	配管分岐費	鋼管20A（保温あり）	2.0	箇所			
	保温工事	露出(機械室) GW40t 32A	12.0	m			
	保温工事	ヒット GW40t 32A	17.0	m			
	保温工事	ヒット GW30t 25A	3.0	m			
	保温工事	ヒット GW30t 20A	73.0	m			
	保温工事	天井 GW40t 32A	8.0	m			
	保温工事	天井 GW30t 25A	7.0	m			
	保温工事	天井 GW30t 20A	71.0	m			
	2－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ピット VP100A	5.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ピット VP75A	4.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 ピット VP40A	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 ピット VP100A	21.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 ピット VP75A	31.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 ピット VP65A	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 ピット VP50A	26.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 ピット VP40A	12.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 天井 VP100A	21.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 天井 VP75A	34.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 天井 VP65A	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 天井 VP50A	26.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	便所 天井 VP40A	22.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流し排水金物	T14-AA50	1.0	個			
	床上掃除口	COA100(差込み)	2.0	個			
	床上掃除口	COA80(差込み)	2.0	個			
	ドルゴ通気弁	65A	1.0	個			
	ドルゴ通気弁	50A	3.0	個			
	ドルゴ通気弁	40A	1.0	個			
	配管分岐費	樹脂管100A (保温なし)	3.0	箇所			
	配管分岐費	樹脂管75A (保温なし)	2.0	箇所			
	保温工事	天井 GW25t 100A	21.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 75A	34.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 65A	2.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 50A	13.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 40A	13.0	m			
	3－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	ガス設備工事						
	非埋設配管工事	カー鋼管20mm	3.0	m			
	ネジガス栓	つまみガス栓 20mm	4.0	個			
	特別工事費	ガスメーター取付費 2.5～6号	4.0	個			
	特別工事費	ガスメーター取外費 2.5～6号	4.0	個			
	特別工事費	プラグ止からの取出25mm以下	4.0	箇所			
	特別工事費	強化ガスホースS型20mm 500mm以下	4.0	個			
	基本工事費	(増設)	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	小運搬割増		1.0	式			
	配管支持金物		1.0	式			
	諸経費	下請専門業者 法定福利費を含む	1.0	式			
	4－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	消火設備工事						
	屋内消火栓ボックス	埋込形易操作性1号消火栓 既設品	1.0	組			
	粉末消火器	ABC-10型 蓄圧式	7.0	組			
	配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 天井 SGP50A	5.0	m			
	配管分岐費	鋼管50A（保温あり）	1.0	箇所			
	保温工事	天井 GW20t 50A	5.0	m			
	5－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備考
6	冷暖房設備工事						
6-1	機器設備		1.0	式			
6-2	冷暖房配管設備		1.0	式			
6-3	制御配線設備		1.0	式			
	6－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-1	機器設備						
	[GHP-1] ガスヒートポンプ式エアコン屋外機	C-45.0kw H-50.0kw 防振架台 防雪フード 分岐管一式	1.0	台			
	[GHP-1-1] マルチエアコン屋内機	天井4方向 C-7.1kw H-8.0kw 化粧パネル 個別リモコン	4.0	台			
	[GHP-1-2] マルチエアコン屋内機	天井2方向 C-5.6kw H-6.3kw 化粧パネル 個別リモコン	3.0	台			
	[GHP-1-3] マルチエアコン屋内機	天井1方向 C-2.2kw H-2.5kw 化粧パネル 個別リモコン	1.0	台			
	[GHP-2] ガスヒートポンプ式エアコン屋外機	C-45.0kw H-50.0kw 防振架台 防雪フード 分岐管一式	1.0	台			
	[GHP-2-1] マルチエアコン屋内機	天井4方向 C-7.1kw H-8.0kw 化粧パネル 個別リモコン	5.0	台			
	[GHP-2-2] マルチエアコン屋内機	天井2方向 C-5.6kw H-6.3kw 化粧パネル 個別リモコン	2.0	台			
	[GHP-3] ガスヒートポンプ式エアコン屋外機	C-35.5kw H-40.0kw 防振架台 防雪フード 分岐管一式	1.0	台			
	[GHP-3-1] マルチエアコン屋内機	天井4方向 C-7.1kw H-8.0kw 化粧パネル 個別リモコン	2.0	台			
	[GHP-3-2] マルチエアコン屋内機	天井2方向 C-5.6kw H-6.3kw 化粧パネル 個別リモコン	2.0	台			
	[GHP-3-3] マルチエアコン屋内機	天井1方向 C-3.6kw H-4.0kw 化粧パネル 個別リモコン	1.0	台			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[GHP-3-4] マルチエアコン屋内機	天井1方向 C-2.8kw H-3.2kw 化粧パネル 個別リモコン	2.0	台			
	[GHP-4] ガスヒートポンプ式エアコン屋外機	C-45.0kw H-50.0kw 防振架台 防雪フード 分岐管一式	1.0	台			
	[GHP-4-1] マルチエアコン屋内機	天井4方向 C-7.1kw H-8.0kw 化粧パネル 個別リモコン	6.0	台			
	[GHP-4-2] マルチエアコン屋内機	天井1方向 C-2.8kw H-3.2kw 化粧パネル 個別リモコン	1.0	台			
	ON/Offコントローラー	一括集中管理 運転・停止・異常表示	4.0	個			
	[EPH-1] 電気パネルヒーター	壁掛形 ヒーター 1.375kw ダイヤルリモ いたずら防止カバー	3.0	台			
	[EPH-2] 電気パネルヒーター	壁掛形 ヒーター 1.0kw ダイヤルリモ いたずら防止カバー	1.0	台			
	[EPH-3] 電気パネルヒーター	壁掛形 ヒーター 0.75kw ダイヤルリモ いたずら防止カバー	1.0	台			
	[EPH-4] 電気パネルヒーター	壁掛形 ヒーター 0.5kw ダイヤルリモ いたずら防止カバー	1.0	台			
	天井開口補強	屋内機対象 1.0㎡程度	29.0	箇所			
	機器搬入費 (GHP屋外機)	※揚重機は建築工事による 容積品300kg/㎡未満	3.0	t			
	6-1-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2	冷暖房配管設備						
	冷媒用被覆銅管	屋外(露出) ガス管20mm 28.6φ	3.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) ガス管20mm 28.6φ	48.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋外(露出) ガス管20mm 25.4φ	1.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) ガス管20mm 25.4φ	20.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) ガス管20mm 22.2φ	19.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) ガス管20mm 15.88φ	120.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) ガス管20mm 12.7φ	56.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋外(露出) 液管10mm 12.7φ	4.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) 液管10mm 12.7φ	68.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) 液管10mm 9.52φ	140.0	m			
	冷媒用被覆銅管	屋内(天井) 液管8mm 6.35φ	56.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 天井 VP40A	28.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 天井 VP30A	84.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 天井 VP25A	63.0	m			
	配管分岐費	樹脂管40A（保温あり）	3.0	箇所			
	配管分岐費	樹脂管30A（保温あり）	3.0	箇所			
	保温工事	天井 GW20t 40A	28.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 30A	84.0	m			
	保温工事	天井 GW20t 25A	63.0	m			
	冷媒管外装仕上げ	SUS鋼板 100φ	4.0	m			
	6-2-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6-3	制御配線設備						
	EMケーブル	EM-CEE1.25 - 2C コロガシ	492.0	m			
	EMケーブル	EM-CEE1.25 - 2C PF管内	49.0	m			
	EMケーブル	EM-CEES1.25 - 2C 冷媒管共巻	455.0	m			
	EMケーブル	EM-CEES1.25 - 2C コロガシ	15.0	m			
	EMケーブル	EM-CEES1.25 - 2C PF管内	7.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	51.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	33.0	個			
	VEスイッチボックス	3個用 C付	4.0	個			
	グループコントローラー	取付のみ	4.0	個			
	個別リモコン	取付のみ	29.0	個			
	個別リモコン	取外し再取付	3.0	個			
	6-3-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
	〔HEX-1〕 空調換気扇	天井埋込形 650m ³ /h リモコン 天吊金具	3.0	台			
	〔HEX-2〕 空調換気扇	天井埋込形 500m ³ /h リモコン 天吊金具	1.0	台			
	〔HEX-3〕 空調換気扇	天井カセット形 350m ³ /h パネル リモコン 金具	2.0	台			
	〔HEX-4〕 空調換気扇	天井埋込形 200m ³ /h リモコン 天吊金具	2.0	台			
	〔HEX-5〕 空調換気扇	天井埋込形 150m ³ /h リモコン 天吊金具	1.0	台			
	〔HEX-6〕 空調換気扇	天井埋込形 100m ³ /h リモコン 天吊金具	3.0	台			
	〔FE-1〕 ダクト用換気扇	天井埋込形定風量タイプ 340m ³ /h スイッチ 天吊金具	2.0	台			
	〔FE-2〕 ダクト用換気扇	天井埋込形定風量タイプ 300m ³ /h スイッチ 天吊金具	2.0	台			
	〔FE-3〕 ダクト用換気扇	天井埋込形定風量タイプ 160m ³ /h スイッチ 天吊金具	2.0	台			
	〔FE-4〕 ダクト用換気扇	天井埋込形定風量タイプ 100m ³ /h スイッチ 天吊金具	1.0	台			
	〔FE-5〕 ダクト用換気扇	天井埋込形定風量タイプ 120m ³ /h スイッチ 天吊金具	2.0	台			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給気グリル	PZ-N15GM2 天井埋込形 フィルター付	8.0	個			
	排気グリル	PZ-N15FG2 天井埋込形	8.0	個			
	バンドキャップ	P-23JSD FD付SUS200φ指定色	2.0	個			
	バンドキャップ	P-18JSQD FD付SUS150φ指定色	19.0	個			
	バンドキャップ	P-18JSQ SUS150φ指定色	16.0	個			
	バンドキャップ	P-13JSQ SUS100φ指定色	11.0	個			
	バンドキャップ	P-18RSQ2 平形SUS150φ指定色	5.0	個			
	防火ダンパー	丸形 FD150φ	17.0	個			
	防火ダンパー	丸形 FD100φ	11.0	個			
	スパイラルダクト	0.5mm 200φ	46.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm 150φ	208.0	m			
	スパイラルダクト	0.5mm 100φ	127.0	m			
	フレキシブルダクト	保温付 200φ	8.0	m			
	フレキシブルダクト	保温付 150φ	10.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブルダクト	保温付 100 φ	6.0	m			
	フレキシブルダクト	保温なし200 φ	8.0	m			
	フレキシブルダクト	保温なし150 φ	14.0	m			
	フレキシブルダクト	保温なし100 φ	11.0	m			
	外壁穴あけ	150 φ	6.0	箇所			
	外壁穴あけ	100 φ	11.0	箇所			
	天井開口補強	HEX-3対象 0.45㎡程度	2.0	箇所			
	保温工事	天井 GW25t 200A	26.0	m			
	保温工事	天井 GW25t 150A	96.0	m			
	保温工事	天井 GW25t 100A	59.0	m			
	7-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	令和6年度 中込地区都市構造再編集集中支援事業 サングリモ中込改修工事及び中央グリーンモール交流施設新築工事						
Ⅱ-2	直接工事費（交流施設新築工事）						
Ⅱ-2-1	建築工事		1.0	式			
Ⅱ-2-2	電気設備工事		1.0	式			
Ⅱ-2-3	機械設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-2	直接工事費（交流施設新築工事）						
Ⅱ-2-1	建築工事		1.0	式			
	Ⅱ-2-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-2-1	新築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	鉄骨工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根工事		1.0	式			
10	金属工事		1.0	式			
11	左官工事		1.0	式			
12	木製建具工事		1.0	式			
13	金属製建具工事		1.0	式			
14	ガラス工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	塗装・吹付工事		1.0	式			
16	内外装工事		1.0	式			
17	雑工事		1.0	式			
	Ⅱ-2-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	水盛遣方	S造 1階建 (一般)	93.3	延m ²			
	墨出し	S造 1階建 (一般)	93.3	延m ²			
	水盛遣方	スロープ・ウツデッキ	191.0	床m ²			
	墨出し	スロープ・ウツデッキ	191.0	床m ²			
	外部枠組足場(クハヒ緊結式)	W900 H10.0m未満 存置2ヶ月程度 掛払・損料・運搬・登り栈橋共	189.0	m ²			
	災害防止	垂直メッシュシート 存置2ヶ月程度 掛払・損料共	189.0	m ²			
	災害防止	安全手摺 枠組本足場用 存置2ヶ月程度 掛払・損料共	51.6	m			
	内部脚立足場	階高4.0m未満 並列 H=1.8m 存置2ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費共	93.3	m ²			
	養生	一般	93.3	延m ²			
	整理清掃片付け	一般	93.3	延m ²			
	養生	スロープ・ウツデッキ	191.0	床m ²			
	整理清掃片付け	スロープ・ウツデッキ	191.0	床m ²			
	仮設材運搬費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	災害防止運搬費	垂直メッシュシート	189.0	m2			
	災害防止運搬費	安全手摺 枠組本足場用	51.6	m			
	内部脚立足場運搬費	階高4.0m未満 並列 H=1.8m	98.3	m2			
	別紙 1-1 ― 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	機械 壺布併用掘	233.0	m3			
	鋤取り		14.7	m3			
	埋戻し	根切土流用	102.0	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理	148.0	m3			
	床付		248.0	m2			
	砕石地業	基礎下	17.3	m3			
	砕石地業	土間下	14.2	m3			
	砕石地業	ウツゞテゞギ基礎間	50.5	m3			
	サントクッション	t30	3.1	m3			
	防湿シート敷込み	t0.15 ポリエチレンシート	102.0	m2			
	浸透シート敷込み	t=10 合繊	285.0	m2			
	土工機械運搬費		1.0	往復			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ° 15	8.5	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ° 15	25.0	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ° 15	47.6	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	81.1	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	8.5	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン ポンプ打設	25.0	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打設	47.6	m3			
	コンクリートポンプ圧送費	土間コン 30m3未満 基本料金共	1.0	回			
	コンクリートポンプ圧送費	基礎コン 30m3以上50m3未満 基本料金共	1.0	回			
	3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	412.0	m2			
	打放型枠	A種 基礎部 オーバーレイ合板	7.8	m2			
	打放型枠	B種 基礎部	7.7	m2			
	型枠運搬費		428.0	m2			
	4 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	2.6	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.2	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.2	t			
	スクラップ 控除		▲ 0.1	t			
	鉄筋加工組立費		3.9	t			
	鉄筋運搬費		3.9	t			
	5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.4	t			
	H形鋼	SN400B H-194×150×6×9	1.1	t			
	H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	1.6	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-120×120×8	0.5	t			
	丸棒鋼	SS400 M-16	0.2	t			
	丸棒鋼	SS400 M-20	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	1.3	t			
	角形鋼管	STK400 φ-100×100×2.3	0.01	t			
	角形鋼管	STKR400 φ-100×50×2.3	0.3	t			
	角形鋼管	STKR400 φ-125×75×2.3	0.2	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.5	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.1	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.1	t			
	スラップ 控除		▲ 0.2	t			
	アンカーボルト	SS400 M16×L300	16.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×40	300.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×45	42.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×55	166.0	本			
	亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20×55	17.0	本			
	亜鉛メッキ普通ボルト	M12×40	431.0	本			
	ターンバックル	M16用	32.0	か所			
	ターンバックル	M20用	8.0	か所			
	鉄骨工場加工組立費	工場溶接315m共	4.9	t			
	軽量鉄骨加工取付	母屋・胴縁の類一般 普通ボルト締付共	1.3	t			
	溶融亜鉛メッキ加工費	HDZT77	6.1	t			
	鉄骨運搬費		6.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鉄骨建方費	機械損料別途	4.9	t			
	高力ボルト締付費	施工手間(104.0本/t)	4.9	t			
	アンカーボルト取付費	M16	16.0	本			
	既製柱脚固定金物	ハイベースNEO EH-200×200-4-24 同等品	10.0	か所			
	ベース下均しモルタル	235×175×t50	8.0	か所			
	超音波探傷試験費	工場内検査 第三者 抜取り30%	18.0	か所			
	鉄骨専用足場		1.0	式			
	6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 6-1						
	鉄骨専用足場						
	鉄骨足場	掛払手間・損料・修繕費共	93.3	m2			
	水平養生	掛払手間・損料・修繕費共	93.3	m2			
	鉄骨足場運搬費		93.3	m2			
	水平養生 _材 運搬費		93.3	m2			
	別紙 6-1 ― 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外 部)						
	道具入土間上 塗布防水	打放面	4.2	m2			
	(内 部)						
	ラインク [®] 取合シーリング [®]	MS-2 10x5	2.1	m			
	木製掲示枠取合シーリング [®]	MS-2 5x5程度	3.2	m			
	金建廻り取合シーリング [®]	MS-2 15x10	117.0	m			
	7 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	木工事						
	(内 部)						
	根太床組	鋼製束上 釘・金物、材工共	4.7	m2			
	幅木	木製巾木 H100 釘・金物、材工共	8.2	m			
	腰壁見切	木製 H75 釘・金物、材工共	3.2	m			
	壁出隅コーナーカッター	木製 50x50 Rコーナー加工 H1800 釘・金物、材工共	4.0	か所			
	掲示枠	木製H40 釘・金物、材工共	3.2	m			
	建具受け材	木製 20×90 釘・金物、材工共	1.8	m			
	8 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
9	屋根工事						
	ガルバリウム鋼板葺	t 0.5加工 一文字葺	135.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング	24kg品	135.0	m2			
	耐火野地	t 18.0 木毛セメント板	135.0	m2			
	棟包み	屋根同材加工	17.6	m			
	軒先唐草	屋根同材加工 軒先鋼板取合加工共	34.1	m			
	ケラバ唐草	屋根同材加工 軒先鋼板取合加工共	15.8	m			
	雪止金物	SUS既製品 取付金物等共	68.1	m			
	軒先鋼板カバー	ホンデ鋼板 t 1.0加工 W357+5+295+10xH136	35.2	m			
	ケラバ鋼板カバー	ホンデ鋼板 t 1.0加工 W20+285+5+353xH136	17.2	m			
	荷揚げ費・運搬費等		1.0	式			
	9 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
10	金属工事						
	(外 部)						
	床 リングプル	TLP2	5.0	か所			
	軒天 フック(丸環)		11.0	か所			
	軒天 軽鉄下地	25型 下地張なし @300 ふところ H1.0m未満	30.2	m2			
	スロープ 手摺	H800 斜め 2段	6.8	m			
	デッキ手摺	H800 フラット	7.0	m			
	階段手摺	H800 斜め	2.2	m			
	(内 部)						
	壁上部出隅見切	アルミ既製品	9.7	m			
	床面 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @303	5.3	m2			
	間仕切 軽鉄間仕切	65型 下地張なし @303	22.1	m2			
	ライニング 下地 軽鉄間仕切	65型 下地張あり @455	0.9	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 軽鉄間仕切開口補強	65型	18.3	m			
	天井 軽鉄下地	19型 下地張なし @300 ふところ H1.5m未満	112.0	m2			
	マグネット掲示板	ガルバリウム鋼板 t 0.8接着	2.9	m2			
	ライングベトップ	SUS t 1.0加工 W150 下地耐水合板共	0.9	m			
	床下点検口	600x600 断熱タイプ	1.0	か所			
	ライティングレール受材 SS400	C-100x50x20x2.3 吊材共	77.5	m			
	電気配管受 SS400	L-130x130x9	31.0	m			
	10 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(外 部)						
	床(道具入れ) コンクリートこて押え	勾配付き 素地	4.2	m2			
	スロープ コンクリートこて押え	勾配付き 素地	8.1	m2			
	スロープ 天端コンクリートこて押え	W150 素地	13.5	m			
	壁(スロープ・基礎) 打放し面補修	A種 素地	45.2	m2			
	蹴込 打放し面補修	A種 素地	26.7	m2			
	建具枠充填モルタル	防水剤入	42.1	m			
	(内 部)						
	建具枠充填モルタル		2.3	m			
	11 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
12	木製建具工事						
	カウンター出入り扉 片開きスイング戸	W705xH600 枠材共	2.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	12 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
13	金属製建具工事						
a	アルミ製建具		1.0	式			
b	アルミ折れ戸		1.0	式			
c	軽量鋼製建具		1.0	式			
	13 一 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
	GRAW-1 三角FIX窓	W5680xH1184/2 付属金物一式	2.0	か所			
	GRAW-4 FIX窓	W3810xH2700 付属金物一式	4.0	か所			
	GRAW-5 片引掃出窓（欄間付き）+引違窓+FIX窓	W3830xH2700 フラットレール・付属金物一式	1.0	か所			
	GRAW-6 引違い窓+FIX窓	W3830xH2700 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	a ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
b	アルミ折れ戸						
	GRAW-1 連窓折れ戸	W5760xH2700 フラットレール・付属金物一式	2.0	か所			
	GRAW-3 連窓折れ戸	W3820xH2700 フラットレール・付属金物一式	2.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	下請諸経費・法定福利費共	1.0	式			
	b ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
c	軽量鋼製建具						
	LSD-1 折戸	W726xH1986 枠材・付属金物一式	1.0	か所			
	LSD-2 片引き戸	W800xH2000 フラットレール・枠材・付属金物一式	1.0	か所			
	運搬養生費		1.0	式			
	取付調整費	法定福利費共	1.0	式			
	c ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
14	ガラス工事						
	(外 部)						
	GRAW-4 複層ガラス	強化6+A12+強化6 953 x 2700	16.0	枚			
	GRAW-5 複層ガラス	強化6+A12+強化6 940 x 2100	2.0	枚			
	GRAW-5 複層ガラス	強化6+A12+強化6 1880 x 1130	1.0	枚			
	GRAW-5 複層ガラス	強化5+A12+強化5 940 x 1500	2.0	枚			
	GRAW-5 複層ガラス	強化5+A12+強化5 940 x 530	2.0	枚			
	GRAW-6 複層ガラス	強化6+A12+強化6 1880 x 1130	2.0	枚			
	GRAW-6 複層ガラス	強化5+A12+強化5 940 x 1500	4.0	枚			
	GRAW-1・2 複層ガラス	強化6+A12+強化6 960 x 1230	4.0	枚			
	GRAW-1・2 複層ガラス	強化6+A12+強化6 960 x 846	4.0	枚			
	GRAW-1・2 複層ガラス	強化6+A12+強化6 960 x 462	4.0	枚			
	GRAW-1・2 複層ガラス	強化6+A12+強化6 576 x 2700	20.0	枚			
	GRAW-3 複層ガラス	強化6+A12+強化6 478 x 2700	16.0	枚			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	シーリング	シリコン	869.0	m			
	ガラスクリーニング	両面	233.0	m2			
	下請け諸経費	法定福利費共	1.0	式			
	(内 部)						
	金建用 フロントガラス	t3.0 2.18m2以下	0.1	m2			
	金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量	4.0	m			
	ガラスクリーニング	片面	0.1	m2			
	14 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
15	塗装・吹付工事						
	(外 部)						
	軒天 木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	30.2	m2			
	(内 部)						
	床 防塵塗装	ポर्ट面 素地ごしらえ共	5.3	m2			
	壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP-Ⅱ)	ポर्ट面 素地ごしらえ共	26.6	m2			
	天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗(EP)	ポर्ट面 素地ごしらえ共	3.0	m2			
	壁 (カウンター壁他) 木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	4.5	m2			
	天井 木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	98.5	m2			
	木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 糸幅100mm程度 素地ごしらえ共	21.7	m			
	カウンター天板 木材保護着色塗料	木面 オスモカラー同等 素地ごしらえ共	3.8	m2			
	15 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
16	内外装工事						
	(外 部)	人工木材 t 30 W100 H300～700					
	床 (エアウォーター DK2030指定) ウッドデッキ	(基本仕様) 支持脚900x根太鋼500x大引900 下地鋼材・付属役物等共	138.0	m2			
	同上幕板		17.6	m			
	階段踏板・蹴上	W300 下地鋼材・付属役物等共	133.0	m			
	ウッドデッキ運搬費・諸経費・法定福利費		1.0	式			
	道具入扉	デッキ材床用扉(両開き) SUS製落し込み引手 2060x1180x t 43 SUS補強アングル・鋼板等共	1.0	か所			
	軒天 羽目板張	レットシタ材 t 11	30.2	m2			
	道具入れ釜場 碎石敷	200x200xH150	0.01	m3			
	(内 部)	人工木材 t 30 W100 H300～700					
	床 (エアウォーター DK2030指定) ウッドデッキ	(基本仕様) 支持脚900x根太鋼500x大引900 下地鋼材・付属役物等共	86.2	m2			
	床 長尺塩ビシート	防滑・抗菌 t 2.5 合板面	4.7	m2			
	床 構造用合板	t=24.0	4.7	m2			
	床 鋼製床下地組	H400程度	4.7	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床 石膏ボード	t 12.5 軽鉄面	5.3	m2			
	壁 化粧ケイカル板	t 6.0 目地シール共 ボード面	17.8	m2			
	壁 石膏ボード	t 12.5 軽鉄面	42.0	m2			
	幅木	ビニル幅木 H100	7.0	m			
	天井 羽目板	レットシャ-材t11 軽鉄面	98.5	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t 6.0 目透し	3.0	m2			
	塩ビ製廻り縁	既製品	8.8	m			
	断熱材(床材裏) ポリスチレンボード敷	t 40 床面	90.8	m2			
	断熱材(基礎外周面) ポリスチレンボード打込	t 40 立上面	17.1	m2			
	屋根断熱材 グラスウールボード	t 100 32kg	135.0	m2			
	16 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
17	雑工事						
	(内 部)						
	冷蔵庫	タニコー：RT-90SNG同等 W900xD600xH800	1.0	台			
	レンジ台	W600xD600xH800	1.0	台			
	配膳台	SUS製 業務用厨房 カウンターD600タイプ W600xD600xH800	1.0	台			
	レンジフード	シロッコファン W900xD700xH700	1.0	か所			
	2槽流し	SUS製 業務用厨房 カウンターD450タイプ W900xD450xH900 二槽シンク	1.0	台			
	配膳台	SUS製 業務用厨房 カウンターD600タイプ W1200xD600xH800	1.0	台			
	配膳台	SUS製 業務用厨房 カウンターD600タイプ W1500xD600xH800	1.0	台			
	吊戸棚	W1199xD350xH500	1.0	か所			
	吊戸棚	W449xD350xH500	1.0	か所			
	吊戸棚	W299xD350xH500	1.0	か所			
	造作カウンター（木部現場塗装）	現場組立家具 集成材 t 30 W300xL1020+3195+1020 H1000	1.0	か所			
		釘・金物、材工共					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	運搬搬入費		1.0	式			
	法定福利費		1.0	式			
	消火器ケース	置き型 シルバー	1.0	台			
	シーリングファン	φ500 スピーカー内蔵・Bluetooth対応 リモコン付き	2.0	台			
	インターロッキングブロック	材工共（路盤材込）	2.6	m2			
	17 ー 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-2	直接工事費（交流施設新築工事）						
Ⅱ-2-2	電気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-2-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-2-2	電気設備工事						
1	電灯幹線設備工事		1.0	式			
2	電灯分岐設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	構内情報通信網設備工事		1.0	式			
	計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	電灯幹線設備工事						
	EM電線	EM-IE5.5°	62.0	m			
	EMケーブル	EM-CET14° 管内	8.0	m			
	EMケーブル	EM-CET14° FEP内	18.0	m			
	厚鋼電線管	(GP36) 露出塗装共	3.0	m			
	硬質ビニル電線管	(VE16) 露出	10.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	(FEP40) 土中	18.0	m			
	異種管接続材	(FEP40)用	1.0	個			
	スッキリポール	7.4M CET14° 弱電×2 付属品共	1.0	式			
	スッキリボックス	1313型	1.0	個			
	配線用遮断器	MCB3P50AF/50AT	1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電灯盤	L-1	1.0	面			
	接地材	ED	2.0	ヶ所			
	接地埋設標	金属製 測定共	2.0	枚			
	電力会社申請費		1.0	式			
	移動式クレーン	4.9t	1.0	台			
	高所作業車	12m	1.0	台			
	ケーブル埋設シート	2倍	13.0	m			
	掘削	1.0×0.7	9.0	m ³			
	埋め戻し	1.0×0.4	5.0	m ³			
	サンドクッション	1.0×0.3	4.0	m ³			
	残土処分	1.0×0.3	4.0	m ³			
	重機回送費		1.0	往復			
	1－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯分岐設備工事						
	EM電線	EM-IE1.6 管内	262.0	m			
	EM電線	EM-IE2.0 管内	28.0	m			
	EM電線	EM-IE2.0 PF内	246.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 2C 管内	33.0	m			
	EMケーブル	EM-EEF1.6 - 3C 管内	48.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	13.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インペイ	30.0	m			
	厚鋼電線管	(GP16) 露出塗装共	71.0	m			
	厚鋼電線管	(GP28) 露出塗装共	11.0	m			
	2種金属線ぴ C型40×45	溶融亜鉛メッキ鋼板製 付属品共	48.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	プルボックス	SS150×150×100 溶融亜鉛メッキ	4.0	個			
	丸型露出ボックス	(GP22) 二方出	8.0	個			
	丸型露出ボックス	(GP22) 三方出	2.0	個			
	露出スイッチボックス	1個用(GP22) 一方出	1.0	個			
	VEボックス	102×102×44 C付	4.0	個			
	スイッチ	2P15A×1 P共	1.0	個			
	スイッチ	2P15A×2 P共	1.0	個			
	照明器具 A1		16.0	台			
	照明器具 A2		1.0	台			
	照明器具 B		2.0	台			
	非常照明 a13		3.0	台			
	避難口誘導灯 IC1		5.0	台			
	非常警報設備	一体型	1.0	個			
	2－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンセント分岐設備工事						
	EM電線	EM-IE2.0 PF内	282.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	94.0	m			
	VEボックス	102×102×44 C付	12.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×1 ET付 P共	1.0	個			
	コンセント	2P15A(E極)×2 ET付 P共	6.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2	2.0	個			
	フローアコンセント	2P15A(E極)×2	4.0	個			
	コンセント	2P20A(E極)×1 P共 250V	1.0	個			
	3－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	構内情報通信網設備工事						
	光ケーブル	SM-4C 管内	3.0	m			
	光ケーブル	SM-4C FEP内	21.0	m			
	光ケーブル成端接続	SM-4C	1.0	式			
	光ケーブル伝送損失測定	SM-4C	1.0	式			
	呼び線	1.2m/m 管内	3.0	m			
	呼び線	1.2m/m FEP内	21.0	m			
	EMケーブル	EM-UTP0.5 - 4P CAT6A 管内	66.0	m			
	EMケーブル	EM-UTP0.5 - 4P CAT6A PF内	44.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	5.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	13.0	m			
	厚鋼電線管	(GP16) 露出塗装共	37.0	m			
	厚鋼電線管	(GP22) 露出塗装共	13.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	厚鋼電線管	(GP28) 露出塗装共	6.0	m			
	波付硬質ポリエチレン管	(FEP30) 土中	42.0	m			
	異種管接続材	(FEP30)用	2.0	個			
	プルボックス	SS150×150×100 溶融亜鉛メッキ	2.0	個			
	丸型露出ボックス	(GP22) 二方出	4.0	個			
	丸型露出ボックス	(GP22) 三方出	1.0	個			
	露出スイッチボックス	1個用(GP22) 一方出	4.0	個			
	壁付モジュージャック	8極8芯×1 CAT6	4.0	個			
	ONU		1.0	個			
	ルーター		1.0	個			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	スイッチングHUB	レイヤー2 12P 給電式	1.0	個			
	無線アクセスポイント	屋内用	2.0	個			
	無線アクセスポイント	屋外用	2.0	個			
	機器収納ラック	3U 壁掛型	1.0	個			
	4－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ-2-3	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
2	給水設備工事		1.0	式			
3	排水設備工事		1.0	式			
4	消火設備工事		1.0	式			
5	ガス設備工事		1.0	式			
6	換気設備工事		1.0	式			
	Ⅱ-2-3-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	〔EH-1〕 電気温水器	据置式 貯湯量120 音調タイプ 1.5 k w 1 φ 200 V	1.0	台			
	混合水栓	壁付13 φ シングルレバータイプ スパウト170mm	1.0	個			
	横水栓	壁付13 φ スパウト170mm	1.0	個			
	1－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 HIVP 20A	4.0	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外地中 テッキ下 VD20A	5.0	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 土間下 VD20A	6.0	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋内一般 隠蔽 VB20A	3.0	m			
	量水器	貸与品	1.0	個			
	伸縮式止水栓		1.0	個			
	不凍栓	20A×500L	1.0	個			
	量水器ボックス	指定品 寒冷地用 鋳鉄蓋付	1.0	箇所			
	不凍栓ボックス	樹脂製 20A×600L	1.0	箇所			
	止水栓	アングル形 15A	1.0	個			
	水フレキパイプ	SUS 15A×450L	1.0	個			
	水フレキパイプ	SUS 15A×600L	2.0	個			
	凍結防止帯	自己制御タイプ 1.0m サモ付	4.0	本			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管理設費	H=600 20A	4.0	m			
	保温工事	発砲ポリエチレン保温材20mm 25A	3.0	m			
	給水本管取出し工事	本管DIP250φ×PE25φ取出し～Z型止水栓迄	1.0	式			
		土工事一式(舗装仮復旧・本復旧共) 下請専門業者諸経費 法定福利費を含む					
	2－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 VU 100A	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋外地中 VP 75A	3.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 土間下 VP75A	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 土間下 VP50A	5.0	m			
	床上掃除口	COA80A 差込型	1.0	個			
	床下通気弁		1.0	個			
	塩ビ製小口径柵 A	UTK-100×75×150 H=800 蓋付	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径柵 B	下水道接続柵 MT150 H=950～1000 蓋付	1.0	箇所			
	管埋設費	H=1000 100A	7.0	m			
	管埋設費	H=800 75A	3.0	m			
	3－計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4	消火設備工事						
	粉末消火器	ABC-10型 蓄圧式 据置台共	1.0	組			
	4－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ガス設備工事	長野都市ガス					
	基本工事費	新設	1.0	式			
	埋設配管工事	PE25mm	15.0	m			
	埋設配管工事	PE30mm	6.0	m			
	非埋設配管工事	白ガス管15mm	32.0	m			
	非埋設配管工事	白ガス管25mm	1.0	m			
	非埋設配管工事	カー鋼管20mm	3.0	m			
	非埋設配管工事	カー鋼管25mm	3.0	m			
	ネジ工法埋込ガス栓	一口 壁ヒューズガス栓	4.0	個			
	特別材料費	PC絶縁ソケット・エルボ 25mm	1.0	個			
	特別材料費	鋼管ライザー管 30mm×25mm (直管・曲管)	1.0	本			
	その他特別工事費	掘削・埋戻し費	1.0	式			
	その他特別工事費	現場管理費	1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	付帯工事費	配管塗装（2回塗り） 20mm	1.0	m			
	その他付帯工事費	メ-タ-自立型固定費	1.0	式			
	その他付帯工事費	配管支持金物	1.0	式			
	諸経費		1.0	式			
	5－計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	換気設備工事						
	[FE-1] レンジフードファン	V-604KD8 24H換気 450m ³ /h 側板×2	1.0	台			
		ワイヤレスリモコン					
	給気グリル	P-13GLF6 天井付100φ	2.0	個			
	ベンドキャップ	P-13RSQ2 SUS平形100φ 指定色	4.0	個			
	スパイラルダクト	0.5mm 150φ	1.0	m			
	フレキシブルダクト	保温付 100φ	12.0	m			
	保温工事	GW50mm 150φ カラー鉄板仕上	1.0	m			
	6ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-3-1	解体工事						
1	とりこわし	集積共	1.0	式			
2	解体分別積込		1.0	式			
3	解体材運搬		1.0	式			
4	解体材処分	スクラップ [°] 処分含	1.0	式			
	Ⅱ-3-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	とりこわし						
	解体時根切土工	機械掘削	2.9	m3			
	解体用重機運搬回送費	片道30km以内 バックホウ	1.0	往復			
	基礎躯体コンクリート解体	集積共 ハンドブレーカー主体	2.5	m3			
	土間・床板コンクリート解体	集積共 ハンドブレーカー主体	2.5	m3			
	鉄骨躯体解体	集積共 (30～50/m2) 母屋・胴縁共	112.0	m2			
	【屋根・外部関連】						
	屋根ポリカ撤去	集積共	3.8	m2			
	壁モルタル撤去	サンダー掛け共 集積共	55.1	m2			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体分別積込						
	解体分別積込	コンクリート塊・CB・モルタル類 30cm以下 機械積込	2.7	t			
	解体分別積込	塩ビ・プラスチック屑 人力積込	0.5	t			
	解体分別積込	シーリング屑 人力積込	0.01	t			
	解体分別積込	鉄屑(鉄骨屑) 機械積込	4.5	t			
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	解体材運搬						
	解体廃材運搬	コンクリート塊・CB・モルタル屑 DT10t積 片道10km	2.7	t			
	解体廃材運搬	塩ビ・プラスチック屑 DT2・4t積 片道30km	0.5	t			
	解体廃材運搬	シーリング屑 DT2・4t積 片道10km	0.01	t			
	解体廃材運搬	鉄屑(鉄骨屑) DT10t積 片道10km	4.5	t			
	3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	解体材処分費						
	解体発生材処分	コンクリート塊・CB・モルタル類	2.7	t			
	解体発生材処分	塩ビ・プラスチック屑	0.5	t			
	解体発生材処分	シーリング屑	0.01	t			
	解体発生材処分(有価スクラップ処分)	鉄屑(鉄骨屑) H3	▲ 4.5	t			
	4-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Ⅱ-3-2	改築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	鉄筋工事		1.0	式			
6	外壁改修・他		1.0	式			
7	地下道屋根右側シェルター		1.0	式			
8	地下道屋根左側シェルター		1.0	式			
	Ⅱ-3-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	水盛遣方	S造 1階建 (一般)	132.0	建㎡			
	墨出し	S造 1階建 (一般)	132.0	延㎡			
	外部枠組足場(クサビ緊結式)	W900 H10.0m未満 存置1ヶ月程度 掛払・損料・運搬・登り栈橋共	263.0	架m2			
	災害防止	安全手摺 枠組本足場用 存置1ヶ月程度 掛払・損料共	112.0	m			
	災害防止	垂直メッシュシート 存置1ヶ月程度 掛払・損料共	413.0	m2			
	内部解体用階段足場	CH4000～6260 存置期間1箇月程度 掛払手間・損料・修繕・運搬費共	150.0	m2			
	養生	一般	103.0	延㎡			
	整理清掃片付け	一般	103.0	延㎡			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 1-1						
	仮設材運搬費						
	災害防止運搬費	垂直メッシュシート	413.0	m2			
	災害防止運搬費	安全手摺	112.0	m			
	別紙 1-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	機械 壺布併用掘	47.7	m3			
	埋戻し	根切土流用	40.5	m3			
	不用土処分	構外搬出適切処理	7.2	m3			
	床付		16.0	m2			
	碎石地業	土間下	1.6	m3			
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ [°] 15	0.8	m3			
	土間コンクリート	FC-21N/mm2 スランプ [°] 15	2.7	m3			
	基礎コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ [°] 15	2.1	m3			
	構造体強度(温度)補正	6N/mm2	5.6	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン 人力打設	0.8	m3			
	コンクリート打設手間	土間コン 人力打設	2.7	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン 人力打設	2.1	m3			
	モルタル 1:3	t=40	0.6	m3			
	3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	型枠工事						
	普通型枠	基礎部	32.8	m2			
	型枠運搬費		32.8	m2			
	4-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D13	0.2	t			
	スクラップ 控除		▲ 0.01	t			
	鉄筋加工組立費		0.2	t			
	鉄筋運搬費		0.2	t			
	あと施工アンカー	接着系	60.0	本			
	5-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6	外壁改修・他						
	外壁・外装薄塗材E 合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上げ塗材	成形板面 セラキューブEX同等 指定色塗替 素地ごしらえ共	63.2	m2			
	バス停内 インターロッキングブロック	t = 60	16.0	m2			
	影響幅 歩道 インターロッキングブロック	t = 60 路盤材工共	3.7	m2			
	地下道入口文字	22文字 SUS切り抜き文字 SUS焼付塗装150*150 t 3.0	1.0	式			
	【バス停ベンチ】						
	再生ポリエチレン樹脂 F0-1	w1750*d470*h350 背もたれ w750*h242*d35	4.0	カ所			
	再生ポリエチレン樹脂 F0-2	w1530*d470*h350 背もたれ w530*h242*d35	4.0	カ所			
	運搬取付		1.0	式			
	法定福利		1.0	式			
	6-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	地下道屋根（右シェルター）						
7-1	鉄骨工事		1.0	式			
7-2	屋根工事		1.0	式			
7-3	壁工事		1.0	式			
7-4	金属工事		1.0	式			
7-5	硝子工事		1.0	式			
	7-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7	地下道屋根						
	右側シェルター						
7-1	鉄骨工事						
	□125 x 125 x 6	STKR400	0.5	t			
	L125 x 125 x 7	SS400	0.01	t			
	H148 x 100 x 6 x 9	SS400	1.7	t			
	L50 x 50 x 6	SS400	0.02	t			
	L40 x 40 x 3	SS400	0.01	t			
	L30 x 30 x 3	SS400	0.04	t			
	PL32	SS400	0.02	t			
	PL22	SS400	0.3	t			
	PL16	SS400	0.1	t			
	PL9	SS400	0.01	t			
	PL6	SS400	0.02	t			
	工場加工費		3.1	t			
	ケミカルアンカー	SS400 HDZT49 M16 L250	68.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	HTB	M16 x 50	256.0	組			
	HTB	M16 x 45	64.0	組			
	HTB	M16 x 40	92.0	組			
	SS中ボルト	M16 x 175	2.0	組			
	鉄骨下塗り塗装費	素地こしらえB種+ジンクリッチプライマー2種 +構造用錆止めペイントA種2回塗り	167.0	m2			
	鉄骨仕上げ塗装費	耐候性塗料塗 (DP) 1級常温硬化型フッ素樹脂塗装	167.0	m2			
	現場建方費	HTB本締め込	2.7	t			
	鉄骨運搬費	50 k m	3.1	t			
	屋根・壁胴縁 軽量リップ 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.4	t			
	胴縁組み立て		0.4	t			
	7-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-2	屋根工事						
	ガルバリウム鋼板葺	t 0.5加工 一文字葺	71.1	m2			
	改質アスファルトルーフィング	24kg品	71.1	m2			
	耐火野地	t 18.0 木毛セメント板	71.1	m2			
	棟包み	屋根同材加工	6.5	m			
	軒先唐草	屋根同材加工 軒先鋼板取合加工共	6.5	m			
	荷揚げ費・運搬費等		1.0	式			
	天井塗装	耐火野地面 素地ごしらえ共	71.1	m2			
	内天井 ケイカル板	t =6.0	71.1	m2			
	天井 天井下地	合板 t =12.0	71.1	m2			
	7-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-3	壁工事						
	壁下地	合板 t =12.0	31.4	m2			
	外壁 ガルバリウム鋼板波板		15.7	m2			
	内壁 ケイカル面	素地ごしらえ共	15.7	m2			
	内壁 ケイカル板	t =6.0	15.7	m2			
	7-3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-4	金属工事						
	アルミトッライト	4500*1350 立上り付両流れ4スパン斜面2段*2段	1.0	式			
		外部アルミカバー2.0 t 付 内部アルミ異形サッシ付					
		出入口カバーアルミパネル2.0 t 付					
	アルミサッシ (AW1)	FIX 2連窓 合わせガラス FIX 1200 x 1200程度	6.0	ヵ所			
	アルミ見切材 (形材)	L = 2207 巾 = 35 上枠用	6.0	ヵ所			
	アルミ見切材 (形材)	L = 2320 巾 = 35 縦枠用	6.0	ヵ所			
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費	シール費込	1.0	式			
	諸経費	法定福利費込	1.0	式			
	7-4-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
7-5	硝子工事						
	FL5+FL5	1090*1090	24.0	枚			
		925*1090	8.0	枚			
		1090*1040	12.0	枚			
		1062*1096	4.0	枚			
		1062*550	2.0	枚			
		1062*983	2.0	枚			
	シリコン	10*10	231.0	m			
	諸経費		1.0	式			
	7-5-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8	地下道屋根（左シェルター）						
8-1	鉄骨工事		1.0	式			
8-2	屋根工事		1.0	式			
8-3	壁工事		1.0	式			
8-4	金属工事		1.0	式			
8-5	硝子工事		1.0	式			
	8-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-1	地下道屋根						
	左側シェルター						
	鉄骨工事						
	□125 x 125 x 6	STKR400	0.5	t			
	L125 x 125 x 7	SS400	0.01	t			
	H148 x 100 x 6 x 9	SS400	1.7	t			
	L50 x 50 x 6	SS400	0.02	t			
	L40 x 40 x 3	SS400	0.01	t			
	L30 x 30 x 3	SS400	0.04	t			
	PL32	SS400	0.02	t			
	PL22	SS400	0.3	t			
	PL16	SS400	0.1	t			
	PL9	SS400	0.01	t			
	PL6	SS400	0.02	t			
	工場加工費		3.1	t			
	ケミカルアンカー	SS400 HDZT49 M16 L250	68.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	HTB	M16 x 50	256.0	組			
	HTB	M16 x 45	64.0	組			
	HTB	M16 x 40	92.0	組			
	SS中ボルト	M16 x 175	2.0	組			
	鉄骨下塗り塗装費	素地こしらえB種+ジンクリッチプライマー2種 +構造用錆止めペイントA種2回塗り	164.0	m2			
	鉄骨仕上げ塗装費	耐候性塗料塗 (DP) 1級常温硬化型フッ素樹脂塗装	164.0	m2			
	現場建方費	HTB本締め込	2.7	t			
	鉄骨運搬費	50 k m	3.1	t			
	屋根・壁胴縁 軽量リップ 溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.4	t			
	胴縁組み立て		0.4	t			
	8-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-2	屋根工事						
	ガルバリウム鋼板葺	t 0.5加工 一文字葺	70.0	m2			
	改質アスファルトルーフィング	24kg品	70.0	m2			
	耐火野地	t 18.0 木毛セメント板	70.0	m2			
	棟包み	屋根同材加工	6.4	m			
	軒先唐草	屋根同材加工 軒先鋼板取合加工共	6.4	m			
	荷揚げ費・運搬費等		1.0	式			
	天井耐火野地	耐火野地面 素地ごしらえ共	70.0	m2			
	内天井 ケイカル板	t =6.0	70.0	m2			
	天井 天井下地	合板 t =12.0	70.0	m2			
	8-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-3	壁工事						
	壁下地	合板 t =12.0	30.8	m2			
	外壁 ガルバリウム鋼板波板		15.4	m2			
	内壁 ケイカル面	素地ごしらえ共	15.4	m2			
	内壁 ケイカル板	t =6.0 目透かし	15.4	m2			
	8-3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-4	金属工事						
	アルミトッライト	4500*1350 立上り付両流れ4スパン斜面2段*2段	1.0	式			
		外部アルミカバー2.0 t 付 内部アルミ異形サッシ付					
		出入口カバーアルミパネル2.0 t 付					
	アルミサッシ (AW1)	FIX 2連窓 合わせガラス FIX 1200 x 1200程度	6.0	ヵ所			
	アルミ見切材 (形材)	L = 2207 巾 = 35 上枠用	6.0	ヵ所			
	アルミ見切材 (形材)	L = 2320 巾 = 35 縦枠用	6.0	ヵ所			
	運搬費		1.0	式			
	取付調整費	シール費込	1.0	式			
	諸経費	法定福利費込	1.0	式			
	8-4-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
8-5	硝子工事						
	FL5+FL5	1068*1090	24.0	枚			
		1017*1090	8.0	枚			
		1068*1040	12.0	枚			
		1062*1096	4.0	枚			
		1062*480	2.0	枚			
		1062*930	2.0	枚			
	シリコン	10*10	231.0	m			
	諸経費		1.0	式			
	8-5-計						