

数量集計表（北部）

種類 地区名	ペイント式(m)		溶融式(m)			薄層カラー舗装 (m2)	溶融式 (枚)	区画線消去(m)	誘導員 (人)
	白線W=0.15(実線)	白線W=0.15(破線)	W=0.15(グリーンベルト) 密粒アスファルト路面	矢印・文字15cm換算	W=0.30 (停止指導線)	薄層カラー舗装 水性エボタフ	路面標示シート クイックシート溶融型 1200×4800	区画線消去 削取り式	交通誘導警備員B
印内原	712.0	155.0			13.0				4
昭明町				37.2		39.6			
新子田	352.0		176.0						2
安原	168.0		167.0						
荒宿	830.0		417.8						4
稲荷町	249.6		249.6						
一本柳	158.6		158.6						
御牧原							1		4
中原①				18.6					
中原②	35.0		35.0					35	
塩名田			230.0						
佐久平駅東						120.0			4
合計	2,505.2	155.0	1,434.0	55.8	13.0	159.6	1.0	35.0	18.0
設計数量	2,510	160	1,430	56	13	160	1	35	18

当 初 工 事 数 量 総 括 表						
			北部一円 市単8-165号線ほか			
工 種	種 別	算 出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考
区画線工						
印内原						
	区画線設置	1.0	式	1.0		1
	外側線					
全ての費用	区画線設置	682+30	m	712.0		710
	ハ° ㇏式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm					
	区画線設置	1.0	式	1.0		1
	中央線					
全ての費用	区画線設置	155.0	m	155.0		160
	ハ° ㇏式 溶剤型 破線 加熱式 W=15cm					
	区画線設置	1.0	式	1.0		1
	停止指導線					
全ての費用	区画線設置	13.0	m	13.0		13
	熔融式 溶剤型 ゼブラ W300					

当 初 工 事 数 量 総 括 表							北部一円	市単8-165号線ほか
工 種	種 別	算 出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考		
区画線工								
昭明町								
	区画線設置	1.0	式	1.0		1		
	矢印・文字・記号							
全ての費用	区画線設置	37.2	m	37.2		37		
	溶融式 記号 15cm換算延長							
舗装工								
材工共	薄層カラー舗装工	39.6	m	39.6		40		
	水性工ボタフ（同等品）							
区画線工								
新子田								
	区画線設置	1.0	式	1.0		1		
	外側線							
全ての費用	区画線設置	176×2	m	352.0		350		
	ハット式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm							

当 初 工 事 数 量 総 括 表							北部一円	市単8-165号線ほか
工 種	種 別	算 出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考		
	熔融式カラー路面標示	1.0	式	1.0		1		
	グリーンベルト							
材工共	熔融式カラー路面標示	176.0	m	176.0		180		
	密粒アスファルト路面 W=15cm							
区画線工								
安原								
	区画線設置	1.0	式	1.0		1		
	外側線							
全ての費用	区画線設置	59+109	m	168.0		170		
	パ ン ト 式 溶 剤 型 実 線 加 熱 式 W=15cm							
	熔融式カラー路面標示	1.0	式	1.0		1		
	グリーンベルト							
材工共	熔融式カラー路面標示	58+109	m	167.0		170		
	密粒アスファルト路面 W=15cm							

当 初		工 事	数 量	総 括 表	北部一円	市単8-165号線ほか	
工 種	種 別	工 算	出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考
区画線工							
荒宿							
	区画線設置	1.0		式	1.0		1
	外側線						
全ての費用	区画線設置	179.2+238.6+179.7+232.5		m	830.0		830
	ハ° ㇏式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm						
	熔融式カラー路面標示	1.0		式	1.0		1
	グリーンベルト						
材工共	熔融式カラー路面標示	179.2+238.6		m	417.8		420
	密粒アスファルト路面 W=15cm						
区画線工							
稲荷町							
	区画線設置	1.0		式	1.0		1
	外側線						
全ての費用	区画線設置	99.8+149.8		m	249.6		250
	ハ° ㇏式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm						

当 初		工 事	数 量	総 括 表	北部一円	市単8-165号線ほか		
工 種	種 別	算	出	式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考
	熔融式カラー路面標示	1.0			式	1.0		1
	グリーンベルト							
材工共	熔融式カラー路面標示	249.6			m	249.6		250
	密粒アスファルト路面 W=15cm							
区画線工								
一本柳								
	区画線設置	1.0			式	1.0		1
	外側線							
全ての費用	区画線設置	112.2+46.4			m	158.6		160
	ハ° ント式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm							
	熔融式カラー路面標示	1.0			式	1.0		1
	グリーンベルト							
材工共	熔融式カラー路面標示	158.6			m	158.6		160
	密粒アスファルト路面 W=15cm							

当 初		工 事 数 量 総 括 表		北部一円		市単8-165号線ほか	
工 種	種 別	工 算 出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考	
区画線工							
中原①							
	区画線設置	1.0	式	1.0		1	
	矢印・文字・記号						
全ての費用	区画線設置	18.6	m	18.6		19	
	熔融式 記号 15cm換算延長						
区画線工							
中原②							
	区画線設置	1.0	式	1.0		1	
	外側線						
全ての費用	区画線設置	35.0	m	35.0		35	
	ハ°ィト式 溶剤型 実線 加熱式 W=15cm						
	熔融式カラー路面標示	1.0	式	1.0		1	
	グリーンベルト						
材工共	熔融式カラー路面標示	35.0	m	35.0		35	
	密粒アスファルト路面 W=15cm						
	区画線消去	35.0	m	35.0		35	
	削取り式						

当 初		工 事 数 量 総 括 表		北部一円	市単8-165号線ほか	
工 種	種 別	算 出 式	単 位	数 量	変 更 数 量	備 考
区画線工						
塩名田						
	熔融式カラー路面標示	1.0	式	1.0		1
	グリーンベルト					
材工共	熔融式カラー路面標示	230.0	m	230.0		230
	密粒アスファルト路面 W=15cm					
区画線工						
御牧原						
材工共	路面標示シート	1.0	枚	1.0		1
	クイックシート熔融型 同等品 1200×4800					
区画線工						
佐久平駅東						
舗装工						
材工共	薄層カラー舗装工	120.0	m	120.0		120
	水性エポタフ（同等品）					
交通管理工						
	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員 B	18.0	人・日	18.0		18