

参 考 数 量 書

工 事 名	令和8年度 旧中込第二保育園解体工事		
工事場所	佐久市中込1790		
工期末日			
工 事 概 要	旧中込第二保育園解体工事一式 鉄筋コンクリート造 平家建て 鋼板葺き 794㎡ 屋外倉庫、樹木等の外構撤去工事 ほか		
項 目	金 額		備 考
工事費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1-1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い.成形鋼板	存置6か月 H=3000	298.0	m			
	仮門.キャスターゲート	存置6か月 片開き 6000Wx1800H	1.0	箇所			
	仮設鉄板養生	存置6か月 t=22x6096x1524	46.4	m ²			
	アスベスト粉塵濃度測定		11.0	点			
	交通誘導員A		60.0	人			
	1-2-計						
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	RC造建物 解体工事		1.0	式			
3	屋根・板金 解体工事		1.0	式			
4	内外装仕上 解体工事		1.0	式			
5	建具 解体工事		1.0	式			
6	造付家具等 解体工事		1.0	式			
7	解体廃材 積込・運搬・処分費		1.0	式			
8	厨房機器等 解体・積込・運搬・処分費		1.0	式			
9	物置・遊具等 撤去・積込・運搬・処分費		1.0	式			
10	樹木伐採・抜根・積込・運搬・処分費		1.0	式			
	A-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	内部.脚立足場	存置1ヶ月、運搬費共 階高4.0m以下	717.0	m2			
	内部.ローリング足場	遊戯室 存置1ヶ月 H=5.4mx1.5m 3段	2.0	台			
	外部 くさび緊結式足場	存置3ヶ月.手摺先行方式 H=10.0m未満	1,140.0	m2			
	外部 防音シート張り		1,140.0	m2			
	エリア区画 ビニールシート張り	レベル1 負圧区画	4,104.0	m2			
	同上 排気装置等		1.0	式			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	RC造建物 解体工事						
	RC造基礎解体(有筋)	GLより下部 大型ブレーカー・圧砕機併用	151.0	m3			
	RC造躯体解体(有筋)	地上部 大型ブレーカー・圧砕機併用	215.0	m3			
	煙突解体(RCコン共)(有筋)	煙突 セメント円筒 内径115φ アスベスト含有 レベル3	7.9	m3			
	煙突.セメント円筒撤去・処分	内径115φ 11箇所 H5.3～6.5 アスベスト含有 レベル3. 専用仮設共	57.2	m			
	土間コンクリート解体(有筋)		103.0	m3			
	捨コンクリート解体(無筋)		15.8	m3			
	ブロック解体(有筋)		4.1	m3			
	砕石撤去		174.0	m3			
	アスファルト舗装 撤去		12.0	m3			
	鉄骨解体	小屋組	10.6	t			
	埋戻し・整地工	客土(材工) 敷均し・転圧共	422.0	m3			
	進入防止柵:木杭唐松間伐材120φ程度	とらロープ3段(894m)共 立入禁止表示板10枚共	298.0	m			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	屋根・板金 解体工事						
	屋根.折版葺き撤去	裏,ロックウール吹付 アスベスト含有 レベル1	723.0	m2			
	屋根.タキロン葺き撤去	小波	188.0	m2			
	屋根.カラー鋼板葺き撤去	小波	10.4	m2			
	屋根.スレート葺き撤去	アスベスト含有 レベル3	6.6	m2			
	軒樋.撤去	カラー鋼板製 角樋	20.8	m			
	軒樋.撤去	カラー鋼板製 半丸	78.7	m			
	竪樋.撤去	塩ビ製 75 φ	41.0	m			
	竪樋.撤去	カラー鋼板製 60 φ	40.0	m			
	3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	内外装仕上 解体工事						
	床.フローリング撤去		329.0	m2			
	床.ビニール系タイル撤去	Pタイル アスベスト含有 レベル3	29.4	m2			
	床.長尺ビニールシート撤去		163.0	m2			
	床.長尺ビニールシート撤去	ホフク室 アスベスト含有 レベル3	3.7	m2			
	床.コルクタイル撤去		112.0	m2			
	床.タタミ撤去	t=60	45.1	m2			
	床.タタミ撤去	t=30	10.5	m2			
	床.カーペット撤去		22.2	m2			
	床.モザイクタイル撤去		34.1	m2			
	床.モルタル塗り撤去	アスベスト含有 レベル3	24.7	m2			
	床.モルタル下地 塗り床撤去		46.2	m2			
	床.モルタル下地 FRP防水撤去	職員便所 アスベスト含有 レベル3	2.6	m2			
	床.モルタル下地 FRP防水撤去	プール・浸水槽 アスベスト含有 レベル3	72.3	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井.PB下地 クロス張り撤去	アスベスト含有 レベル3	502.0	m2			
	天井.ロックウール吹付撤去	廊下 アスベスト含有 レベル1	187.0	m2			
	天井.石膏ボード撤去		42.0	m2			
	天井.ストレートボード撤去	アスベスト含有 レベル3	45.3	m2			
	天井.プラスター塗り撤去		24.2	m2			
	天井.木毛板撤去	t=25	27.1	m2			
	腰壁.フローリング撤去		71.9	m2			
	腰壁.プリント合板撤去		12.2	m2			
	腰壁.モルタルコテ スプリットサテン塗り撤去	アスベスト含有 レベル3	135.0	m2			
	腰壁.モルタルコテ仕上撤去	アスベスト含有 レベル3	28.5	m2			
	腰壁.90角タイル撤去		36.7	m2			
	腰壁.繊維強化セメント板撤去		5.7	m2			
	壁.カラープラスター塗り撤去		408.0	m2			
	壁.プラスター塗り撤去		370.0	m2			
	壁.繊維壁撤去	アスベスト含有 レベル3	108.0	m2			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁.モルタルコテ撤去	アスベスト含有 レベル3	12.0	m2			
	流し.人造石研出し撤去		24.3	m2			
	框.人造石研出し撤去	アスベスト含有 レベル3	0.5	m2			
	木造ころばし床組.撤去		475.0	m2			
	木造束立床組.撤去		26.0	m2			
	木造天井下地.撤去		589.0	m2			
	外壁.モルタル刷毛引き撤去	アスベスト含有 レベル3	850.0	m2			
	シーリング撤去	サッシ廻り他 アスベスト含有 レベル3	588.0	m			
	4-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	建具 解体工事						
	アルミサッシ.撤去 AD-1	親子ドア 1200Wx2450H (ガラスドア)	1.0	箇所			
	〃 AD-2	片開き 800Wx1800H (ガラスドア)	1.0	箇所			
	〃 AD-3	片開き 800Wx1800H (パネルドア)	1.0	箇所			
	〃 AW-1	引違い4枚 ランマ付 3600Wx2450H	8.0	箇所			
	〃 AW-2	高窓 内倒し2+FIX 3600Wx600H	6.0	箇所			
	〃 AW-3	引違い2連 ランマ付 3410Wx2450H	2.0	箇所			
	〃 AW-4	引違い2連 3410Wx1750H	2.0	箇所			
	〃 AW-5	引違い2連 ランマ付 3470Wx1900H	2.0	箇所			
	〃 AW-6	引違い 1700Wx1300H	16.0	箇所			
	〃 AW-7	引違い2連 3470Wx1300H	3.0	箇所			
	〃 AW-8	引違い ランマ付 1700Wx1350H	1.0	箇所			
	〃 AW-9	引違い2連 ランマ付 3470Wx1600H	1.0	箇所			
	〃 AW-10	引違い2連 ランマ付+片開きドア 4340Wx2500H	1.0	箇所			
	〃 AW-11	引違い2連+片開きドア 4340Wx2000H	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アルミサッシ.撤去 AW-12	引違い 1700Wx1750H	1.0	箇所			
	〃 AW-13	引違い 1000Wx1300H	1.0	箇所			
	〃 AW-14	引違い 1000Wx900H	1.0	箇所			
	〃 AW-15	高窓 FIX 3350Wx800H	2.0	箇所			
	〃 AW-16	ガラリ 網入 1230Wx840H	2.0	箇所			
	スチールサッシ.撤去 SD-1	引違いハンガー戸 4枚 3200Wx1800H	1.0	箇所			
	トイレブース撤去	職員用 1900Wx1900H	2.0	箇所			
	トイレブース撤去	園児用 4100Wx1000H	2.0	箇所			
	掃除用具入撤去	掃除用具入 900Wx450Dx1000H	2.0	箇所			
	5-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	造付家具等 解体工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)						
	造り付収納棚	保育室 5500Wx400Dx1050H	6.0	箇所			
	造り付教師用戸棚	保育室、二才児保育室 970Wx300Dx740H	7.0	箇所			
	造り付黒板	保育室 2700Wx1050H	6.0	箇所			
	造り付掲示板	保育室 2000Wx1050H	6.0	箇所			
	造り付掲示板	保育室 1700Wx1050H	6.0	箇所			
	造り付掲示板	保育室、二才児保育室 5500Wx1050H	7.0	箇所			
	造り付押入	保育室 1700Wx950Dx1800H	6.0	箇所			
	造り付用具入	保育室(廊下) 1300Wx800Dx1800H	6.0	箇所			
	造り付下足入	保育室 2030Wx240Dx1300H	6.0	箇所			
	造り付傘立て	保育室 900Wx300D スチール製	6.0	箇所			
	造り付下駄箱	職員玄関 2900Wx400Dx1000H L形	1.0	箇所			
	受付カウンター	事務室 1950Wx600Dx1000H	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	造り付戸棚	事務室 1550Wx400Dx2500H	1.0	箇所			
	造り付窓下棚	事務室 4300Wx400Dx860H	1.0	箇所			
	流し台	事務室 1000Wx550Dx800H	1.0	箇所			
	造り付黒板	事務室 1800Wx900H	1.0	箇所			
	造り付掲示板	事務室 1800Wx900H	1.0	箇所			
	造り付押入	職員休憩室 1800Wx900Dx2500H	1.0	箇所			
	造り付収納棚・整理タンス	二才児保育室 5000Wx400Dx1050H	1.0	箇所			
	造り付押入・用具入	二才児保育室、ホフク室 2700Wx900Dx2500H	2.0	箇所			
	ステンレス流し	二才児保育室 1420Wx400Dx520H	1.0	箇所			
	造り付黒板	二才児保育室 1200Wx1050H	1.0	箇所			
	造り付下足入	二才児保育室(テラス) 1200Wx240Dx1300H	1.0	箇所			
	造り付戸棚・流し	調乳室 3500Wx600Dx2500H	1.0	箇所			
	造り付仕切壁	ホフク便所 1800Wx2400H アルミ枠・ガラス入	1.0	箇所			
	造り付棚	ホフク便所 1300Wx280Dx1180H	1.0	箇所			
	造り付収納棚	ホフク室 3550Wx400Dx1050H	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	造り付教師棚	ホフク室 970Wx270Dx770H	1.0	箇所			
	造り付黒板	ホフク室 600Wx900H	1.0	箇所			
	造り付掲示板	ホフク室 1000Wx900H	1.0	箇所			
	造り付下足入	ホフク室(テラス) 800Wx240Dx1300H	1.0	箇所			
	造り付配膳棚	厨房 3900Wx1000Dx2550H 4段	1.0	箇所			
	造り付食品庫棚	厨房(食品庫) 4500Wx500Dx1750H コ形	1.0	箇所			
	造り付下洗い流し	厨房(下洗い室) 1350Wx500Dx750H	1.0	箇所			
	造り付棚	厨房(下洗い室) 1350Wx500Dx100H 1段	1.0	箇所			
	梯子	遊戯室 500Wx3600L スチール製	1.0	箇所			
	手摺	遊戯室(ギャラリー) 8300Lx1100H スチール製	1.0	箇所			
	手摺	遊戯室(ギャラリー) 3600Lx1200H アルミ製	2.0	箇所			
	楽器棚	遊戯室(ステージ脇) 1600Wx400Dx1800H	1.0	箇所			
	造り付棚	教材庫 5600Wx580Dx1870H コ形	1.0	箇所			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	緞帳	遊戯室(ステージ) 5650Wx2550H レール共	1.0	箇所			
	暗幕	遊戯室 3600Wx1800H レール共	2.0	箇所			
	暗幕	遊戯室 3600Wx2200H レール共	2.0	箇所			
	暗幕＋カーテン	遊戯室(ギャラリー) 3600Wx2500H レール共	2.0	箇所			
	カーテン	保育室、二才児保育室、ホフク室 3600Wx2500H レール共	8.0	箇所			
	高窓カーテン	保育室 3600Wx800H レール共	6.0	箇所			
	カーテン	事務室、ホフク室 3600Wx1600H レール共	2.0	箇所			
	カーテン	事務室 900Wx2500H レール共	1.0	箇所			
	6-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	解体廃材 積込・運搬・処分費						
	解体廃材 積込み	コンクリート塊(有筋) 機械	1,125.0	t			
	解体廃材 積込み	コンクリート塊(有筋) 煙突 機械 アスベスト含有 レベル3	18.8	t			
	解体廃材 積込み	コンクリート塊(無筋) 機械	36.3	t			
	解体廃材 積込み	コンクリートブロック(有筋) 機械	6.1	t			
	解体廃材 積込み	碎石屑 機械	257.0	t			
	解体廃材 積込み	アスファルト 機械	17.8	t			
	解体廃材 積込み	鉄骨(H鋼他) 機械	10.6	t			
	解体廃材 積込み	外壁モルタル+リシン屑 人力、アスベスト含有 レベル3	37.8	t			
	解体廃材 積込み	金属屑(屋根折版・裏ロックウール吹付) 機械 アスベスト含有 レベル1	723.0	m2			
	解体廃材 積込み	金属屑(カラー鋼板屋根材) 機械	0.2	t			
	解体廃材 積込み	スレート屋根材 大波 人力、アスベスト含有 レベル3	6.6	m2			
	解体廃材 積込み	廃プラスチック類(タキロン) 人力	0.4	t			
	解体廃材 積込み	塩ビ管 人力	0.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 積み込み	タイル屑 下地モルタル共 人力(アスベスト無し)	3.1	t			
	解体廃材 積み込み	モルタル屑 人力、アスベスト含有 レベル3	8.9	t			
	解体廃材 積み込み	モルタル屑 (FRP防水) 人力、アスベスト含有 レベル3	3.3	t			
	解体廃材 積み込み	モルタル屑 (塗り床) 人力(アスベスト無し)	2.1	t			
	解体廃材 積み込み	プラスター屑 人力(アスベスト無し)	35.6	t			
	解体廃材 積み込み	繊維壁屑 人力、アスベスト含有 レベル3	1.6	t			
	解体廃材 積み込み	石膏ボード+クロス 人力、アスベスト含有 レベル3	1.5	t			
	解体廃材 積み込み	石膏ボード 人力(アスベスト無し)	0.1	t			
	解体廃材 積み込み	ストレーボード (フレキ) 人力、アスベスト含有 レベル3	0.2	t			
	解体廃材 積み込み	木毛セメント板 人力(アスベスト無し)	0.1	t			
	解体廃材 積み込み	タタミ屑 人力	0.8	t			
	解体廃材 積み込み	Pタイル・長尺塩ビシート 人力、アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 積み込み	長尺塩ビシート 人力(アスベスト無し)	0.3	t			
	解体廃材 積み込み	コルクタイル 人力(アスベスト無し)	0.2	t			
	解体廃材 積み込み	カーペット 人力(アスベスト無し)	0.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 積み込み	強化セメント板 人力(アスベスト無し)	0.1	t			
	解体廃材 積み込み	人造石研出し 人力(アスベスト無し)	1.1	t			
	解体廃材 積み込み	人造石研出し(玄関框) 人力、アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 積み込み	廃アルミサッシ 人力	2.2	t			
	解体廃材 積み込み	廃スチールサッシ 人力	0.2	t			
	解体廃材 積み込み	木製建具屑 人力	1.5	t			
	解体廃材 積み込み	吹付ロックウール 人力、アスベスト含有 レベル1	0.3	t			
	解体廃材 積み込み	ガラス屑 人力、アスベスト無し	2.2	t			
	解体廃材 積み込み	木材・合板屑 人力、アスベスト無し	12.5	t			
	解体廃材 積み込み	シーリング 人力、アスベスト含有 レベル3	588.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 運搬費	コンクリート塊(有筋) DT10t積 10km	1,125.0	t			
	解体廃材 運搬費	コンクリート塊(有筋) 煙突 DT10t積 10km、アスベスト含有 レベル3	18.8	t			
	解体廃材 運搬費	コンクリート塊(無筋) DT10t積 10km	36.3	t			
	解体廃材 運搬費	コンクリートブロック(有筋) DT10t積 10km	6.1	t			
	解体廃材 運搬費	砕石屑 DT10t積 10km	257.0	t			
	解体廃材 運搬費	アスファルト DT10t積 10km	17.8	t			
	解体廃材 運搬費	鉄骨(H鋼他) DT10t積 10km	10.6	t			
	解体廃材 運搬費	外壁モルタル+リシン屑 DT2t積 30km、アスベスト含有 レベル3	37.8	t			
	解体廃材 運搬費	金属屑(屋根折版・裏ロックウール吹付) DT10t積、アスベスト含有 レベル1	723.0	m2			
	解体廃材 運搬費	金属屑(カラー鋼板屋根材) DT10t積 10km	0.2	t			
	解体廃材 運搬費	スレート屋根材 大波 DT2t積 30km、アスベスト含有 レベル3	6.6	m2			
	解体廃材 運搬費	廃プラスチック類(タキロン) DT2t・4t積 30km	0.4	t			
	解体廃材 運搬費	塩ビ管 DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	タイル屑 下地モルタル共 DT2t・4t積 30km	3.1	t			
	解体廃材 運搬費	モルタル屑 DT10t積 10km、アスベスト含有 レベル3	8.9	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 運搬費	モルタル屑 (FRP防水) DT10t積 10km、アスベスト含有 レベル3	3.3	t			
	解体廃材 運搬費	モルタル屑 (塗り床) DT10t積 10km	2.1	t			
	解体廃材 運搬費	プラスター屑 DT10t積 10km	35.6	t			
	解体廃材 運搬費	繊維壁屑 DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	1.6	t			
	解体廃材 運搬費	石膏ボード+クロス DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	1.5	t			
	解体廃材 運搬費	石膏ボード DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	スレートボード (フレキ) DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	0.2	t			
	解体廃材 運搬費	木毛セメント板 DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	タタミ屑 DT2t・4t積 10km	0.8	t			
	解体廃材 運搬費	Pタイル・長尺塩ビシート DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	長尺塩ビシート DT2t・4t積 30km	0.3	t			
	解体廃材 運搬費	コルクタイル DT2t・4t積 30km	0.2	t			
	解体廃材 運搬費	カーペット DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	強化セメント板 DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	人造石研出し DT2t・4t積 30km	1.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 運搬費	人造石研出し(玄関框) DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 運搬費	廃アルミサッシ DT10t積 10km	2.2	t			
	解体廃材 運搬費	廃スチールサッシ DT10t積 10km	0.2	t			
	解体廃材 運搬費	木製建具屑 DT10t積 10km	1.5	t			
	解体廃材 運搬費	吹付ロックウール DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	0.3	t			
	解体廃材 運搬費	ガラス屑 DT2t・4t積 30km	2.2	t			
	解体廃材 運搬費	木材・合板屑 DT2t・4t積 10km	12.5	t			
	解体廃材 運搬費	シーリング DT2t・4t積 30km、アスベスト含有 レベル3	588.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 処分費	コンクリート塊 30cm以下	1,125.0	t			
	解体廃材 処分費	コンクリート塊 煙突 30cm以下 アスベスト含有 レベル3	18.8	t			
	解体廃材 処分費	コンクリート塊 30cm以下	36.3	t			
	解体廃材 処分費	コンクリートブロック 30cm以下	6.1	t			
	解体廃材 処分費	砕石屑	257.0	t			
	解体廃材 処分費	アスファルト	17.8	t			
	解体廃材 処分費	鉄骨(H鋼他)	▲ 10.6	t			
	解体廃材 処分費	外壁モルタル+リシン屑 アスベスト含有 レベル3	37.8	t			
	解体廃材 処分費	金属屑(屋根折版・裏ロックウール吹付) アスベスト含有 レベル1	723.0	m2			
	解体廃材 処分費	金属屑(カラー鋼板屋根材)	▲ 0.2	t			
	解体廃材 処分費	スレート屋根材 大波 アスベスト含有 レベル3	6.6	m2			
	解体廃材 処分費	廃プラスチック類(タキロン)	0.4	t			
	解体廃材 処分費	塩ビ管	0.1	t			
	解体廃材 処分費	鉄筋屑 積込・運搬は有筋コンクリートを含む	▲ 46.9	t			
	解体廃材 処分費	タイル屑 下地モルタル共	3.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 処分費	モルタル層 アスベスト含有 レベル3	8.9	t			
	解体廃材 処分費	モルタル層 (FRP防水) アスベスト含有 レベル3	3.3	t			
	解体廃材 処分費	モルタル層 (塗り床)	2.1	t			
	解体廃材 処分費	プラスター層	35.6	t			
	解体廃材 処分費	繊維壁層 アスベスト含有 レベル3	1.6	t			
	解体廃材 処分費	石膏ボード + クロス アスベスト含有 レベル3	1.5	t			
	解体廃材 処分費	石膏ボード	0.1	t			
	解体廃材 処分費	スレートボード (フレキ) アスベスト含有 レベル3	0.2	t			
	解体廃材 処分費	木毛セメント板	0.1	t			
	解体廃材 処分費	タタミ層	0.8	t			
	解体廃材 処分費	Pタイル・長尺塩ビシート アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 処分費	長尺塩ビシート	0.3	t			
	解体廃材 処分費	コルクタイル	0.2	t			
	解体廃材 処分費	カーペット	0.1	t			
	解体廃材 処分費	強化セメント板	0.1	t			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体廃材 処分費	人造石研出し	1.1	t			
	解体廃材 処分費	人造石研出し(玄関框) アスベスト含有 レベル3	0.1	t			
	解体廃材 処分費	廃アルミサッシュ	▲ 2.2	t			
	解体廃材 処分費	廃スチールサッシ	▲ 0.2	t			
	解体廃材 処分費	木製建具屑	1.5	t			
	解体廃材 処分費	吹付ロックウール アスベスト含有 レベル1	0.3	t			
	解体廃材 処分費	ガラス屑	2.2	t			
	解体廃材 処分費	木材・合板屑 破碎	12.5	t			
	解体廃材 処分費	シーリング アスベスト含有 レベル3	588.0	m			
	7-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	厨房機器等 解体・積込・運搬・処分費						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	水栓・附属配管等含む					
	ガス回転釜	900φ x1500Wx800H	1.0	台			
	ガス回転釜	750φ x1500Wx800H	1.0	台			
	ガスレンジ	1200Wx600Dx800H	1.0	台			
	スチームコンベクションオープン	770Wx650Dx1340H	1.0	台			
	三槽シンク	2150Wx750Dx850H	1.0	台			
	一槽シンク	900Wx750Dx800H	1.0	台			
	調理台	1800Wx900Dx800H	1.0	台			
	調理台	1500Wx750Dx800H	1.0	台			
	テーブル	900Wx600Dx800H	1.0	台			
	テーブル	450Wx450Dx800H	1.0	台			
	消毒保管庫	960Wx850Dx1800H	1.0	台			
	消毒保管庫	850Wx600Dx1420H	1.0	台			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	戸棚	1200Wx760Dx1800H	1.0	台			
	SUSフード	3900Wx1350Dx710H	1.0	箇所			
	SUSフード	1280Wx750Dx1480H	1.0	箇所			
	排水溝 鋼製格子蓋	200Wx6000L	1.0	式			
	給湯器	24号、煙突共 350Wx224Dx600H	1.0	台			
	給湯器	20号、屋外 350Wx140Dx520H	1.0	台			
	給湯器	5号 290Wx140Dx360H	3.0	台			
	オイルタンク	224 リットル	1.0	基			
	オイルタンク	198 リットル	1.0	基			
	ストーブ	保育室 煙突・安全柵 共 600Wx450Dx800H	6.0	台			
	ストーブ	遊戯室 煙突・安全柵・オイルタンク 共 700Wx450Dx910H	1.0	台			
	FFストーブ	2才児保育室 450Wx300Dx600H	1.0	台			
	FFストーブ	2才児保育踏込 760Wx260Dx500H	1.0	台			
	FFストーブ	ホフク室 800Wx450Dx600H	1.0	台			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	物置・遊具等 撤去・積込・運搬・処分費						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)						
	① プレハブ物置	3600Wx2200Dx2120H	1.0	棟			
	② パイプ物置	1400Wx1880Dx2100H	1.0	棟			
	③ パイプ物置	3600Wx1000Dx1800H	1.0	棟			
	④ 門柱(コンクリート製)	380Wx370Dx1400H	2.0	本			
	⑤ キャスターゲート(アルミ製)	レール基礎 コンクリート製 W=700 6600Wx370Dx1400H	1.0	基			
	⑥ 展示ショーケース(木製)	ガラス戸共 1800Wx400Dx1800H	1.0	基			
	⑦ 焼却炉(ブロック積)	煙突共 800Wx800Dx1200H	1.0	基			
	⑧ ぶどう棚(スチール)	20000Wx3500Dx2450H	1.0	基			
	⑨ オイルフェンス(コンクリート製)	1570Wx1390Dx400H	1.0	基			
	⑩ プレハブ物置	3430Wx2780Dx2000H	1.0	棟			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	⑪ 複合遊具	7700Wx3500Dx4500H	1.0	基			
	⑫ 登り棒	1760Wx1760Dx2500H	1.0	基			
	⑬ 滑り台	3800Wx1800Dx2550H	1.0	基			
	⑭ 雲梯	3300Wx1450Dx1200H	1.0	基			
	⑮ 鉄棒(据置型)	3600Lx1000H	1.0	基			
	⑯ 鉄棒	4900Lx1050H	1.0	基			
	⑰ ジャングルジム	1500Wx1500Dx2000H	1.0	基			
	⑱ トンネル(コンクリートヒューム管)	1150 φ x2430L	1.0	基			
	⑲ FRP遊具	滑り台 2300Wx1200Dx1800H	1.0	基			
	〃	ハウス 1250Wx1150Dx1400H 他	4.0	棟			
	〃	ベンチ 1100Wx900Dx500H	2.0	基			
	ガーデンブロック	200Hx100D 程度	50.0	m			
	砂場 木製ブロック	200Hx100D 程度	7.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス	東石基礎共(共通) 1550H(ネット1100H+鉄線450H)	166.0	m			
	メッシュフェンス	1200H	68.0	m			
	プール格子フェンス	扉・ポール4本共 800H	25.0	m			
	プール目隠しフェンス	カラー鋼板小波共 1200H	15.0	m			
	フラッグポール	基礎共 H=6000	1.0	箇所			
	避難所看板	基礎共 800Wx2700H	1.0	箇所			
	保育園案内看板	400Wx1500H	1.0	箇所			
	駐車場柵	4700Lx1150H	1.0	箇所			
	ゴミ置き場	2100Wx1000Dx1100H	1.0	箇所			
	園児製作看板	カラー鋼板張り 1800Wx(600~900)H	8.0	枚			
	古タイヤ(ゴム)		100.0	本			
	古タイヤ(ホイール付)		3.0	本			
	9-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	樹木伐採・抜根・積込・運搬・処分費						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)						
	<1> 広葉樹(サクラ)	800φ x H=10m	2.0	本			
	<2> 広葉樹(イチョウ)	500φ x H=10m	1.0	本			
	<3> 広葉樹(サクラ)	800φ x H=10m	1.0	本			
	<4> 広葉樹(サクラ)	800φ x H=10m + 300φ x H=6m	1.0	本			
	<5> 広葉樹(イチョウ)	300φ x H=10m	1.0	本			
	<6> 広葉樹(イチョウ)	400φ x H=10m	1.0	本			
	<7> 広葉樹(サクラ)	600φ x H=6m	1.0	本			
	<8> 広葉樹(モミジ)	250φ x H=5m	1.0	本			
	<9> 広葉樹(モミジ)	200φ x H=4m	1.0	本			
	<10> 広葉樹(サクラ)	600φ x H=10m	1.0	本			
	<11> 広葉樹(ブドウ)	150φ x H=2.5m	1.0	本			
	<12> 広葉樹(サクラ)	600φ x H=10m	1.0	本			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<13> 広葉樹(ミズナラ)	300φ x H=10m	1.0	本			
	<14> 広葉樹(ミズナラ)	300φ x H=10m	1.0	本			
	<15> 広葉樹(樹種不明)	300φ x H=5m	1.0	本			
	<16> 針葉樹(マツ)	100φ x H=3m	1.0	本			
	<17> 雑木類(ツツジ)	H=1m以下	9.0	本			
	<18> 雑木類(樹種不明)	100φ x H=2.5m	2.0	本			
	10-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	分電盤撤去工事		1.0	式			
2	照明器具撤去工事		1.0	式			
3	弱電・自火報設備撤去工事		1.0	式			
	B-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	分電盤撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	附属品共					
	メーターBOX	外部 600Wx900H	1.0	面			
	引込開閉器盤	外部 500Wx1610H	1.0	面			
	動力盤	P-1 厨房 500Wx750H 埋込	1.0	面			
	電灯分電盤	L-1 事務室 500Wx750H 埋込	1.0	面			
	電灯分電盤	L-2 遊戯室 500Wx600H 埋込	1.0	面			
	空調動力盤	P-2 事務室外部 500Wx1200H	1.0	面			
	1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	照明器具撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	附属品共					
	A 天井直付	FL40w x2	9.0	台			
	B 天井直付	LED ペースライト FL40w x1	25.0	台			
	C1 天井直付	FL20w x1	2.0	台			
	C2 天井直付	FL20w x2	17.0	台			
	D 吊下げ	FCL30w x1	1.0	台			
	E 天井直付	FL20w x4	2.0	台			
	F 非常口誘導灯	FL10w x1	3.0	台			
	G 非常口誘導灯 腰H	FL10w x1	1.0	台			
	H ダウンライト	IL40w x1	7.0	台			
	I 天井直付	IL40w x1	5.0	台			
	J ダウンライト	IL150w x1	4.0	台			
	K ダウンライト	IL250w x1 ハイライトランプ°	9.0	台			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L 投光器	屋外 壁付	3.0	台			
	M 外灯	ポーチ 壁付	2.0	台			
	N 外灯	正門 ポール・基礎共	1.0	台			
	壁付扇風機	300 φ	21.0	台			
	パネルヒーター	小形	2.0	台			
	2-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	弱電・自火報設備撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	附属品共					
	放送設備アンプ	事務室 420Wx350Hx310D	1.0	式			
	スピーカー	遊戯室	1.0	台			
	スピーカー	壁付	9.0	台			
	スピーカー	天井埋込	6.0	台			
	スピーカー	グランド用	1.0	台			
	自火報総合盤、火災通報装置他	事務室 280Wx400Hx70D.230x310x50D他	1.0	式			
	非常警報装置		3.0	面			
	自火報感知器	42+17(小屋裏)+1 (差動式・定温式・防爆型)	60.0	個			
	煙感知器		3.0	個			
	Wi Fi 装置・ケーブル		1.0	式			
	3-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	衛生器具等撤去工事		1.0	式			
2	空調設備撤去工事		1.0	式			
3	外部桝等撤去工事		1.0	式			
	C-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具等撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	水栓・附属配管・止水栓等含む					
	職員用洋式便器	タンク一体	1.0	台			
	園児用洋式便器	隅付タンク	4.0	台			
	園児用洋式便器	フラッシュバルブ	2.0	台			
	職員用和式便器	隅付タンク	2.0	台			
	園児用和式便器	隅付タンク	2.0	台			
	園児用和式便器	フラッシュバルブ	1.0	台			
	園児用小便器	ストール	8.0	台			
	手洗い器	中形	3.0	台			
	手洗い器	小形	3.0	台			
	沐浴槽	600Wx470D 楕円形	1.0	台			

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動水栓	廊下、2才児保育室 園児用流し	8.0	個			
横水栓	手洗い用、外部	15.0	個			
壁付換気扇	園児便所 パイプファン ガラリ共	2.0	台			
天井埋込換気扇	調乳室・ホフク便所 ミニシロッコファン 2台 換気ダクト共	1.0	箇所			
壁付暖房機	ホフク便所 1300Wx270Hx150D	1.0	台			
1-計						

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	空調設備撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	附属品 共					
	屋内機	80型 厨房 1136Wx650Dx295H 天吊型 架台共	1.0	台			
	屋内機	80型 保育室 1100Wx260Dx300H 壁掛型	6.0	台			
	屋内機	56型 二才児保育室 1100Wx260Dx300H 壁掛型	1.0	台			
	屋内機	28型 二才児保育室 798Wx295Dx272H 壁掛型	1.0	台			
	屋外機	80型 厨房 898Wx300Dx629H 架台共	1.0	台			
	屋外機	80型 保育室 898Wx300Dx629H 架台共	6.0	台			
	屋外機	56型 二才児保育室 898Wx300Dx629H 架台共	1.0	台			
	屋外機	28型 二才児保育室 595Wx300Dx795H 架台共	1.0	台			
	冷媒配管	液管・ガス管 保温材・カバー共	60.0	m			
	ドレーン配管	VP管	65.0	m			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外部柵等撤去工事						
	※撤去、積込、運搬、処分共(共通)	掘削 共					
	沈砂槽	コンクリートスラブ、マンホール2共 1600Wx1000Dx1000H(Hは推定)	1.0	基			
	グリーストラップ	コンクリートスラブ、マンホール2共 1900Wx1350Dx1000H(Hは推定)	1.0	基			
	雑排水柵	コンクリート製、マンホール共 700Wx700Dx800H(Hは推定)	1.0	個			
	汚水柵	保護コンクリート共 Con 300 φ x 880～1090H	3.0	個			
	汚水柵	保護コンクリート・佐久マンホール共 Con 500 φ x 1240～1580H	3.0	個			
	コンクリート柵	マンホール共 900Wx900Dx800H(Hは推定)	2.0	個			
	コンクリート柵	マンホール共 1000Wx1000Dx1000H(Hは推定)	1.0	個			
	コンクリート柵	マンホール共 1200Wx1200Dx1000H(Hは推定)	2.0	個			
	コンクリート柵	コンクリート蓋共 400 φ x600H(Hは推定)	2.0	個			
	量水器柵	コンクリート製、鉄蓋共 1000Wx750Dx800H(Hは推定)	1.0	個			
	止水栓BOX	300Wx300D 保護コンクリート共	1.0	個			

	名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雨水枳	コンクリート製、蓋共 内径 450Wx450Dx600H(Hは推定)	10.0	個			
	雨水枳	コンクリート製、蓋共 内径 360Wx360Dx500H(Hは推定)	2.0	個			
	雨水枳	コンクリート製、蓋共 内径 300Wx300Dx400H(Hは推定)	6.0	個			
	雨水枳＋U字溝	グレーチング共 外径 550Wx550Dx500H	1.0	箇所			
	塩ビ製小口径枳	150 φ x 350～840H	6.0	個			
	污水管・雑排水管	塩ビ卵形管他 100～150	137.0	m			
	雨水管	塩ビ管 100～150	204.0	m			
	給水管	GP管 25～50	180.0	m			
	配管切断	VP 50 給水本管分岐部 サドル締め・キャップ止	1.0	箇所			
	給水閉栓手続き	量水器返還共	1.0	個			
	アスファルト舗装一時撤去・復旧	市道、本管分岐部	1.0	箇所			
	3-計						