

| 令和 8 年度 高瀬保育園耐震改修工事 現場説明書 |      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 工事名称 | 令和 8 年度 高瀬保育園耐震改修工事                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                         | 工事箇所 | 佐久市鳴瀬 1371                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                         | 工事概要 | <p>高瀬保育園耐震改修工事一式</p> <p>保育室耐震改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋根鉄骨の構造補強</li> </ul> <p>遊戯室耐震改修工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既存柱増打ち補強</li> <li>・ 既存基礎フーチング補強</li> <li>・ 壁補強</li> </ul> <p>上記に伴う付帯工事一式 ほか</p> |
| 4                         | 注意事項 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | (1)  | <p>本工事は保育園の運営や行事等に配慮しながら進める必要があるため、監督員及び施設管理者と事前に協議を行い、工程を立案すること。</p> <p>なお、作業時間についても協議を行うこと。</p>                                                                                                                                             |
|                           | (2)  | <p>騒音及び振動を伴う作業の実施については、事前に施設管理者の承諾を得ること。なお、原則として、午睡の時間（12 時 30 分～15 時頃）は、上記作業を実施しないこと。</p>                                                                                                                                                    |
|                           | (3)  | <p>工事場所は保育園であることから、車両の通行にあたり、安全に十分配慮し、登降時間帯の資材搬入は控えること。</p>                                                                                                                                                                                   |
|                           | (4)  | <p>工事着手前に現場及び周辺の記録写真を撮り、工事完了後は監督職員の指示により現状に回復すること。</p>                                                                                                                                                                                        |
|                           | (5)  | <p>工事用車両等通路は請負者の責任において整備を行い、工事車両等の通行により問題が生じた場合は、請負者の責任において対処すること。</p>                                                                                                                                                                        |
|                           | (6)  | <p>下記のとおり、別途工事を予定しているため、各請負者は、互いに協力するとともに、情報を共有して施工をすること。</p> <p>ア 照明器具 LED 化工事</p>                                                                                                                                                           |
|                           | (7)  | <p>現場の着手時期は、原則として下記のとおりとし、施設管理者と打合せのうえ決定すること。</p> <p>ア 園庭での仮囲い開始時期：10 月上旬以降（運動会終了後）</p>                                                                                                                                                       |

|  |     |                                                 |
|--|-----|-------------------------------------------------|
|  | (8) | 工事着手にあたり、『保育室』に係る工事を先行させ、完了後に『遊戯室』に係る工事を実施すること。 |
|--|-----|-------------------------------------------------|