

参 考 数 量 書

工 事 名	令和8年度 旧田口小学校解体工事		
工事場所	佐久市田口3000番地1外		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	解体工事 一式 校舎(管理棟・普通教室棟):鉄筋コンクリート造2階建 延床面積3,147㎡ 屋内運動場:鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,111㎡ プール:約1,900㎡ モニュメント、バックネット、石碑・標石ほか構造物 校舎跡地等:良質土による埋め戻し プール跡地:砕石敷き込み		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			



佐 久 市

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い	成形鋼板 H3000 存置期間9ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	75.8	m			
	仮囲い	成形鋼板 H3000 存置期間6ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	196.0	m			
	キャスターゲート	W6000 存置期間9ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	1.0	ヶ所			
	敷鉄板	t22x1524x6096 存置期間9ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	504.0	m2			
	敷鉄板	t22x1524x6096 存置期間6ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	2,229.0	m2			
	乗入れ斜路	W4.0mxL47.8m 存置期間6ヶ月 設置手間・損料・運搬共	1.0	ヶ所			
	移動式トラックスケール	無線式ポータブル車両重量計 存置期間9ヶ月	1.0	基			
	交通誘導員A	平日x1人分(20dx9M)x2ヶ所想定	360.0	人			
	石綿粉塵濃度測定	基本測定、報告書作成共 建物周囲4箇所 作業中、作業後計8検体	1.0	式			
	石綿含有分析調査	検体採取、報告書作成共	20.0	検体			
	2 小計						
	A - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	直接工事費						
B-1	建築本体解体工事		1.0	式			
B-2	電気設備解体工事		1.0	式			
B-3	機械設備解体工事		1.0	式			
	B-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-1	建築本体解体工事						
1)	校舎棟		1.0	式			
2)	屋内運動場		1.0	式			
3)	屋外便所		1.0	式			
4)	プール		1.0	式			
5)	付帯構造物等		1.0	式			
6)	整地等工事		1.0	式			
	B-1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1)	校舎棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
	1)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式 手摺先行型 高10m未満 幅600 存置2ヶ月程度 掛払運搬共	3,737.0	架㎡			
	垂直養生	防災シート張り 存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬費共	3,737.0	架㎡			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費・運搬費共	3,011.0	床㎡			
	階段足場		143.0	床㎡			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体工事	(※印は石綿含有建材)					
	(躯体)						
	捨てコンクリート取り壊し	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	43.8	m3			
	土間・基礎コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	696.0	m3			
	柱・梁コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	492.0	m3			
	壁コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	301.0	m3			
	階段スラブコンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	17.9	m3			
	スラブコンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	421.0	m3			
	本体鉄骨取り壊し	2階建て 圧砕機主体(地上から解体)集積共	131.0	床m ²			
	CB壁取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 大型ブレーカー・圧砕機併用 集積共	30.9	m3			
	(外部)						
	折板屋根取り壊し	樋・役物・雪止め等含む 集積共	80.0	m ²			
	板金葺き屋根取り壊し	ルーフィング・野地板含む 樋・役物・雪止め等含む 集積共	1,721.0	m ²			
	屋根鉄骨取り壊し	平屋ラチス材梁 鉄骨切断含む 圧砕機主体(地上から解体)集積共	114.0	m ²			
	屋根木組撤去	集積共	1,721.0	m ²			
	屋上鋼製手摺取り壊し	H=1,100 ガスバーナー切断 人力 集積共	60.8	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アルミ製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 人力 集積共	1,007.0	m ²			
	スチール製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 集積共	180.0	m ²			
※	屋上シート防水撤去	管理棟 集積共	388.0	m ²			
※	外壁リシン吹付+モルタル撤去	普通教室棟 湿式グラインダー工法 集積共	977.0	m ²			
※	窓廻りシーリング撤去	集積共	3,405.0	m			
	(内部)						
	スチール製建具撤去		3.6	m ²			
	木製建具撤去		244.0	m ²			
	＜床＞ フローリング撤去	t=18 集積共	984.0	m ²			
	タミ撤去	t=60 集積共	28.2	m ²			
	床下地木組撤去	束石、束立、大引、根太 集積共	1,012.0	m ²			
	タイル撤去	集積共	199.0	m ²			
	長尺塩ビシート撤去	集積共	1,087.0	m ²			
※	普通教室棟長尺塩ビシート撤去	集積共	847.0	m ²			
※	普通教室棟モルタル下地撤去	集積共	847.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
※	＜巾木＞ 渡り廊下ソフト巾木撤去	集積共	64.0	m			
※	＜壁＞ 普通教室棟モルタル塗り撤去	集積共	1,322.0	m ²			
	石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	41.8	m ²			
※	＜天井＞ フレキシブルボード撤去	t=4.0 集積共	131.0	m ²			
※	岩綿吸音板撤去	集積共	32.0	m ²			
	有孔石膏ボード撤去	t=9.0 集積共	2,783.0	m ²			
	ガラスクロス撤去	t=10 集積共	49.7	m ²			
	木下地撤去		2,947.0	m ²			
※	＜その他＞ 煙道石綿管撤去	Φ125 集積共	130.0	m			
	床固定家具類	昇降口下駄箱・理科室実験台等	28.2	空m3			
	＜取り壊し・撤去＞-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材積込み〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下 機械	4,585.0	t			
※	モルタル屑	機械	27.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	人力	69.8	t			
	木製建具・枠屑	人力	5.5	t			
	石膏ボード屑	人力	23.7	t			
※	フレキシブルボード屑	人力	0.8	t			
※	岩綿吸音板屑	人力	0.2	t			
	ガラス屑・タイル屑	人力	26.5	t			
	ガラスウール屑	人力	0.1	t			
	アスファルトルーフィング屑	人力	1.6	t			
※	屋根防水シート屑	人力	1.2	t			
※	長尺塩ビシート屑	人力	3.3	t			
※	シーリング屑	人力	1.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	人力	12.6	t			
※	煙道石綿管屑	人力	1.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材運搬〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	DT10t積 10km	4,585.0	t			
※	モルタル屑	DT10t積 30km	27.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	DT2t・4t積 10km	69.8	t			
	木製建具・枠屑	DT2t・4t積 10km	5.5	t			
	石膏ボード屑	DT2t・4t積 30km	23.7	t			
※	フレキシブルボード屑	DT2t・4t積 30km	0.8	t			
※	岩綿吸音板屑	DT2t・4t積 30km	0.2	t			
	ガラス屑・タイル屑	DT2t・4t積 30km	26.5	t			
	ガラスウール屑	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	アスファルトルーフィング屑	DT2t・4t積 30km	1.6	t			
※	屋根防水シート屑	DT2t・4t積 30km	1.2	t			
※	長尺塩ビシート屑	DT2t・4t積 30km	3.3	t			
※	シーリング屑	DT2t・4t積 30km	1.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	DT2t・4t積 30km	12.6	t			
※	煙道石綿管屑	DT2t・4t積 30km	1.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材処分〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下	4,585.0	t			
※	モルタル屑	レベル3	27.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	破砕	69.8	t			
	木製建具・枠屑	破砕	5.5	t			
	石膏ボード屑		23.7	t			
※	フレキシブルボード屑	レベル3	0.8	t			
※	岩綿吸音板屑	レベル3	0.2	t			
	ガラス屑・タイル屑		26.5	t			
	ガラスウール屑		0.1	t			
	アスファルトルーフィング屑		1.6	t			
※	屋根防水シート屑	レベル3	1.2	t			
※	長尺塩ビシート屑	レベル3	3.3	t			
※	シーリング屑	レベル3	1.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	管理型埋立	12.6	t			
※	煙道石綿管屑	レベル3	1.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2)	屋内運動場						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
	2)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式 手摺先行型 高10m未満 幅600 存置2ヶ月程度 掛払運搬共	1,273.0	架㎡			
	垂直養生	防災シート張り 存置期間2ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬費共	1,273.0	架㎡			
	内部足場 枠組みスレーシング	存置期間1ヶ月程度 CH=7.0~11.0	820.0	床㎡			
	内部足場 枠組みスレーシング	存置期間1ヶ月程度 CH=6.0	109.0	床㎡			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体工事	(※印は石綿含有建材)					
	(躯体)						
	捨てコンクリート取り壊し	無筋コンクリート 圧碎機併用 集積共	6.1	m3			
	土間・基礎コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧碎機併用 集積共	232.0	m3			
	柱・梁コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧碎機併用 集積共	38.8	m3			
	階段スラブコンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧碎機併用 集積共	2.1	m3			
	本体鉄骨取り壊し	圧碎機主体(地上から解体)集積共	929.0	床㎡			
	(外部)						
	折板屋根取り壊し	樋・役物・雪止め等含む 集積共	78.8	㎡			
	板金葺き屋根取り壊し	ルーフィング・野地板含む 樋・役物・雪止め等含む 集積共	1,206.0	㎡			
	屋根木組撤去	集積共	1,206.0	m			
	アルミ製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 人力 集積共	361.0	㎡			
	スチール製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 集積共	35.7	㎡			
	軒裏モルタル撤去	集積共	156.0	㎡			
	サイディング撤去	中空セメント板 集積共	634.0	㎡			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	木製建具撤去	ピアノを含む	18.6	m ²			
	＜床＞ フローリング撤去	t=18 集積共	838.0	m ²			
	床下地木組撤去	ユニットフロー、合板t=12 集積共	838.0	m ²			
※	長尺塩ビシート撤去	集積共	30.2	m ²			
	＜腰壁・壁＞ 縁甲板張り撤去	下地含む 集積共	96.1	m ²			
	有孔合板撤去	下地含む 集積共	36.3	m ²			
	＜天井＞ グラスウールボード撤去	t=20 集積共	934.0	m ²			
	合板下地撤去	t=5.5 集積共	934.0	m ²			
	LGS下地撤去	集積共	934.0	m ²			
	落下防止ネット撤去	壁防球ネット共 集積共	1,123.0	m ²			
	＜取り壊し・撤去＞-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材積込み〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下 機械	1,001.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	人力	58.1	t			
	木製建具・枠屑	人力	0.4	t			
	ガラス屑・タイル屑	人力	4.5	t			
	ガラスウール屑	人力	0.6	t			
	アスファルトルーフィング屑	人力	1.1	t			
	廃プラスチック屑	人力	0.7	t			
※	長尺塩ビシート屑	人力	0.1	t			
	サイディング	中空セメント板 人力	10.3	t			
	混合物屑	ユニットフロー、グラントピアノ 機械	4.7	t			
	鉄屑	構造ラチス材 機械	99.4	t			
	金属千地屑	機械	13.7	t			
	〈解体廃材積込み〉-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材運搬〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	DT10t積 10km	1,001.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	DT2t・4t積 10km	58.1	t			
	木製建具・枠屑	DT2t・4t積 10km	0.4	t			
	ガラス屑・タイル屑	DT2t・4t積 30km	4.5	t			
	グラスウール屑	DT2t・4t積 30km	0.6	t			
	アスファルトルーフィング屑	DT2t・4t積 30km	1.1	t			
	廃プラスチック屑	DT2t・4t積 30km	0.7	t			
※	長尺塩ビシート屑	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	サイディング	DT2t・4t積 30km	10.3	t			
	混合物屑	DT2t・4t積 30km	4.7	t			
	鉄屑	DT10t積 10km	99.4	t			
	金属千地屑	DT10t積 10km	13.7	t			
	〈解体廃運搬〉-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<解体廃材処分>						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下	1,001.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	破碎	58.1	t			
	木製建具・枠屑	破碎	0.4	t			
	ガラス屑・タイル屑		4.5	t			
	グラスウール屑		0.6	t			
	アスファルトルーフィング屑		1.1	t			
	廃プラスチック屑		0.7	t			
※	長尺塩ビシート屑	レベル3	0.1	t			
	サイディング		10.3	t			
	混合物屑	ユノットフローア、グラントピアノ	4.7	t			
	鉄屑	構造ラチス材 有価物処分	99.4	t			
	金属千地屑	有価物処分	13.7	t			
	<解体廃処分>-小計						
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3)	屋外便所						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
	3)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式 手摺先行型 高10m未満 幅600 存置1ヶ月程度 掛払運搬共	114.0	架㎡			
	垂直養生	防災シート張り 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬費共	114.0	架㎡			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費・運搬費共	42.1	床㎡			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体工事	(※印は石綿含有建材)					
	(躯体)						
	捨てコンクリート取り壊し	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	1.0	m3			
	土間・基礎コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	10.9	m3			
	木造軸組取り壊し		59.0	m ²			
	屋根木組取り壊し		69.4	m ²			
	(外部)						
	板金葺き屋根取り壊し	ルーフィング・野地板含む 樋・役物・雪止め等含む 集積共	69.4	m ²			
	アルミ製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 人力 集積共	18.0	m ²			
※	外壁リシン吹付+モルタル撤去	湿式グラインダー工法 集積共	27.1	m ²			
※	軒天ケイカル板撤去	集積共	27.3	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	木製建具撤去	トイレフース 集積共	28.3	m ²			
	<床> タイル撤去	集積共	42.1	m ²			
	<壁> モルタル撤去	集積共	111.0	m ²			
※	磁器タイル撤去	集積共	88.8	m ²			
※	<天井> ケイカル板撤去	集積共	42.1	m ²			
	<取り壊し・撤去>-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材積込み〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下 機械	28.6	t			
	木材・合板・フローリング層	人力	2.7	t			
	木製建具・枠屑	人力	0.6	t			
	ガラス屑・タイル屑	人力	0.2	t			
※	タイル屑	下地モルタル共 人力	5.1	t			
※	ケイカル板屑	人力	0.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	人力	0.1	t			
	金属千地屑	機械	0.5	t			
	アスファルトルーフィング層	人力	0.1	t			
	〈解体廃材積込み〉-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<解体廃材運搬>						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	DT10t積 10km	28.6	t			
	木材・合板・フローリング層	DT2t・4t積 10km	2.7	t			
	木製建具・枠屑	DT2t・4t積 10km	0.6	t			
	ガラス屑・タイル屑	DT2t・4t積 30km	0.2	t			
※	タイル屑	下地モルタル共 DT2t・4t積 30km	5.1	t			
※	ケイカル板屑	DT2t・4t積 30km	0.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	金属千地屑	DT10t積 10km	0.5	t			
	アスファルトルーフィング層	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	<解体廃運搬>-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<解体廃材処分>						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下	28.6	t			
	木材・合板・フローリング層	破砕	2.7	t			
	木製建具・枠屑	破砕	0.6	t			
	ガラス屑・タイル屑		0.2	t			
※	タイル屑	下地モルタル共 レベル3	5.1	t			
※	ケイカル板屑	レベル3	0.7	t			
※	リシン屑(汚泥)	管理型埋立	0.1	t			
	金属千地屑	有価物処分	0.5	t			
	アスファルトルーフィング層		0.1	t			
	<解体廃処分>-小計						
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4)	プール						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体工事		1.0	式			
	4)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式 手摺先行型 高10m未満 幅600 存置1ヶ月程度 掛払運搬共	141.0	架㎡			
	垂直養生	防災シート張り 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・運搬費共	141.0	架㎡			
	内部脚立足場	並列 H=1.8m 存置期間1ヶ月程度 掛払手間・損料・修繕費・運搬費共	74.4	床㎡			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	解体工事	(※印は石綿含有建材)					
	(躯体)フールサイト共						
	捨てコンクリート取り壊し	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	33.3	m3			
	土間・基礎コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	428.0	m3			
	壁コンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	38.5	m3			
	スラブコンクリート取り壊し	有筋コンクリート 鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	16.3	m3			
	(外部)						
	瓦屋根取り壊し	ルーフィング・棟役物等含む 集積共	125.0	m ²			
	アルミ製サッシ撤去	ガラス・建具枠撤去共 人力 集積共	17.7	m ²			
※	内外吹付タイル撤去	湿式グラインダー工法 集積共	308.0	m ²			
※	軒天ケイカル板撤去	t=6.0 LGS下地共 集積共	46.8	m ²			
	(内部)						
	木製建具撤去	トイレブース 集積共	16.5	m ²			
	脱衣棚撤去	集積共	5.7	m3			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	＜床＞ 長尺塩ビシート撤去	集積共	6.2	m ²			
	＜天井＞ ※ ケイカル板撤去	t=6.0 LGS下地共 集積共	50.4	m ²			
	＜その他＞ 土間下断熱材撤去	FP t=25 集積共	25.2	m ²			
	大プール撤去	SUS t=2～2.5 補強構造物共 25x13x1.2h 集積共	1.0	基			
	小プール撤去	SUS t=2～2.5 補強構造物共 10x7x0.65h 集積共	1.0	基			
	日除け撤去	スチールカーポート 4.8x2.4 集積共	2.0	基			
	メッシュフェンス撤去	H=800 集積共	120.0	m			
	同上フェンス門扉撤去	W=2.0 集積共	3.0	ヶ所			
	目隠し塀撤去	LS下地中空セメント板両面h=1.03 集積共	48.2	m			
	史跡越橋撤去	1.2Wx12.0Lx1.2h鋼製主材Φ165.2x5 基礎共 集積共	1.0	基			
	＜取り壊し・撤去＞-小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材積込み〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下 機械	1,192.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	人力	0.4	t			
	木製建具・枠屑	人力	0.3	t			
※	ケイカル板屑	人力	0.6	t			
※	吹付タイル屑	人力	1.3	t			
	ガラス屑・タイル屑	人力	0.2	t			
	瓦屑	人力	6.0	t			
	アスファルトルーフィング屑	人力	0.1	t			
	長尺塩ビシート屑	人力	0.1	t			
	保温建材資材	人力	0.1	t			
	金属千地屑	機械	0.5	t			
	大小プール廃材	機械	1.0	式			
	フェンス・塀等廃材	機械	1.0	式			
	日除け廃材	機械	1.0	式			
	史跡越橋廃材	機械	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	〈解体廃材積み込み〉-小計						
	〈解体廃材運搬〉						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	DT10t積 10km	1,192.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	DT2t・4t積 10km	0.4	t			
	木製建具・枠屑	DT2t・4t積 10km	0.3	t			
※	ケイカル板屑	DT2t・4t積 30km	0.6	t			
※	吹付タイル屑	DT2t・4t積 30km	1.3	t			
	ガラス屑・タイル屑	DT2t・4t積 30km	0.2	t			
	瓦屑	DT2t・4t積 10km	6.0	t			
	アスファルトルーフィング屑	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	長尺塩ビシート屑	DT2t・4t積 30km	0.1	t			
	保温建材資材	DT2t・4t積 30km	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	金属千地屑	DT10t積 10km	0.5	t			
	大小プール廃材	DT10t積 10km	1.0	式			
	フェンス・塀等廃材	DT10t積 10km	1.0	式			
	日除け廃材	DT10t積 10km	1.0	式			
	史跡越橋廃材	DT10t積 10km	1.0	式			
	＜解体廃運搬＞-小計						
	＜解体廃材処分＞						
	コンクリート塊・モルタル・CB類	30cm以下	1,192.0	t			
	木材・合板・フローリング屑	破碎	0.4	t			
	木製建具・枠屑	破碎	0.3	t			
※	ケイカル板屑		0.6	t			
※	吹付タイル屑		1.3	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ガラス屑・タイル屑		0.2	t			
	瓦屑		6.0	t			
	アスファルトルーフィング屑		0.1	t			
	長尺塩ビシート屑		0.1	t			
	保温建材資材		0.1	t			
	金属千地屑	有価物処分	0.5	t			
	大小プール廃材	有価物処分	1.0	式			
	フェンス・塀等廃材	金属は有価物処分	1.0	式			
	日除け廃材	有価物処分	1.0	式			
	史跡越橋廃材	有価物処分	1.0	式			
	＜解体廃処分＞-小計						
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5)	付帯構造物等						
⑪	雑庫撤去	LSプレファブ' 64.8㎡ CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑫	雑庫撤去	LS造 58.3㎡ 布基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑬	雑庫撤去	プレファブ' 6.4㎡ CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑭	開放雑庫撤去	LS造 9.9㎡ 基礎土間コン 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑮	雑庫撤去	プレファブ' 2.2㎡ CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑯	雑庫撤去	プレファブ' 5.4㎡ CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
⑰	温室撤去	CB造 7.9㎡木造屋根 ※リシン吹付 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	石綿含有吹付は適正処分	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	キュービカル囲障撤去	ネットフェンス L=24.0mx1.8h PC基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
B	モニュメント撤去	石造 3.0Wx2.0D程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
C	定礎碑撤去	石造 0.6W程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
D	コンクリート舗装撤去	集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
E	フェンス撤去	L=18.5mx1.8h CB布基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
F	鳥小屋撤去	L形鋼金網張り 1辺1.2m正五角形 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
G	池撤去	RC 五角形 7.0x4.0程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
H	藤棚撤去	L形鋼 5.6x2.8x1.8h 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
I	枝屑集積場撤去	囲板・周囲枝屑共 7.0x7.0x1.0h程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
J	タイヤ山撤去	7.0x7.0x1.3h程度 Φ900ヒューム管共 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
K	モニュメント撤去	コンクリート五角形1辺1.0mx1.8h程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
L	モニュメント撤去	石板 L=1.2程度 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
M	標石撤去	基礎玉石積み 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費		1.0	式			
N	鳥小屋撤去	L形鋼金網張り 1辺2.3m正五角形 鉄板屋根、CB布基礎 集積・積込・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
O	野球バックネット撤去	全長18.0m程度 控え柱 金網張 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
P	雑庫撤去	プレファブ 1.6x0.75x1.9h CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
Q	雑庫撤去	プレファブ 1.9x1.6x2.1h CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
R	ミニサッカーゴール		4.0	ヶ所			
	同処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
	5)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
6)	整地等工事						
	(借地)						
	既存フェンス撤去	ネットフェンスH=1200 布基礎残置 積み込み・運搬共	60.8	m			
	既存門扉撤去	両開きネットフェンス門扉W=1800 積み込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	既存フェンス類処分費	金属は有価物処分	1.0	式			
	フェンス復旧	ネットフェンスH=1200 支柱コア抜き共	60.8	m			
	門扉復旧	両開きネットフェンス門扉W=1800	1.0	ヶ所			
	整地	草刈り・鋤取り共	656.0	m ²			
	碎石敷き込み	C40-0 t=100 転圧	65.6	m ³			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(校地)						
	支障木 伐採	プール西道路敷内を含む 高木 積込み・運搬共	5.0	本			
	支障木 伐採	中木 積込み・運搬共	22.0	本			
	支障木 伐採・伐根	高木 積込み・運搬共	21.0	本			
	支障木 伐採・伐根	中木 積込み・運搬共	37.0	本			
	支障木 伐採・伐根	低木 積込み・運搬共	13.0	本			
	同上処分費		1.0	式			
	客土	良質土 転圧共	886.0	m3			
	客土	山砂t=100 敷きこみ転圧共	643.0	m3			
	整地	校舎跡及び周辺舗装類撤去共	6,806.0	m ²			
	碎石敷き込み	プール跡地 C40-0 t=100 転圧	336.0	m3			
	6)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-2	電気設備解体工事						
	1) 高圧受変電・構内配電線路撤去工事		1.0	式			
	2) 校舎棟電気設備撤去工事		1.0	式			
	3) 屋内運動場電気設備撤去工事		1.0	式			
	4) 屋外便所電気設備撤去工事		1.0	式			
	5) プール電気設備撤去工事		1.0	式			
	B-2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1)	高压受変電・構内配電線路撤去工事						
	高压受電盤	(W=800,D=2200,H=2350)	1.0	面			
	低压動力盤	(W=800,D=2200,H=2350)	1.0	面			
	低压電灯盤	(W=800,D=2200,H=2350)	1.0	面			
	変圧器 油入1φ3W 75kVA	(W=670,D=560,H=900)	1.0	台			
	変圧器 油入3φ3W 50kVA	(W=610,D=490,H=615)	1.0	台			
	高压コンデンサ 油入 L=6% 12.6kvar	(W=480,D=100,H=350)	1.0	台			
	直列リアクトル 油入 0.768kvar	(W=530,D=370,H=700)	1.0	台			
	同上基礎	2.8x2.6x0.8h 捨てコン共	1.0	式			
	引込柱 12-19-350kg	(250φ,H=12000)	1.0	本			
	配電柱 10-19-350kg	(250φ,H=10000)	1.0	本			
	腕金 L=1000	(L=1000,D=100,H=100)	1.0	本			
	腕金 L=1500	(L=1500,D=100,H=100)	6.0	本			
	腕金 L=1800	(L=1800,D=100,H=100)	1.0	本			
	支線一式	SGW2.7×13	2.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	SOG 7.2kV 200A(方向性)GR共	(W=1000,D=1000,H=1000)	1.0	台			
	MOF(電力会社支給)	(W=1000,D=1000,H=1000)	1.0	組			
	導入線	1.2mm → 2.8 φ	35.0	m			
	ケーブル	CV3.5°-3C (管内)→ 12.0 φ	7.0	m			
	ケーブル	CV14°-3C (管内)→ 17.0 φ	30.0	m			
	ケーブル	CVT-38°(管内) → 28.0 φ	14.0	m			
	ケーブル	CVT-60°(管内) → 33.0 φ	21.0	m			
	ケーブル	CVT-60°(架空) → 33.0 φ	140.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	38° → 28.0 φ	140.0	m			
	ケーブル	6kV CVT-38° (管内) → 45.0 φ	7.0	m			
	端末処理材	6KV CVT-38sq (屋外用)	1.0	本			
	端末処理材	6KV CVT-38sq (屋内用)	1.0	本			
	電線管	PE-28 → 33.3 φ	21.0	m			
	電線管	PE-42 → 47.8 φ	21.0	m			
	電線管	PE-54 → 59.6 φ	14.0	m			
	電線管	PE-70 → 75.2 φ	21.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電線管	PE-82 → 87.9 φ	7.0	m			
	電線管	EP-39 → 38.1 φ	30.0	m			
	PB	200×200×200 SUS(WP)	2.0	ヶ所			
	接地工事 EA	(W=900,D=20,H=900)	1.0	枚			
	接地工事 EB	(W=900,D=20,H=900)	1.0	枚			
	接地工事 ELA	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			
	接地工事 EA・D	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			
	主任技術者立会費		1.0	式			
	〈解体廃材積み込み〉	混合物屑	4.0	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	4.0	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	4.0	t			
	1)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	2) 校舎棟電気設備撤去工事						
	1 幹線動力設備撤去工事		1.0	式			
	2 電灯コンセント設備撤去工事		1.0	式			
	3 弱電幹線設備撤去工事		1.0	式			
	4 弱電設備撤去工事		1.0	式			
	2)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	幹線動力設備撤去工事						
	配電盤	(W=550,D=200,H=1300)	1.0	面			
	電灯盤 1L-1	(W=850,D=150,H=1600)	1.0	面			
	電灯盤 1L-2	(W=720,D=150,H=1100)	1.0	面			
	電灯盤 1L-3	(W=550,D=150,H=700)	1.0	面			
	電灯盤 2L-1	(W=500,D=150,H=650)	1.0	面			
	電灯盤 2L-2	(W=620,D=150,H=820)	1.0	面			
	動力盤 P-2	(W=500,D=150,H=650)	1.0	面			
	電灯盤 2L-1'	(W=350,D=150,H=350)	1.0	面			
	電線	IV 1.6 → 3.2 φ	555.0	m			
	電線	IV 5.5° → 5.0 φ	135.0	m			
	電線	IV 8° → 6.0 φ	123.0	m			
	電線	IV 14° → 7.6 φ	272.0	m			
	電線	IV 22° → 9.2 φ	199.0	m			
	電線	IV 50° → 14.0 φ	228.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル	CV 1.6-3C → 10.5 φ	5.0	m			
	ケーブル	CV 5.5° - 3C → 14.5 φ	8.0	m			
	電線管	GP-22 → 26.5 φ	5.0	m			
	電線管	GP-28 → 33.3 φ	8.0	m			
	電線管	EP-19 → 19.1 φ	85.0	m			
	電線管	EP-25 → 25.4 φ	162.0	m			
	電線管	EP-31 → 31.8 φ	116.0	m			
	電線管	EP-39 → 38.1 φ	73.0	m			
	電線管	EP-51 → 50.8 φ	76.0	m			
	PB1	500×500×300	1.0	ヶ			
	PB2	500×500×300	1.0	ヶ			
	PB3	400×400×200	1.0	ヶ			
	PB4	400×400×200	1.0	ヶ			
	PB5	300×300×200	1.0	ヶ			
	PB6	300×300×200	1.0	ヶ			
	J・BOX	中深・カバー (150×150×150)	4.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<解体廃材積込み>	混合物屑	0.4	t			
	<解体廃材運搬>	混合物屑	0.4	t			
	<解体廃材処分>	混合物屑	0.4	t			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備撤去工事						
	照明器具 (A)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	109.0	台			
	照明器具 (B)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	20.0	台			
	照明器具 (C)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	8.0	台			
	照明器具 (D)	配線類一式共 FL62W*1 → (L=500,W=500,H=500)	1.0	台			
	照明器具 (E)	配線類一式共 FL60W*1 → (L=500,W=500,H=500)	1.0	台			
	照明器具 (F)	配線類一式共 FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	3.0	台			
	照明器具 (G)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	照明器具 (H)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (I)	配線類一式共 FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	16.0	台			
	照明器具 (J)	配線類一式共 FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	照明器具 (J')	配線類一式共 FL20W*2 → (L=650,W=200,H=200)	14.0	台			
	照明器具 (K)	配線類一式共 FL6W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (L)	配線類一式共 IL100W*1 → (L=200,W=200,H=200)	15.0	台			
	配線ダクト	配線類一式共 1.5m → (L=1500,W=100, H=100)	6.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	配線ダクト	配線類一式共 2.0m → (L=2000,W=100, H=100)	3.0	台			
	トイレ照明器具 (A1)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	23.0	台			
	トイレ照明器具 (A2)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	2.0	台			
	トイレ照明器具 (B)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	7.0	台			
	トイレ照明器具 (C)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	4.0	台			
	トイレ照明器具 (D)	配線類一式共 FDL18W*1 → (L=200,W=200,H=200)	2.0	台			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×2 引掛形 → (150×150×150)	22.0	ヶ			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×1 → (150×150×150)	19.0	ヶ			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×2 → (150×150×150)	70.0	ヶ			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×1 EET → (150×150×150)	16.0	ヶ			
	ハイテンション	配線類一式共 2P15A×2 EET → (150×150×150)	12.0	ヶ			
	コードタップコンセント	配線類一式共 2P15A×2 EET → (150×150×150)	10.0	ヶ			
	引掛ローゼット	配線類一式共 2P15A×2 EET → (150×150×150)	8.0	ヶ			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P20A×1 EET → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	手元開閉器	配線類一式共 20A → (200×300×150)	1.0	ヶ			
	アウトレットボックス	配線類一式共 中浅・塗白カバー → (150×150×150)	29.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<解体廃材積込み>	混合物屑	5.3	t			
	<解体廃材運搬>	混合物屑	5.3	t			
	<解体廃材処分>	混合物屑	5.3	t			
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	弱電幹線設備撤去工事						
	端子盤 1T-1 (50P)	(W=800,D=150,H=650)	1.0	面			
	端子盤 1T-2 (20P)	(W=300,D=150,H=600)	1.0	面			
	端子盤 1T-3 (30P)	(W=300,D=150,H=600)	1.0	面			
	端子盤 2T-1 (10P)	(W=300,D=150,H=600)	1.0	面			
	端子盤 2T-2 (10P)	(W=300,D=150,H=600)	1.0	面			
	LAN盤 (1階)	(W=600,D=150,H=550)	1.0	面			
	導入線 (電話)	1.2mm → 2.8 φ	137.0	m			
	ケーブル (放送)	CPEV0.9-5P → 12.0 Φ	47.0	m			
	ケーブル (放送)	CPEV0.9-10P → 14.5 Φ	3.0	m			
	ケーブル (放送)	CPEV0.9-20P → 18.5 Φ	22.0	m			
	ケーブル (放送)	SW0.75-2C → 5.5 φ	5.0	m			
	ケーブル (TV)	5C-2V → 8.3 φ	6.0	m			
	ケーブル (TV)	7C-2V → 11.0 φ	145.0	m			
	ケーブル (時計)	AE1.2-2C → 5.5 φ	72.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電線管	EP-19 → 19.1 φ	113.0	m			
	電線管	EP-25 → 25.4 φ	6.0	m			
	電線管	EP-31 → 31.8 φ	271.0	m			
	PB	(300×300×200)	6.0	ヶ			
	〈解体廃材積込み〉	混合物屑	1.3	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	1.3	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	1.3	t			
	3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4	弱電設備撤去工事						
	スピーカ	配線類一式共 天井埋込 → (300×300×300)	6.0	台			
	スピーカ	配線類一式共 壁掛 → (300×300×300)	25.0	台			
	スピーカ	配線類一式共 両面形 → (300×300×300)	8.0	台			
	スピーカ	配線類一式共 トランペット形 → (300×300×300)	2.0	台			
	アッテネーター	配線類一式共 3W → (150×150×150)	25.0	ヶ			
	メインアンプ	配線類一式共 (500×500×200)	1.0	台			
	AM/FMチューナー	配線類一式共 (500×500×200)	1.0	台			
	ステレオプレーヤー	配線類一式共 (500×500×200)	1.0	台			
	2ウェイ2スピーカー	配線類一式共 (300×300×300)	2.0	台			
	モニタスピーカー	配線類一式共 (300×300×300)	1.0	台			
	トークバックスピーカー	配線類一式共 (300×300×300)	1.0	台			
	カメラ中継ボックス	配線類一式共 (300×300×300)	1.0	台			
	マイク・リモコン	配線類一式共 (300×300×300)	1.0	台			
	ベルタイマー	配線類一式共 (300×300×300)	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	3Pマコン	配線類一式共 (150×150×150)	1.0	ヶ			
	チャイム	配線類一式共 (150×150×150)	1.0	ヶ			
	親時計	配線類一式共 (500×500×200)	1.0	台			
	子時計	配線類一式共 壁掛 → (500φ×200)	24.0	台			
	子時計	配線類一式共 屋外壁掛 → (700φ×200)	1.0	台			
	直列ユニット	配線類一式共 (150×150×150)	19.0	ヶ			
	4分配器	配線類一式共 (150×150×150)	1.0	ヶ			
	2分岐	配線類一式共 (150×150×150)	1.0	ヶ			
	TV共聴盤	配線類一式共 (W=500,D=150,H=500)	1.0	面			
	アンテナ	配線類一式共 UHF12素子 → (1000×300×300)	1.0	台			
	アンテナ	配線類一式共 VHF20 → (1000×300×300)	1.0	台			
	電話アウトレット	配線類一式共 床用 → (150×150×150)	6.0	ヶ			
	電話アウトレット	配線類一式共 壁用 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	PB	配線類一式共 (300×300×200)	7.0	ヶ			
	アウトレットボックス	配線類一式共 中浅・塗白カバー → (150×150×150)	10.0	ヶ			
	受信機	配線類一式共 P-1 20回線 → (W=500,H=800,D=200)	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	副受信機	配線類一式共 20回線 → (W=500,H=800,D=200)	1.0	面			
	総合盤	配線類一式共 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	8.0	台			
	ベル	配線類一式共 (150×150×150)	1.0	台			
	感知器	配線類一式共 差動式 2種 → (150×150×150)	49.0	台			
	感知器	配線類一式共 定温式 特殊防水 → (150×150×150)	8.0	台			
	感知器	配線類一式共 煙スポット 2種 → (150×150×150)	2.0	台			
	〈解体廃材積込み〉	混合物屑	1.8	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	1.8	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	1.8	t			
	4-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3)	屋内運動場電気設備撤去工事						
	照明器具(富士型ルーバー付)	配線類一式共 FL20W*2 → (L=650,W=200,H=200)	2.0	台			
	照明器具(富士型がト付)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具(富士型がト付)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具(富士型)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	3.0	台			
	照明器具(笠型)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具	配線類一式共 HID400W 安定器共 → (500×500×500)	25.0	台			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×2 → (150×150×150)	6.0	ヶ			
	電灯盤	配線類一式共 埋込 → (W=600,D=150,H=700)	1.0	面			
	照明制御盤	配線類一式共 露出 → (W=400,D=150,H=700)	1.0	面			
	スピーカ	配線類一式共 壁掛 → (300×300×300)	2.0	台			
	総合盤	配線類一式共 単独形 → (W=200,H=300,D=200)	4.0	台			
	感知器	配線類一式共 差動式 2種 → (150×150×150)	12.0	台			
	感知器	配線類一式共 差動分布型 → (300×300×200)	3.0	台			
	ケーブル(電灯)	CV22°-3C → 21.0 φ	20.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ケーブル(火報)	HP1.2-10P → 13.0 φ	15.0	m			
	ケーブル(放送)	AE-1.2-3C → 6.2 φ	12.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	8° → 5.6 φ	36.0	m			
	〈解体廃材積込み〉	混合物屑	2.0	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	2.0	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	2.0	t			
	3)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4)	屋外便所電気設備撤去工事						
	照明器具 (A-1)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具 (A-2)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	手元開閉器	配線類一式共 20A → (200×300×150)	1.0	ヶ			
	同上収納ボックス	配線類一式共 (300×500×300)	1.0	面			
	架空線	2.6DV2 → 13.5φ	10.0	m			
	〈解体廃材積込み〉	混合物屑	0.1	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	0.1	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	0.1	t			
	4)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5)	プール電気設備撤去工事						
1	幹線設備撤去工事		1.0	式			
2	電灯コンセント設備撤去工事		1.0	式			
3	弱電設備撤去工事		1.0	式			
	5)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	幹線設備撤去工事						
	電灯・動力盤	LP-P1 (W=700,D=200,H=1300)	1.0	面			
	プール動力制御盤	(W=700,D=200,H=1300)	1.0	面			
	プール棟引込柱 10-19-350kg	(250 φ ,H=10000)	1.0	本			
	支線一式	SGW2.7×13	1.0	組			
	屋外灯ポール(取付金物3ヶ共)	(L=5000,150 φ)	1.0	基			
	屋外灯	HF100W×2 (500×500×500)	1.0	台			
	電極	(300×300×300)	1.0	組			
	緊急遮断弁	(300×300×300)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	4P15A P共 → (150×150×150)	3.0	ヶ			
	埋込コンセント	2P15A×1 EET → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	電磁弁BOX	(300×300×300)	1.0	ヶ			
	サーモスタット	(300×300×300)	1.0	ヶ			
	空気抜弁操作スイッチ	(150×150×150)	1.0	ヶ			
	電線	IV 2.0° → 3.4 φ	22.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電線	IV 2.0 → 3.6 φ	952.0	m			
	電線	IV 5.5° → 5.0 φ	10.0	m			
	電線	IV 8° → 6.0 φ	45.0	m			
	ケーブル	CV 5.5° -4C → 16.0 φ	52.0	m			
	ケーブル	CV 8° -3C → 16.0 φ	52.0	m			
	ケーブル	CV 38° -3C → 25.0 φ	52.0	m			
	ケーブル	CVV1.25-12C → 15.5 φ	8.0	m			
	ケーブル	VCT1.25-3C → 9.4 φ	10.0	m			
	架空線	3.2 DV3 → 12.5 φ	12.0	m			
	架空線	38° DV3 → 25.0 φ	12.0	m			
	電線管	EP-19 → 19.1 φ	117.0	m			
	電線管	EP-25 → 25.4 φ	5.0	m			
	電線管	EP-31 → 31.8 φ	131.0	m			
	電線管	EP-63 → 63.5 φ	32.0	m			
	電線管	PF-16 → 23.0 φ	49.0	m			
	電線管	PF-22 → 30.5 φ	10.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電線管	PF-28 → 36.5 φ	8.0	m			
	電線管	PF-36 → 45.5 φ	10.0	m			
	電線管	PF-54 → 60.0 φ	10.0	m			
	電線管	PE-36 → 41.9 φ	5.0	m			
	アウトレットボックス	中浅・塗白カバー → (150×150×150)	11.0	ヶ			
	PB	(150×150×100)	2.0	ヶ			
	PB	WP → (150×150×100)	2.0	ヶ			
	PB	(300×300×200)	2.0	ヶ			
	〈解体廃材積み〉	混合物屑	0.4	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	0.4	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	0.4	t			
	1-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電灯コンセント設備撤去工事						
	照明器具 (A)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具 (B)	配線類一式共 FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	照明器具 (C)	配線類一式共 FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	4.0	台			
	照明器具 (D)	配線類一式共 IL60W*1 → (200×200×200)	2.0	台			
	照明器具 (E)	配線類一式共 IL60W*1 → (200×200×200)	1.0	台			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×3 WP → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	配線類一式共 2P15A×2 EET → (150×150×150)	4.0	ヶ			
	〈解体廃材積込み〉	混合物屑	0.2	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	0.2	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	0.2	t			
	2-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	弱電設備撤去工事						
	インターホン A	親機 複合式 → (300×300×200)	1.0	台			
	インターホン B	副親機 複合式 → (300×300×200)	1.0	台			
	インターホン	3局用 複合式 → (300×300×200)	1.0	台			
	同上収納ボックス	(500×500×300)	1.0	面			
	スピーカ	壁掛(10W) → (300×300×300)	1.0	台			
	太陽電池時計(制御盤共)	700Φ → (1000×1000×500)	1.0	組			
	保安器盤(放送・インターホン用)	(500×500×300)	1.0	面			
	ケーブル(インターホン)	CPEV1.2-3P → 12.5 φ	139.0	m			
	ケーブル(放送)	AE-1.2-2C → 6.0 φ	134.0	m			
	メッセンジャーワイヤー	8° → 5.6 φ	32.0	m			
	電線管	EP-19 → 19.1 φ	42.0	m			
	電線管	PE-16 → 21.0 φ	5.0	m			
	電線管	PE-22 → 26.5 φ	17.0	m			
	PB	(150×150×100)	4.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	PB	WP → (150×150×100)	1.0	ヶ			
	〈解体廃材積み込み〉	混合物屑	0.2	t			
	〈解体廃材運搬〉	混合物屑	0.2	t			
	〈解体廃材処分〉	混合物屑	0.2	t			
	3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B-3	機械設備解体工事						
1)	校舎棟 機械設備 撤去工事		1.0	式			
2)	屋内運動場 機械設備 撤去工事	該当なし					
3)	屋外便所棟 機械設備 撤去工事		1.0	式			
4)	プール棟 機械設備 撤去工事		1.0	式			
5)	屋外 機械設備 撤去工事		1.0	式			
	B-3-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1)	校舎棟 機械設備 撤去工事	(※印は石綿含有建材)					
	圧力式自動給水ポンプ	(上水用)150L/min×2.2kw 付属配管共	1.0	台			
	圧力式自動給水ポンプ	(井水用)320L/min×3.7kw 付属配管共	1.0	台			
	消火ポンプユニット	600L/min×7.5kw 付属配管共	1.0	台			
	屋内消火栓ボックス	1号 火報併設型 付属配管共	8.0	組			
	温水ボイラー	油焚き 23000kcal/h 付属配管共	1.0	台			
	膨張タンク	鋼製 80L 付属配管共	1.0	台			
	オイルサービスタンク	鋼製 (ボイラー用)16L 付属配管共	1.0	台			
	洋風便器	タンク密結型 付属配管共	12.0	組			
	和風大便器	隅付ロータンク 付属配管共	15.0	組			
	小便器	フラッシュ弁 付属配管共	21.0	組			
	洗面器	水栓、付属配管共	12.0	組			
	掃除用流し	水栓、付属配管共	1.0	組			
	身障者用洗面器	水栓、付属配管共	1.0	組			
	手すり		1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	横水栓		79.0	個			
	ガスラン	付属配管共	19.0	個			
	電気温水器	置型 370L 200V-4.4Kw 付属配管共	2.0	個			
	工業用換気扇	250φ	1.0	台			
	天井埋込換気扇	付属ダクト共	6.0	台			
	排風機	#1 1/2×0.2kw 付属ダクト共	1.0	台			
	換気扇	200φ 付属ダクト共	2.0	台			
	換気扇	250φ 付属ダクト共	1.0	台			
	給気ガラリ	250×200	1.0	台			
	電気パネルヒーター	壁掛形	9.0	台			
	オイル中継タンク	400L 付属配管共	1.0	台			
	オイルサービスタンク	(ストーブ用)16L 付属配管共	4.0	台			
	石油ストーブ	置型、煙突式 付属配管共	20.0	台			
	パッケージ型空調機	(室外機・室内機)160型 付属配管共	1.0	組			
	排気用送風機	#2×0.4kw 付属ダクト共	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	吹出し口	アネモ C-2 付属ダクト共	4.0	台			
	吹出し口	HS 350×150 付属ダクト共	1.0	台			
	吸込み口	レターングリル(大) 付属ダクト共	3.0	台			
	吸込み口	レターングリル(小) 付属ダクト共	1.0	台			
	外気取入口	500×300	1.0	台			
	※ 消火配管 継手保温 撤去	アスベスト含有 レベル2 露出部継手 65A・50A	16.0	か所			
	※ 同上処分費	積み込み・運搬・処分	0.050	t			
	解体廃材積み込み	混合物屑	5.6	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	5.6	t			
	解体廃材処分	混合物屑	5.6	t			
	1)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3)	屋外便所棟 機械設備 撤去工事	(※印は石綿含有建材)					
	和風大便器	非水洗	8.0	台			
	小便器	非水洗	8.0	台			
	横水栓	付属配管共	3.0	個			
	便槽	FRP 4,000ℓ 汲取り消毒 付属配管共	1.0	基			
	解体廃材積込み	混合物屑	0.5	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	0.5	t			
	解体廃材処分	混合物屑	0.5	t			
	3)-計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
4)	プール棟 機械設備 撤去工事	(※印は石綿含有建材)					
	プールろ過機	80m3/h 付属配管共	1.0	台			
	循環ポンプ	100A×1.5kw 付属配管共	1.0	台			
	集毛器	125A	1.0	台			
	滅菌器	100Lタンク共	1.0	台			
	凝集剤注入装置	100Lタンク共	1.0	台			
	バタフライ弁関係	100A	1.0	式			
	タンク廻り配管類	125A	1.0	式			
	コンプレッサー	45L/min×0.4kw	1.0	台			
	ガス給湯器	24号 付属配管共	2.0	台			
	ミキシングユニット	40A 付属配管共	1.0	組			
	電磁弁ユニット	40A 付属配管共	2.0	組			
	シャワーユニット	SUS-25A 付属配管共	2.0	組			
	非常用エンジンポンプ	(浄水器用)40A 付属配管共	1.0	台			
	ウイングポンプ	500L/min	1.0	台			
	活性炭フィルター		1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	前処理フィルター		1.0	台			
	セラミックフィルター		1.0	台			
	非常用浄水器廻り配管類	(3方弁共)25A	1.0	式			
	洋風便器	隅付ロータンク 付属配管共	1.0	組			
	和風大便器	隅付ロータンク 付属配管共	4.0	組			
	小便器	フラッシュ弁 付属配管共	3.0	組			
	洗面器	水栓共 付属配管共	4.0	組			
	掃除用流し	水栓共 付属配管共	1.0	組			
	横水栓	付属配管共	10.0	個			
	壁付換気扇	200φ	2.0	台			
	ウェザーカバー	200φ用	1.0	台			
	凍結防止用ポンプ	(水中形)50A×0.4kw	3.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
5)	屋外 機械設備 撤去工事	(※印は石綿含有建材)					
(1)	校舎棟屋外						
	地下オイルタンク	3000L	1.0	基			
	オイルギアポンプ	(ピット内)20A×0.4kw	1.0	台			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 32A	135.0	m			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 25A	43.0	m			
	上水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 32A	85.0	m			
	上水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 20A	27.0	m			
	切断バルブ止め	32A埋設ゲート(BOX共)	1.0	ヶ所			
	井水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 50A	80.0	m			
	切断プラグ止め	(鋼管)50A	1.0	ヶ所			
	排水配管撤去	(平均1000H) 塩ビ管(VU) 150A	152.0	m			
	排水配管撤去	(平均1000H) 塩ビ管(VU) 100A	29.0	m			
	排水配管撤去	(平均1000H) 塩ビ管(VU) 75A	37.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	塩ビ小口径桝撤去	(平均1000H)150-200 蓋共	31.0	ヶ所			
	塩ビ小口径桝撤去	(平均1000H)100-150 蓋共	5.0	ヶ所			
	塩ビ小口径桝撤去	(平均1000H)100-125 蓋共	5.0	ヶ所			
	切断プラグ止め	(樹脂管)150A	1.0	ヶ所			
(2)	屋外便所棟屋外						
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管(VP) 75A	14.0	m			
	排水桝撤去	300×300(蓋共)	3.0	ヶ所			
(3)	プール棟屋外						
	上水配管撤去	(平均1200H) HIVP 50A	27.0	m			
	上水配管撤去	(平均800H) HIVP 40A	18.0	m			
	上水配管撤去	(平均800H) HIVP 25A	22.0	m			
	上水配管撤去	(平均800H) HIVP 20A	87.0	m			
	ゲート弁	50A(BOX共)	1.0	ヶ所			
	量水器ボックス	50A用	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	水抜栓	40A (BOX共)	1.0	ヶ所			
	水抜栓	25A (BOX共)	2.0	ヶ所			
	水抜栓	15A (BOX共)	3.0	ヶ所			
	散水栓	(BOX共)	3.0	ヶ所			
	切断プラグ止め	(樹脂管) 50A	1.0	ヶ所			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VU) 150A	22.0	m			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VU) 125A	18.0	m			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VU) 100A	27.0	m			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VU) 75A	26.0	m			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VP) 50A	12.0	m			
	塩ビ小口径枺撤去	(平均1000H) 100-125・150 蓋共	15.0	ヶ所			
	排水枺撤去	600×600 (MHA蓋共)	2.0	ヶ所			
	切断プラグ止め	(樹脂管) 100A	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	撤去土工	機械(オイル系統)	64.0	m3			
	埋戻し	機械(オイル系統)	64.0	m3			
	撤去土工	機械(給水系統)	228.0	m3			
	埋戻し	機械(給水系統)	228.0	m3			
	撤去土工	機械(排水系統)	231.0	m3			
	埋戻し	機械(排水系統)	231.0	m3			
	解体廃材積込み	混合物屑	6.6	t			
	解体廃材運搬	混合物屑	6.6	t			
	解体廃材処分	混合物屑	6.6	t			
	5) ー計						