

参 考 数 量 書

工 事 名	令和8年度 旧臼田小学校解体工事		
工事場所	佐久市臼田264番地3		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	旧臼田小学校解体工事 一式		
	北校舎解体 鉄筋コンクリート造2階建 A=1,465m2		
	西校舎解体 鉄筋コンクリート造2階建 A=1,404m2		
	中校舎解体 鉄筋コンクリート造2階建 A=1,293m2		
	南校舎解体 鉄筋コンクリート造1階建 A= 419m2		
	第一屋内運動場 鉄骨造1階建 A= 621m2		
	渡り廊下、付属棟ほか A= 507m2		
	プール解体ほか一式		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
A	共通仮設費		式	1			
B	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
C	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
D	一般管理費		式	1			
	工事価格						
E	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	共通仮設費						
A-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	A-1 小 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2	共通仮設費(積上計上)						
	交通誘導員(西側)	交通誘導警備員A (25日)×10ヵ月×2カ所	500	人			
	交通誘導員(北側)	交通誘導警備員A (25日)×6ヵ月×1カ所	150	人			
	キャスターゲート	W6000 存置期間10ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	2.0	ヶ所			
	仮囲い	成形甲板 H=3000 存置期間10ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	220	m			
	仮囲い	単管パイプ+ネット H=1800程度 存置期間10ヶ月	260	m			
		掛払手間・損料・運搬共					
	仮囲い	ガードフェンス H=1800 存置期間10ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	70.0	m			
	グラウンド復旧整備費	かき起こし、不陸整正、締固め 表面処理:塩カル1.2kg/m2、	6,000	m2			
		化粧砂0.003m3/m2					
	敷き鉄板	t22 914×1829 存置期間10ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	409	m2			
	揚重機械費	ラフテレーンクレーン25t オペレーター付き 高木伐採用	5.0	日			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アスベスト調査費	100検体、報告書作成共	1.0	式			
	石綿粉塵濃度測定	基本測定、報告書作成共 建物周囲4ヶ所	1.0	式			
		作業中、作業後 計8検体					
	土質試験費	三軸圧縮試験(CU試験) 1試料3供試体	2.0	カ所			
	解体後仮囲い	トラロープ2段 くい丸Φ42.7×2.4×1100 @2000	450	m			
	A-2 小 計						
	A 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	直接工事費						
1	建築本体解体工事		1.0	式			
2	電気設備解体工事		1.0	式			
3	機械設備解体工事		1.0	式			
	B 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	建築本体解体工事						
1A	①西校舎 解体工事		1.0	式			
1B	②南校舎、⑨渡り廊下3 解体工事		1.0	式			
1C	③北校舎 解体工事		1.0	式			
1D	④中校舎 解体工事		1.0	式			
1E	⑤渡り廊下1、⑥昇降口 解体工事		1.0	式			
1F	⑦渡り廊下2 解体工事		1.0	式			
1G	⑧第1屋内運動場、⑩渡り廊下4 解体工事		1.0	式			
1H	⑱,⑲,Mプール 解体工事		1.0	式			
1I	⑮屋外便所、⑯屋外更衣室 解体工事		1.0	式			
1J	付帯建物、構造物等 解体工事		1.0	式			
1K	外構解体工事		1.0	式			
	1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A	①西校舎 解体工事						
1A-1	直接仮設工事		1.0	式			
1A-2	建物解体工事		1.0	式			
1A-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1A-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1A-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1A 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	1,445.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	1,404.0	m2			
	隣地側(北面のみ) 飛散防止養生	解体用足場に取り付け 防塵シート張り 存置期間6ヶ月程度	316.0	m2			
		掛払・損料・運搬費共					
	1A-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	25.7	m3			
	基礎コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	257.0	m3			
	柱・梁・スラブ等コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	670.0	m3			
	CB壁解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	4.9	m3			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	868.0	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ アスファルトフェルト 集積共	868.0	m2			
	アルミサッシ撤去	南校舎共 ガラス・建具枠共 集積共	502.0	m2			
	スチールサッシ撤去	南校舎共 ガラス・建具枠共 集積共	241.0	m2			
	軽量シャッター撤去	建具枠 集積共	3.6	m2			
	玄関天井 アルミモールディング撤去	集積共	5.5	m2			
	外壁 石張り(鉄平石)撤去	集積共	17.6	m2			
	ポーチ床 タイル撤去	集積共	121.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	屋外鉄骨階段撤去	集積共	6.9	m2			
	屋上手摺取壊し	H=1100 ガスバーナー切断 集積共	32.0	m			
	テラス平版撤去	300×300 集積共	12.8	m2			
	同上地先ブロック撤去	150×150 L=600 集積共	4.3	m			
	<内部>						
	木製建具撤去	南校舎共 枠撤去共 集積共	88.7	m2			
	(床)						
	モザイクパーケット撤去	集積共	447.0	m2			
	畳敷撤去	下地スタイロフォーム t=70共 t=60 集積共	11.6	m2			
	床捨て張り合板撤去	t=5.5 下地スタイロフォーム t=70共 集積共	2.4	m2			
	タイル貼り撤去	集積共	93.4	m2			
	タイルカーペット撤去	OAフロア共 集積共	71.5	m2			
	(壁)						
	合板撤去	t=2.7～6 家具・造作物共	350.0	m2			
	石膏ボード撤去	t=9 集積共	132.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	タイル貼り撤去	集積共	33.4	m2			
	京壁撤去	ラスボード下地共 集積共	12.4	m2			
	ケイカル板撤去	t=8 集積共	7.5	m2			
	壁下地LGS撤去	集積共	7.5	m2			
	壁下地木組撤去	グラスウール t=50共 集積共	505.0	m2			
	(天井)						
	化粧石膏ボード	t=9 集積共	1,085.0	m2			
	合板撤去	t=2.7、4 集積共	4.0	m2			
	天井下地LGS撤去	集積共	1,259.0	m2			
	天井下地木組撤去	集積共	8.8	m2			
	スラブ下断熱材撤去	スタイロフォーム t=20 集積共	142.0	m2			
	1A-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	2,420.0	t			
	解体材積込み費	木材、合板 合板フローア層	22.7	t			
	解体材積込み費	木製建具屑	0.4	t			
	解体材積込み費	石膏ボード	7.1	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	6.8	t			
	解体材積込み費	グラスウール屑	0.6	t			
	解体材積込み費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	解体材積込み費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.8	t			
	解体材積込み費	畳、繊維屑	0.2	t			
	解体材積込み費	混合物屑	6.1	t			
	解体材積込み費	金属屑	34.7	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	1.5	t			
	解体材積込み費	鉄平石	0.9	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	2,420.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板 合板フローア層	22.7	t			
	解体廃材運搬費	木製建具屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	7.1	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	6.8	t			
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	0.6	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.8	t			
	解体廃材運搬費	畳、繊維屑	0.2	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	6.1	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	34.7	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	1.5	t			
	解体廃材運搬費	鉄平石	0.9	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	2,420.0	t			
	廃材処分費	木材、合板 合板フローアー層	22.7	t			
	廃材処分費	木製建具屑	0.4	t			
	廃材処分費	石膏ボード	7.1	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	6.8	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	0.6	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	廃材処分費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.8	t			
	廃材処分費	畳、繊維屑	0.2	t			
	廃材処分費	混合物屑	6.1	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	34.7	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	1.5	t			
	廃材処分費	鉄平石	0.9	t			
	1A-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	軒天 石綿板撤去	t=5 集積共	121.0	m2			
	外壁 モルタル下地タイル撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	10.0	m2			
	手洗い 人研ぎ石撤去	集積共	2.7	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	1,278.0	m			
	<内部>						
	天井 うすしお不燃ボード撤去	t=9 下地石膏ボード t=9共 集積共	178.0	m2			
	壁 石綿板撤去	t=8 集積共	15.7	m2			
	床 塩ビタイル撤去	接着剤共 湿式グラインダー工法 集積共	590.0	m2			
	床 塩ビシート撤去	接着剤共 湿式グラインダー工法 集積共	68.3	m2			
	階段笠木、上り框等 人研ぎ石撤去	集積共	49.6	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<その他>						
	煙突 煙道 石綿管撤去	φ125 集積共	43.6	m			
	1A-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1A-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	石綿板	0.7	t			
	解体材積み込み費	石綿管	0.4	t			
	解体材積み込み費	うすしお不燃ボード(下地石膏ボード共)	2.3	t			
	解体材積み込み費	塩ビタイル	2.4	t			
	解体材積み込み費	塩ビシート	0.2	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	0.9	t			
	解体材積み込み費	タイル	0.4	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.2	t			
	解体廃材運搬費	石綿板	0.7	t			
	解体廃材運搬費	石綿管	0.4	t			
	解体廃材運搬費	うすしお不燃ボード(下地石膏ボード共)	2.3	t			
	解体廃材運搬費	塩ビタイル	2.4	t			
	解体廃材運搬費	塩ビシート	0.2	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	0.9	t			
	解体廃材運搬費	タイル	0.4	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.2	t			
	廃材処分費	石綿板	0.7	t			
	廃材処分費	石綿管	0.4	t			
	廃材処分費	うすしお不燃ボード(下地石膏ボード共)	2.3	t			
	廃材処分費	塩ビタイル	2.4	t			
	廃材処分費	塩ビシート	0.2	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	0.9	t			
	廃材処分費	タイル	0.4	t			
	廃材処分費	シーリング	0.2	t			
	1A-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B	②南校舎、⑨渡り廊下3 解体工事						
1B-1	直接仮設工事		1.0	式			
1B-2	建物解体工事		1.0	式			
1B-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1B-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1B-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1B 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払運搬費共	947.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 仮設材運搬費共	560.0	m2			
	隣地側(南面のみ) 飛散防止養生	解体用足場に取り付け 防塵シート張り 仮設材運搬費共	230.0	m2			
	1B-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	14.3	m3			
	基礎コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	173.0	m3			
	柱・梁・スラブ等コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	151.0	m3			
	渡り廊下鉄骨上屋解体	平屋建て 圧砕機併用 集積共	141.0	m2			
	渡り廊下土間コンカッター	存置部分取合い	3.8	m			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	529.0	m2			
	板金葺き屋根撤去(折板葺き)	カラー鉄板 樋・役物 集積共	183.0	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ アスファルトフェルト 集積共	529.0	m2			
	アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	-	m2			
	スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	-	m2			
	テラス平版撤去	300×300 集積共	81.3	m2			
	同上地先ブロック撤去	150×150 L=600 集積共	46.6	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<内部>						
	木製建具撤去	枠撤去共 集積共	-	m2			
	(床)						
	モザイクパーケット、撤去	集積共	231.0	m2			
	床捨て張り合板撤去	t=15 集積共	49.3	m2			
	床下地木組撤去	根太・大引き・束撤去 集積共	49.3	m2			
	塩ビシート撤去	集積共	141.0	m2			
	(壁)						
	合板撤去	家具・造作物共 集積共	325.0	m2			
	壁下地木組撤去	グラスウール t=50共 集積共	97.3	m2			
	(天井)						
	化粧石膏ボード撤去	t=9 集積共	229.0	m2			
	天井下地LGS撤去	集積共	175.0	m2			
	天井下地木組撤去	集積共	245.0	m2			
	1B-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B-3	建築解体材処分工事						
	解体材積み込み費	コンクリート塊、モルタル類	838.0	t			
	解体材積み込み費	木材、合板 合板フローアー層	12.9	t			
	解体材積み込み費	石膏ボード	1.3	t			
	解体材積み込み費	グラスウール層	0.1	t			
	解体材積み込み費	アスファルトフェルト層	0.2	t			
	解体材積み込み費	廃プラスチック層・クロス層	0.1	t			
	解体材積み込み費	塩ビシート層	0.4	t			
	解体材積み込み費	混合物層	5.2	t			
	解体材積み込み費	金属層	0.6	t			
	解体材積み込み費	鉄骨層	4.5	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	838.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板 合板フローアー層	12.9	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	1.3	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.2	t			
	解体廃材運搬費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	塩ビシート屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	5.2	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	0.6	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	4.5	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	838.0	t			
	廃材処分費	木材、合板 合板フローアー屑	12.9	t			
	廃材処分費	石膏ボード	1.3	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	0.1	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.2	t			
	廃材処分費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.1	t			
	廃材処分費	塩ビシート屑	0.4	t			
	廃材処分費	混合物屑	5.2	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	0.6	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	4.5	t			
	1B-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	軒天 石綿板撤去	t=9 集積共	85.9	m2			
	手洗い 人研ぎ石撤去	集積共	1.6	m2			
	渡り廊下 手摺腰壁 フレキシブルボード撤去	t=30 集積共	42.3	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	-	m			
	<内部>						
	天井 石綿板撤去	吹付けパーライト共(非アスベスト) t=9 集積共	192.0	m2			
	壁 石膏ボード撤去	t=9 集積共	42.2	m2			
	床 塩ビタイル撤去	接着剤共 湿式グラインダー工法 集積共	31.8	m2			
	床 人研ぎ石撤去	集積共	2.6	m2			
	<その他>						
	煙突 煙道 石綿管撤去	φ125 集積共	16.1	m			
	1B-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1B-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	石膏ボード	0.2	t			
	解体材積み込み費	石綿板	1.4	t			
	解体材積み込み費	石綿管	0.1	t			
	解体材積み込み費	塩ビタイル	0.1	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	0.3	t			
	解体材積み込み費	フレキシブルボード	2.0	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	0.2	t			
	解体廃材運搬費	石綿板	1.4	t			
	解体廃材運搬費	石綿管	0.1	t			
	解体廃材運搬費	塩ビタイル	0.1	t			
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	0.3	t			
	解体廃材運搬費	フレキシブルボード	2.0	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	石膏ボード	0.2	t			
	廃材処分費	石綿板	1.4	t			
	廃材処分費	石綿管	0.1	t			
	廃材処分費	塩ビタイル	0.1	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	0.3	t			
	廃材処分費	フレキシブルボード	2.0	t			
	1B-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C	③北校舎 解体工事						
1C-1	直接仮設工事		1.0	式			
1C-2	建物解体工事		1.0	式			
1C-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1C-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1C-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1C 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	1,483.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	1,466.0	m2			
	隣地側 飛散防止養生(隣地側)	解体用足場に取り付け 防塵シート張り 存置期間6ヶ月程度	697.0	m2			
		掛払・損料・運搬費共					
	1C-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	22.7	m3			
	基礎コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	222.0	m3			
	柱・梁・スラブ等コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	740.0	m3			
	CB壁解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	0.9	m3			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	880.0	m2			
	板金葺き屋根撤去(角波葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	19.0	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ アスファルトフェルト 集積共	880.0	m2			
	アルミサッシ、スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	395.0	m2			
	外壁タイル貼り撤去	集積共	12.4	m2			
	北校舎① 屋外鉄骨階段撤去	集積共	6.6	m2			
	北校舎② 屋外鉄骨階段撤去	集積共	7.8	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<内部>						
	木製建具撤去	枠撤去共 集積共	164.0	m2			
	(床)						
	畳敷撤去	t=60 集積共	13.2	m2			
	カーペット撤去	集積共	50.1	m2			
	防水床撤去	下地モルタル共 集積共	82.3	m2			
	(壁)						
	合板撤去	t=5.5 家具・造作物共	193.0	m2			
	石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	80.6	m2			
	タイル貼り撤去	集積共	90.7	m2			
	ガラスブロック撤去	集積共	9.3	m2			
	防虫網撤去	集積共	17.0	m2			
	掲示板撤去	合板下地共 集積共	52.0	m2			
	壁下地LGS撤去	グラスウール t=50共 集積共	181.0	m2			
	壁下地木組撤去	グラスウール t=50共 集積共	145.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(天井)						
	化粧石膏ボード	t=9.5 集積共	1,266.0	m2			
	防虫網撤去	集積共	50.1	m2			
	天井下地木組撤去	集積共	1,366.0	m2			
	1C-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	2,405.0	t			
	解体材積込み費	木材、合板 合板フローア層	33.5	t			
	解体材積込み費	木製建具屑	0.9	t			
	解体材積込み費	石膏ボード	8.5	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	10.6	t			
	解体材積込み費	グラスウール屑	0.4	t			
	解体材積込み費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	解体材積込み費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.1	t			
	解体材積込み費	畳、繊維屑	0.3	t			
	解体材積込み費	混合物屑	9.5	t			
	解体材積込み費	金属屑	5.7	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	2.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	2,405.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板 合板フローア層	33.5	t			
	解体廃材運搬費	木製建具屑	0.9	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	8.5	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	10.6	t			
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	畳、繊維屑	0.3	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	9.5	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	5.7	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	2.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	2,405.0	t			
	廃材処分費	木材、合板 合板フローアー層	33.5	t			
	廃材処分費	木製建具屑	0.9	t			
	廃材処分費	石膏ボード	8.5	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	10.6	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	0.4	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.4	t			
	廃材処分費	廃プラスチック屑・クロス屑	0.1	t			
	廃材処分費	畳、繊維屑	0.3	t			
	廃材処分費	混合物屑	9.5	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	5.7	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	2.4	t			
	1C-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	基礎 モルタル撤去	湿式グラインダー工法 集積共	80.9	m2			
	外壁 モルタル下地リシン吹付撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	906.0	m2			
	屋外階段 腰壁 石綿板撤去	t=6 集積共	29.8	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	609.0	m			
	屋外窓台 人研ぎ石撤去	集積共	52.4	m			
	<内部>						
	天井 うすしお不燃ボード撤去	t=9 集積共	95.0	m2			
	天井 ケイカル板撤去	t=5 集積共	67.3	m2			
	壁 モルタル下地プラスター塗り撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	1,199.0	m2			
	壁 ラスボード下地モルタルEP撤去	集積共	528.0	m2			
	壁 フレキシブルボード撤去	t=4 集積共	64.5	m2			
	床 モルタル下地モザイクパーケット撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	821.0	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	床 モルタル下地塩ビタイル撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	451.0	m2			
	巾木 人研ぎ石撤去	H=100 集積共	5.5	m			
	なでしこ 流し 人研ぎ流し撤去	W2.30m×D0.60m×H0.68m 集積共	1.0	ヶ所			
	<その他>						
	煙道 石綿管撤去	φ125 集積共	77.4	m			
	1C-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1C-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	モルタル	180.0	t			
	解体材積み込み費	ラスボード(モルタル共)	42.0	t			
	解体材積み込み費	ケイカル板	0.3	t			
	解体材積み込み費	フレキシブルボード	0.6	t			
	解体材積み込み費	石綿板	0.3	t			
	解体材積み込み費	石綿管	0.7	t			
	解体材積み込み費	うすしお不燃ボード	0.7	t			
	解体材積み込み費	塩ビタイル	0.9	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	0.7	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	モルタル	180.0	t			
	解体廃材運搬費	ラスボード(モルタル共)	42.0	t			
	解体廃材運搬費	ケイカル板	0.3	t			
	解体廃材運搬費	フレキシブルボード	0.6	t			
	解体廃材運搬費	石綿板	0.3	t			
	解体廃材運搬費	石綿管	0.7	t			
	解体廃材運搬費	うすしお不燃ボード	0.7	t			
	解体廃材運搬費	塩ビタイル	0.9	t			
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	0.7	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	モルタル	180.0	t			
	廃材処分費	ラスボード(モルタル共)	42.0	t			
	廃材処分費	ケイカル板	0.3	t			
	廃材処分費	フレキシブルボード	0.6	t			
	廃材処分費	石綿板	0.3	t			
	廃材処分費	石綿管	0.7	t			
	廃材処分費	うすしお不燃ボード	0.7	t			
	廃材処分費	塩ビタイル	0.9	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	0.7	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	1C-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D	④中校舎 解体工事						
1D-1	直接仮設工事		1.0	式			
1D-2	建物解体工事		1.0	式			
1D-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1D-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1D-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1D 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	1,554.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	1,294.0	m2			
	1D-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	19.8	m3			
	基礎コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 圧砕機併用 集積共	176.0	m3			
	柱・梁・スラブ等コンクリート解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	657.0	m3			
	CB壁解体	有筋コンクリート鉄筋切断含む 大型ブレーカー圧砕機併用 集積共	6.2	m3			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	810.0	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ルーフィング 集積共	810.0	m2			
	アルミサッシ、スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	360.0	m2			
	屋外鉄骨階段撤去	集積共	9.3	m2			
	屋上オイルタンク置場鉄骨解体	3.00m×2.85m×H1.30m 集積共	1.0	箇所			
	テラス平版撤去	300×300 集積共	136.0	m2			
	同上地先ブロック撤去	150×150 L=600 集積共	80.3	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<内部>						
	木製建具撤去	枠撤去共 集積共	192.0	m2			
	(床)						
	モザイクパーケット撤去	集積共	291.0	m2			
	フローリング撤去	t=18 集積共	82.0	m2			
	塩ビシート撤去	集積共	482.0	m2			
	(壁)						
	合板撤去	t=2.7~6 家具・造作物共 集積共	963.0	m2			
	石膏ボード撤去	t=12.5 集積共	283.0	m2			
	タイル貼り撤去	集積共	57.5	m2			
	壁下地木組撤去	グラスウール(24K) t=50共 集積共	110.0	m2			
	(天井)						
	化粧石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	1,395.0	m2			
	天井下地LGS撤去	集積共	1,250.0	m2			
	1D-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	2,207.0	t			
	解体材積込み費	木材、合板 合板フローア一屑	27.8	t			
	解体材積込み費	木製建具屑	1.0	t			
	解体材積込み費	石膏ボード	10.9	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	4.7	t			
	解体材積込み費	グラスウール屑	0.1	t			
	解体材積込み費	塩ビシート	1.2	t			
	解体材積込み費	混合物屑	8.0	t			
	解体材積込み費	金属屑	7.4	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	2.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	2,207.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板 合板フローア層	27.8	t			
	解体廃材運搬費	木製建具屑	1.0	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	10.9	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	4.7	t			
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	塩ビシート	1.2	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	8.0	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	7.4	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	2.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	2,207.0	t			
	廃材処分費	木材、合板 合板フローアー層	27.8	t			
	廃材処分費	木製建具屑	1.0	t			
	廃材処分費	石膏ボード	10.9	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	4.7	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	0.1	t			
	廃材処分費	塩ビシート	1.2	t			
	廃材処分費	混合物屑	8.0	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	7.4	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	2.4	t			
	1D-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	屋根下地 アスファルトフェルト撤去		810.0	m2			
	庇 EP塗装撤去	湿式グラインダー工法 集積共	1.8	m2			
	煙突 リシン吹付撤去	湿式グラインダー工法 集積共	2.9	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	740.0	m			
	<内部>						
	天井 フレキシブルボード撤去	t=4 集積共	72.9	m2			
	壁 EP塗装撤去	湿式グラインダー工法 集積共	525.0	m2			
	壁 プラスター塗装撤去	湿式グラインダー工法 集積共	30.0	m2			
	床 塩ビタイル撤去	接着剤共 湿式グラインダー工法 集積共	334.0	m2			
	階段笠木 人研ぎ石撤去	集積共	16.0	m			
	理科室 観察台・流し 人研ぎ台撤去	W6.80m×D0.50m×H0.70m 集積共	1.0	ヶ所			
	理科準備室 観察台・流し 人研ぎ台撤去	W3.00m×D0.50m×H0.77m 集積共	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	<その他>						
	煙道 石綿管撤去	集積共	56.0	m			
	1D-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1D-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	モルタル	0.2	t			
	解体材積み込み費	アスファルトフェルト層	0.4	t			
	解体材積み込み費	フレキシブルボード	0.7	t			
	解体材積み込み費	塩ビタイル	0.8	t			
	解体材積み込み費	石綿管	0.5	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	0.2	t			
	解体廃材運搬費	モルタル	0.2	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト層	0.4	t			
	解体廃材運搬費	フレキシブルボード	0.7	t			
	解体廃材運搬費	塩ビタイル	0.8	t			
	解体廃材運搬費	石綿管	0.5	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	0.2	t			
	廃材処分費	モルタル	0.2	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト層	0.4	t			
	廃材処分費	フレキシブルボード	0.7	t			
	廃材処分費	塩ビタイル	0.8	t			
	廃材処分費	石綿管	0.5	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	0.2	t			
	1D-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E	⑤渡り廊下1、⑥昇降口 解体工事						
1E-1	解体用外部足場		1.0	式			
1E-2	建物解体工事		1.0	式			
1E-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1E-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1E-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1E 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	341.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	118.0	m2			
	飛散防止養生	解体用足場に取り付け 防塵シート張り 存置期間6ヶ月程度	341.0	m2			
		掛払・損料・運搬費共					
	1E-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	1.6	m3			
	土間・基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	35.5	m3			
	鉄骨上屋解体	2階建て 圧砕機併用 集積共	118.0	m2			
	<外部>						
	断熱材付きルーフデッキ	樋・役物等含む 集積共	118.0	m2			
	アルミサッシ、スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	121.0	m2			
	外壁キーストンプレート撤去	集積共	96.0	m2			
	外壁ALC版撤去	t=100 集積共	38.3	m2			
	<内部>						
	天井 石膏ボード撤去	t=9.5 集積共	45.0	m2			
	天井下地LGS撤去	集積共	45.0	m2			
	床 塩ビシート撤去	集積共	10.0	m2			
	1E-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	94.2	t			
	解体材積込み費	石膏ボード	0.3	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.5	t			
	解体材積込み費	塩ビシート	0.1	t			
	解体材積込み費	混合物屑	0.8	t			
	解体材積込み費	金属屑	2.3	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	5.9	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	94.2	t			
	解体廃材運搬費	石膏ボード	0.3	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.5	t			
	解体廃材運搬費	塩ビシート	0.1	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	0.8	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	2.3	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	5.9	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	94.2	t			
	廃材処分費	石膏ボード	0.3	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.5	t			
	廃材処分費	塩ビシート	0.1	t			
	廃材処分費	混合物屑	0.8	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	2.3	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	5.9	t			
	1E-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	窓廻りシーリング撤去	集積共	240.0	m			
	<内部>						
	床 塩ビタイル撤去	接着剤共 湿式グラインダー工法 集積共	74.2	m2			
	床 モルタル下地塩ビシート撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	44.0	m2			
	1E-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1E-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	モルタル	3.5	t			
	解体材積み込み費	塩ビシート	0.2	t			
	解体材積み込み費	塩ビタイル	0.2	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体廃材運搬費	モルタル	3.5	t			
	解体廃材運搬費	塩ビシート	0.2	t			
	解体廃材運搬費	塩ビタイル	0.2	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	モルタル	3.5	t			
	廃材処分費	塩ビシート	0.1	t			
	廃材処分費	塩ビタイル	0.2	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	1E-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F	⑦渡り廊下2 解体工事						
1F-1	直接仮設工事		1.0	式			
1F-2	建物解体工事		1.0	式			
1F-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1F-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1F-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1F 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	108.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	33.0	m2			
	1F-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	2.5	m3			
	土間・基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	8.7	m3			
	鉄骨上屋解体	平屋建て 圧砕機併用 集積共	33.0	m3			
	<外部>						
	断熱材付きルーフデッキ	樋・役物等含む 集積共	51.2	m2			
	アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	23.4	m2			
	スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	6.8	m2			
	外壁鉄板撤去	集積共	43.1	m2			
	1F-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類屑	26.9	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.5	t			
	解体材積込み費	混合物屑	0.3	t			
	解体材積込み費	金属屑	3.1	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	1.9	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類屑	26.9	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.5	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	0.3	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	3.1	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	1.9	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類屑	26.9	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.5	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	混合物屑	0.3	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	3.1	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	1.9	t			
	1F-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F-4	アスベスト含有建材撤去工事						
	<外部>						
	窓廻りシーリング撤去	集積共	88.6	m			
	1F-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1F-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	1F-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G	⑧第1屋内運動場、⑩渡り廊下4 解体工事						
1G-1	直接仮設工事		1.0	式			
1G-2	建物解体工事		1.0	式			
1G-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1G-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1G-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1G 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	1,169.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	14.7	m2			
	隣地側(南面のみ) 飛散防止養生	解体用足場に取り付け 防塵シート張り 存置期間6ヶ月程度	340.0	m2			
		掛払・損料・運搬費共					
	1G-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧碎機併用 集積共	19.2	m3			
	土間・基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 圧碎機併用 集積共	110.0	m3			
	柱・梁・スラブ等コンクリート解体	有筋コンクリート・モルタル 圧碎機併用 集積共	38.5	m3			
	CB壁解体	圧碎機併用 集積共	67.8	m3			
	体育館 鉄骨上屋解体	圧碎機主体 集積共	605.0	m2			
	渡り廊下4 鉄骨上屋解体	圧碎機主体 集積共	68.1	m2			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 樋・役物・雪止め等含む 集積共	618.0	m2			
	板金葺き屋根撤去(角波葺き)	カラー鉄板 樋・役物等含む 集積共	72.2	m2			
	板金葺き屋根撤去(折板葺き)	カラー鉄板 樋・役物等含む 集積共	21.2	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ルフィング 集積共	618.0	m2			
	アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	133.0	m2			
	スチールサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	26.2	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	外壁撤去（カラー鉄板張り）	下地合板・ルーフィング共 集積共	135.0	m2			
	<内部>						
	(床)						
	床フローリング撤去	t=18 集積共	590.0	m2			
	床捨て張り合板撤去	t=15 集積共	590.0	m2			
	床下地木組撤去	根太・大引き・束撤去 集積共	590.0	m2			
	(壁)						
	合板撤去	t=12 集積共	600.0	m2			
	木製リブパネル撤去	t=18 集積共	49.1	m2			
	壁下地木組撤去	グラスウール t=100共 集積共	409.0	m2			
	(天井)						
	木毛セメント板撤去	集積共	12.9	m2			
	グラスウールボード撤去	t=25 板野縁・断熱材共 集積共	699.0	m2			
	1G-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	531.0	t			
	解体材積込み費	木材、合板 合板フローアー層	24.3	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.3	t			
	解体材積込み費	グラスウール屑	2.1	t			
	解体材積込み費	アスファルトフェルト屑	0.6	t			
	解体材積込み費	混合物屑	24.4	t			
	解体材積込み費	金属屑	1.5	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	35.8	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	531.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板 合板フローアー層	24.3	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.3	t			
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	2.1	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.6	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	混合物屑	24.4	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	1.5	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	35.8	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	531.0	t			
	廃材処分費	木材、合板 合板フローア屑	24.3	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	1.3	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	2.1	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.6	t			
	廃材処分費	混合物屑	24.4	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	1.5	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	35.8	t			
	1G-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	外壁 モルタル下地リシン吹付撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	652.0	m2			
	外壁 セメント版下地リシン吹付撤去	集積共	134.0	m2			
	ポーチ床 人研ぎ石撤去	集積共	51.0	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	244.0	m			
	1階屋根スラブ モルタル下地防水塗撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	70.1	m2			
	<内部>						
	壁 モルタル下地EP撤去	モルタル共 湿式グラインダー工法 集積共	248.0	m2			
	1G-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1G-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	モルタル	41.6	t			
	解体材積み込み費	セメント板	2.6	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	3.7	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体廃材運搬費	モルタル	41.6	t			
	解体廃材運搬費	セメント板	2.6	t			
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	3.7	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	モルタル	41.6	t			
	廃材処分費	セメント板	2.6	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	3.7	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	1G-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H	⑱,⑲,Mプール 解体工事						
1H-1	直接仮設工事		1.0	式			
1H-2	建物解体工事		1.0	式			
1H-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
1H-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
1H-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	1H 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置1ヶ月程度	120.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	16.9	m2			
	隣地側(南、東、西面) 飛散防止養生	1本足場 高さ3.5m程度 掛払・運搬費共 存置6ヶ月程度	360.0	m2			
	隣地側(南、東、西面) 飛散防止養生	1本足場に取り付け 防塵シート張り 存置期間6ヶ月程度	360.0	m2			
		掛払・損料・運搬費共					
	1H-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H-2	建物解体工事						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	5.4	m3			
	擁壁コンクリート解体	有筋コンクリート フェンス基礎共 圧砕機併用 集積共	59.5	m3			
	プール本体基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 底盤共 圧砕機併用 集積共	122.0	m3			
	倉庫、機械室基礎共						
	プールサイド土間コンクリート解体	有筋コンクリート 底盤共 圧砕機併用 集積共	75.6	m3			
	機械室屋根スラブコンクリート解体	圧砕機併用 集積共	0.8	m3			
	機械室CB壁解体	平屋建て 圧砕機併用 集積共	0.3	m3			
	倉庫鉄骨上屋解体	平屋建て 圧砕機併用 集積共	4.5	m2			
	<外部>						
	倉庫 板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 集積共	19.8	m2			
	倉庫 屋根下地組撤去	母屋・野地板・ルフィング 集積共	19.8	m2			
	倉庫、機械室 アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	10.9	m2			
	倉庫 外壁撤去 (鉄板サイディング張り)	下地合板共 集積共	37.9	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	タラップ撤去	ステンレス製 集積共	6.0	箇所			
	鋼板プール解体	大プール 集積共	545.0	m2			
	鋼板プール解体	小プール 集積共	166.0	m2			
	プールシート防水撤去	大プール 集積共	545.0	m2			
	プールシート防水撤去	小プール 集積共	166.0	m2			
	スチール格子フェンス撤去	H=1,000、1,500 ガスバーナー切断 集積共	147.0	m			
	排水桝撤去	集積共	1.0	ヶ所			
	排水桝撤去	U字溝 集積共	14.0	m			
	1H-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	637.0	t			
	解体材積込み費	木材、合板屑	0.4	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.1	t			
	解体材積込み費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	解体材積込み費	塩ビ建材	1.7	t			
	解体材積込み費	混合物屑	0.9	t			
	解体材積込み費	金属屑	23.8	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	637.0	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	塩ビ建材	1.7	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	混合物屑	0.9	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	23.8	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	0.4	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	637.0	t			
	廃材処分費	木材、合板屑	0.4	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.1	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	廃材処分費	塩ビ建材	1.7	t			
	廃材処分費	混合物屑	0.9	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	23.8	t			
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	0.4	t			
	1H-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	<外部>						
	倉庫軒天ケイカル板撤去	t=6 集積共	4.1	m2			
	足洗い場人研ぎ石撤去	集積共	4.8	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	39.1	m			
	<内部>						
	倉庫天井ケイカル板撤去	t=6 集積共	11.7	m2			
	倉庫壁ケイカル板撤去	t=6 集積共	20.7	m2			
	1H-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1H-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	ケイカル板	0.2	t			
	解体材積み込み費	人研ぎ石	0.4	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体廃材運搬費	ケイカル板	0.2	t			
	解体廃材運搬費	人研ぎ石	0.4	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	ケイカル板	0.2	t			
	廃材処分費	人研ぎ石	0.4	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	1H-5 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
II	⑮屋外便所、⑯屋外更衣室 解体工事						
II-1	直接仮設工事		1.0	式			
II-2	建物解体工事		1.0	式			
II-3	建築解体材処分工事		1.0	式			
II-4	アスベスト含有建材撤去工事		1.0	式			
II-5	アスベスト含有建材処分工事		1.0	式			
	II 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1I-1	直接仮設工事						
	解体用外部足場	楔緊結足場 手摺先行型 高さ10m未満 W=600 掛払・運搬費共 存置1ヶ月程度	223.0	m2			
	解体用内部足場	脚立足場 並列 H=1.8m 掛払・運搬費共 存置期間1ヶ月程度	40.9	m2			
	1I-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11-2	建物解体工事						
	【屋外便所】						
	捨てコンクリート解体	無筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	1.1	m3			
	土間・基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 圧砕機併用 集積共	10.1	m3			
	臥梁コンクリート解体	有筋コンクリート・モルタル 圧砕機併用 集積共	2.0	m3			
	CB壁解体	圧砕機併用 集積共	5.0	m3			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(折板葺き)	断熱材付き 樋・役物含む 集積共	26.4	m2			
	アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	4.3	m2			
	ガードフェンス撤去		5.0	ヶ所			
	<内部>						
	木製建具撤去	枠撤去共 集積共	23.8	m2			
	天井LGS下地撤去	集積共	17.7	m2			
	天井グラスウール撤去	t=100 集積共	5.2	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	【屋外更衣室】						
	土間・基礎コンクリート解体	有筋コンクリート 圧碎機併用 集積共	6.6	m3			
	鉄骨上屋解体	平屋建て 圧碎機併用 集積共	24.3	m3			
	<外部>						
	板金葺き屋根撤去(瓦棒葺き)	カラー鉄板 集積共	42.0	m2			
	屋根下地組撤去	母屋・野地板・ アスファルトフェルト 集積共	42.0	m2			
	アルミサッシ撤去	ガラス・建具枠共 集積共	15.6	m2			
	外壁撤去（鉄板サイディング張り）	下地合板共 集積共	58.9	m2			
	<内部>						
	壁下地木組撤去	集積共	90.4	m2			
	天井下地木組撤去	集積共	22.1	m2			
	11-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11-3	建築解体材処分工事						
	解体材積込み費	コンクリート塊、モルタル類	62.1	t			
	解体材積込み費	木材、合板屑	4.1	t			
	解体材積込み費	木製建具屑	0.1	t			
	解体材積込み費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.2	t			
	解体材積込み費	グラスウール屑	0.1	t			
	解体材積込み費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	解体材積込み費	混合物屑	1.0	t			
	解体材積込み費	金属屑	0.4	t			
	解体材積込み費	鉄骨屑	0.6	t			
	解体材積込み費	御影石	0.3	t			
	解体廃材運搬費	コンクリート塊、モルタル類	62.1	t			
	解体廃材運搬費	木材、合板屑	4.1	t			
	解体廃材運搬費	木製建具屑	0.1	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.2	t			
	解体廃材運搬費	グラスウール屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	解体廃材運搬費	混合物屑	1.0	t			
	解体廃材運搬費	金属屑	0.4	t			
	解体廃材運搬費	鉄骨屑	0.6	t			
	解体廃材運搬費	御影石	0.3	t			
	廃材処分費	コンクリート塊、モルタル類	62.1	t			
	廃材処分費	木材、合板屑	4.1	t			
	廃材処分費	木製建具屑	0.1	t			
	廃材処分費	ガラス屑・タイル屑・陶磁器屑	0.2	t			
	廃材処分費	グラスウール屑	0.1	t			
	廃材処分費	アスファルトフェルト屑	0.1	t			
	廃材処分費	混合物屑	1.0	t			
	廃材処分費	金属屑 有価物処分	0.4	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	廃材処分費	鉄骨屑 有価物処分	0.6	t			
	廃材処分費	御影石	0.3	t			
	11-3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1I-4	アスベスト含有建材撤去工事	レベル3					
	【屋外便所】						
	<外部>						
	窓廻りシーリング撤去	集積共	18.0	m			
	<内部>						
	天井ケイカル板撤去	t=5 集積共	17.7	m2			
	壁タイル貼り撤去	目地共 湿式グラインダー工法 集積共	43.8	m2			
	【屋外更衣室】						
	<外部>						
	軒天ケイカル板撤去	t=6 集積共	16.5	m2			
	窓廻りシーリング撤去	集積共	26.2	m			
	<内部>						
	天井ケイカル板撤去	t=6 集積共	22.1	m2			
	壁ケイカル板撤去	t=6 集積共	52.5	m2			
	1I-4 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
11-5	アスベスト含有建材処分工事						
	解体材積み込み費	ケイカル板	0.5	t			
	解体材積み込み費	タイル	0.1	t			
	解体材積み込み費	シーリング	0.1	t			
	解体廃材運搬費	ケイカル板	0.5	t			
	解体廃材運搬費	タイル	0.1	t			
	解体廃材運搬費	シーリング	0.1	t			
	廃材処分費	ケイカル板	0.5	t			
	廃材処分費	タイル	0.1	t			
	廃材処分費	シーリング	0.1	t			
	11-5 計		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1J	付帯建物、構造物等 解体工事						
1J-1	付帯建物、構造物等解体工事		1.0	式			
1J-2	モニュメント移設工事		1.0	式			
	J 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1J-1	付帯建物、構造物等 解体工事						
	【付帯建物】						
	⑪外部物置撤去	LS造、9.18m2、H2.3m、土間基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	⑫オイルタンク架台撤去	S造、建4.84m2、H9.91m、布基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	⑬独立庇撤去	S造、10.35m2、H2.9m、土間基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	⑭独立庇撤去	S造、6.15m2、H3.12m、土間基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	庇通路平版撤去	600×600×t70 集積・積込み・運搬共	11.5	m2			
	同上処分費		1.0	式			
	庇通路土間コン撤去	L30.5×W1.0×t150 集積・積込み・運搬共	30.5	m2			
	同上処分費		1.0	式			
	⑲物置1撤去	プレファブ、3.42m2、H2.02m、CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	同上処分費		1.0	式			
	㊹物置2撤去	W造、20.39m2、H2.75m、束石基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	㊺飼育小屋撤去	W造、6.65m2、H2.35m、CB置き基礎 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	㊻小屋撤去	S造、19.89m2、H2.75m ガードフェンスW1800×H1800 7枚共	1.0	ヶ所			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	【その他構造物等】						
	A 落ち葉置場撤去	CB積み 1.7m×1.2m×H0.97m、天端GL+0.3m	1.0	ヶ所			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	B 温室撤去	RC造 4.2m×1.9m×H2.5m、天端GL+1.35m	1.0	ヶ所			
		サッシW1700×H1500、2ヶ所共 集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	C 洗い場撤去	土間コン、2.30×1.45 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	同上処分費		1.0	式			
	D 池撤去	石積み、7.50×5.50×H0.45 周囲L字型土間コン19.10m2共	1.0	ヶ所			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	E ポンプ室	RC造、2.20×1.60×H1.0、鉄板蓋 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	F 地下タンク置場	土間コン3.50m×2.20m タンク基礎2.45m×2.20m	1.0	ヶ所			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	G ポール、擁壁	ポール φ115、L=8.0m 擁壁W1.5×H1.8 t0.4～0.2 土間共	1.0	ヶ所			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	H 洗い場	CB積み、W4.30、H0.40 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	I 石展示	CB積み、W6.4、D1.46、H0.6 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	同上処分費		1.0	式			
	J キュービクル基礎	基礎 2.00m×2.00m×H0.8m 集積・積込み・運搬共	3.5	m3			
	同上処分費		1.0	式			
	J キュービクル周りフェンス撤去	ネットフェンス H1.8m、PC基礎 集積・積込み・運搬共	11.1	m			
	同上処分費		1.0	式			
	K 北校舎北側フェンス撤去	メッシュフェンス H0.8m、PC基礎 集積・積込み・運搬共	132.0	m			
	同上処分費		1.0	式			
	敷地内U字溝撤去	W250、330、400 集積・積込み・運搬共	205.0	m			
	同上処分費		1.0	式			
	雨水排水桝撤去	400×400×H400 集積・積込み・運搬共	8.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	グレーチング蓋撤去	W250、400 集積・積込み・運搬共	11.0	m			
	グレーチング蓋撤去	W400×400 集積・積込み・運搬共	5.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	U字溝チェッカープレート蓋	W360 集積・積込み・運搬共	21.9	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	同上処分費		1.0	式			
	コンクリート円柱ブロック撤去	φ 150、H300 職員室前花壇、中庭3	51.5	m			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	花壇撤去(中庭4)	U字溝W250、10.25m×4.60m 集積・積込み・運搬共	28.5	m			
	同上処分費		1.0	式			
	花壇撤去(第1体育館前)	RC造+レンガ、1.0m×2.25×H0.55 集積・積込み・運搬共	2.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	パーゴラ撤去	3.60m×2.70m×H2.7m 集積・積込み・運搬共	5.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	百葉箱撤去	0.84×0.84×H2.0m、架台共 集積・積込み・運搬共	1.0	ヶ所			
	同上処分費		1.0	式			
	土間コン撤去(中庭3)	8.00m×2.50m 集積・積込み・運搬共	20.0	m2			
	同上処分費		1.0	式			
	通路平版撤去	300×300 集積・積込み・運搬共	7.2	m2			
	同上処分費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	正門通路進入防止柵	鉄鋼φ10、W0.2m、H、0.2m、 基礎0.15×0.15	49.6	m			
		集積・積込み・運搬共					
	同上処分費		1.0	式			
	1J-1 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
J-2	モニュメント移設工事						
	a 校歌碑撤去	土台石 1.3m×1.1m×H0.8m 石碑 W1.3m×D:0.075m×H0.5m	1.0	ヶ所			
		積込・運搬共(敷地内)					
	同上設置費		1.0	式			
	b 座標値石碑撤去	土台石 0.9m×0.9m×H0.4m 石碑 W0.775m×D:0.1m×H0.455m	1.0	ヶ所			
		積込・運搬共(敷地内)					
	同上設置費		1.0	式			
	c 八方位碑撤去	土台石 1.1m×1.0m×H0.65m 石碑 正八角形 一辺0.16m×H0.7m	1.0	ヶ所			
		積込・運搬共(敷地内)					
	同上設置費		1.0	式			
	d 大型石碑撤去	土台石 2.9m×2.0m×H0.8m 石碑 W1.35m×D0.21m×H3.65m	1.0	ヶ所			
		積込・運搬共(敷地内)					
	同上設置費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	e 門柱撤去	基礎 0.8m×0.8m 門柱 W0.6m×D0.6m×H2.4m	2.0	ヶ所			
		積込・運搬共(敷地内)					
	同上設置費		1.0	式			
	f 日時計撤去	正十角形 一辺0.20m×H0.7m 積込・運搬共(敷地内)	1.0	ヶ所			
	同上設置費		1.0	式			
	(小規模モニュメント用土間設置)						
	根伐		26.7	m3			
	埋戻し		1.7	m3			
	残土処分	場外搬出適切処理 処分費共	25.0	m3			
	床付け		60.0	m2			
	碎石		11.9	m3			
	土間コンクリート	Fc21+3-18-20	13.1	m3			
	同上打設費	ポンプ	13.1	m3			
	ポンプ圧送費		1.0	回			
	合板型枠		24.5	m2			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	型枠運搬費		24.5	m2			
	鉄筋材料費	SD295A D13	829.0	kg			
	スクラップ控除	ヘビー (H2)	▲ 22.3	kg			
	加工組立費		797.0	kg			
	鉄筋運搬費		797.0	kg			
	土間コンクリート金鰻仕上げ		60.0	m2			
	1J-2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1K	外構解体工事						
	【樹木撤去工事】						
	低木 株立 伐採・伐根	φ 100～200、H1.0m程度 積込・運搬共	11.0	本			
	低木 株立 伐採・伐根	φ 200～300、H1.0m程度 積込・運搬共	19.0	本			
	低木 株立 伐採・伐根	φ 300～400、H1.0m程度 積込・運搬共	7.0	本			
	低木 株立 伐採・伐根	φ 400～500、H1.0m程度 積込・運搬共	40.0	本			
	低木 株立 伐採・伐根	φ 3100 積込・運搬共	1.0	本			
	低木 生垣 伐採・伐根	W31.0m×D1.2m×H2.0程度 積込・運搬共	1.0	本			
	中木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 100～200、H1.0～3.0m 積込・運搬共	14.0	本			
	中木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H1.0～3.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	中木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 300～400、H1.0～3.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	中木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 100～200、H1.0～3.0m 積込・運搬共	5.0	本			
	中木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 300～400、H1.0～3.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 200、H3.5m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 410、H4.0m 積込・運搬共	1.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 300～400、H3.0～6.0m 積込・運搬共	5.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 480、H6.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 590、H6.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 600～700、H3.0～6.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H3.0～8.0m 積込・運搬共	3.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 640、H8.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 710、H8.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 100～200、H3.0～5.0m 積込・運搬共	8.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H3.0～5.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 300～400、H3.0～5.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 100～200、H3.0～6.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H3.0～6.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H6.0～8.0m 積込・運搬共	5.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 400～500、H8.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 700～800、H8.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	超高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 600、H12.0m 積込・運搬共	1.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	超高木(広葉樹) 伐採・伐根	φ 910、H10.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	超高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 200～300、H10.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	超高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 410、H10.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	超高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 500～600、H10.0～10.5m 積込・運搬共	19.0	本			
	超高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 750、H12.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	超高木(針葉樹) 伐採・伐根	φ 910、H20.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	切株 伐根	φ 100～200	10.0	本			
	切株 伐根	φ 200～300	1.0	本			
	切株 伐根	φ 300～400	1.0	本			
	切株 伐根	φ 500～600	6.0	本			
	以下伐採のみ						
	中木(広葉樹) 伐採	φ 100～200、H1.0～3.0m 積込・運搬共	15.0	本			
	中木(広葉樹) 伐採	φ 200～300、H1.0～3.0m 積込・運搬共	6.0	本			
	中木(広葉樹) 伐採	φ 300～400、H1.0～3.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 300～400、H3.0～5.0m 積込・運搬共	3.0	本			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	高木(広葉樹) 伐採	φ 400～500、H3.0～5.0m 積込・運搬共	3.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 800～900、H3.0～5.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 900～1000、H3.0～5.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 1080、H5.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 1150、H5.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 1300～1400、H3.0～5.0m 積込・運搬共	2.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 560、H6.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(広葉樹) 伐採	φ 600～700、H3.0～6.0m 積込・運搬共	4.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採	φ 420、H8.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採	φ 760、H15.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	高木(針葉樹) 伐採	φ 760、H20.0m 積込・運搬共	1.0	本			
	伐採、伐根樹木処分費		1.0	式			
	【その他撤去工事】						
	AS舗装撤去	積込・運搬共	715.0	m2			
	同上処分費		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	【敷地整地工事】						
	埋戻し	良質土 内部摩擦角30° 以上	1,786.0	m3			
	整地		10,118.0	m2			
	機械運搬費		1.0	往復			
	【標識等移設工事】						
	避難所案内標識	敷地内移設・運搬共	1.0	式			
	1K 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	電気設備解体工事						
2A	①西校舎 解体工事		1.0	式			
2B	②南校舎、⑨渡り廊下3 解体工事		1.0	式			
2C	③北校舎 解体工事		1.0	式			
2D	④中校舎 解体工事		1.0	式			
2E	⑤渡り廊下1、⑥昇降口 解体工事		1.0	式			
2F	⑦渡り廊下2 解体工事		1.0	式			
2G	⑧第1屋内運動場、⑩渡り廊下4 解体工事		1.0	式			
2H	⑱,⑲,Mプール 解体工事		1.0	式			
2I	⑮屋外便所、⑯屋外更衣室 解体工事		1.0	式			
2J	付帯建物、構造物等 解体工事		1.0	式			
2K	外構解体工事		1.0	式			
	2 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2A	①西校舎 解体工事						
	電灯盤 L-1	(配線類一式共) (W=540,D=200,H=800)	1.0	面			
	電灯盤 L-11	(配線類一式共) (W=450,D=200,H=600)	1.0	面			
	空調盤(パソコン室用)	(配線類一式共) (W=300,D=200,H=600)	1.0	面			
	電灯盤 L-6	(配線類一式共) (W=400,D=200,H=600)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*100	2.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*200	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 300*300*200	3.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	425.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中深・カバー (150×150×150)	2.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	5.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	41.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	54.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W+32W → (L=500,W=500,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	11.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) IL100W*1 → (L=200,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) IL60W*1 → (L=200,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) LED*1 → (L=1250,W=200,H=200)	17.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	12.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×3 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×4 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×6 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1+ハ°イロット → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2+ハ°イロット → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×3+ハ°イロット → (150×150×150)	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 3W×1 → (150×150×150)	6.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 3W×2 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 4W×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	68.0	ヶ			
	ハイテンション	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	56.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	防水コンセント	(配線類一式共) 2P15A×3,E → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	天井コンセント	(配線類一式共) 2P15A×1 → (150×150×150)	23.0	ヶ			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛 → (300×300×300)	12.0	台			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛両面 → (300×300×300)	4.0	台			
	アッテネーター	(配線類一式共) 3W → (150×150×150)	11.0	台			
	マイク・リモコン	(配線類一式共) 300×300×300	3.0	台			
	親時計	(配線類一式共) 500×500×200	1.0	台			
	子時計	(配線類一式共) 壁掛 → (500φ×200)	2.0	台			
	子時計	(配線類一式共) 屋外壁掛 → (700φ×200)	1.0	台			
	インターホン	(配線類一式共) 200×300×200	5.0	台			
	HUB盤	(配線類一式共) 500×500×200	2.0	面			
	情報モジュージャック	(配線類一式共) 8芯 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	アクセスポイント	(配線類一式共) 200×200×200	2.0	台			
	警備保障盤	(配線類一式共) 500×500×200	1.0	面			
	警備保障制御器	(配線類一式共) 150×150×150	1.0	ヶ			
	端子盤	(配線類一式共) (W=500,D=150,H=500)	1.0	面			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アンテナ	(配線類一式共) UHF12素子 → (1000×300×300)	1.0	台			
	直列ユニット	(配線類一式共) 150×150×150	2.0	ヶ			
	電話アウトレット	(配線類一式共) 壁用 → (150×150×150)	10.0	ヶ			
	受信機	(配線類一式共) P-1 25回線 → (W=500,H=800,D=200)	1.0	面			
	総合盤	(配線類一式共) 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	4.0	台			
	ベル	(配線類一式共) 150×150×150	1.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 差動式 2種 → (150×150×150)	25.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 2種 → (150×150×150)	2.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 3種 → (150×150×150)	6.0	台			
	自動閉鎖器	(配線類一式共) 200×200×200	8.0	台			
	ガス漏れ警報器	(配線類一式共) 150×150×150	1.0	台			
	解体廃材運搬費		4.8	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	4.8	t			
	搬入積込費		4.8	t			
	2Aー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2B	②南校舎、⑨渡り廊下3 解体工事						
	電灯盤 L-4	(配線類一式共) (W=500,D=200,H=700)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*100	2.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*200	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 600*500*400	1.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	167.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中深・カバー (150×150×150)	5.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	6.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	10.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	39.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×4 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2+ハ°イロット → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×3+ハ°イロット → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×4+ハ°イロット → (150×150×150)	1.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×6+ハ°イロツト → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 4W×1 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	51.0	ヶ			
	ハイツェンシヨシ	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	天井コンセント	(配線類一式共) 2P15A×1 → (150×150×150)	3.0	ヶ			
	スピーカ-	(配線類一式共) 天井埋込 → (300×300×300)	2.0	台			
	スピーカ-	(配線類一式共) 壁掛 → (300×300×300)	5.0	台			
	スピーカ-	(配線類一式共) 壁掛両面 → (300×300×300)	1.0	台			
	スピーカ-	(配線類一式共) トランペツト → (300×300×300)	2.0	台			
	屋外放送盤	(配線類一式共) 500×500×200	1.0	面			
	アツテネ-タ-	(配線類一式共) 3W → (150×150×150)	6.0	台			
	イシタ-ホン	(配線類一式共) 200×300×200	2.0	台			
	アクセスポイント	(配線類一式共) 200×200×200	2.0	台			
	電話アウトレット	(配線類一式共) 壁用 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	総合盤	(配線類一式共) 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	1.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 差動式 2種 → (150×150×150)	12.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ガス漏れ警報器	(配線類一式共) 150×150×150	2.0	台			
	解体廃材運搬費		2.0	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	2.0	t			
	搬入積込費		2.0	t			
	2Bー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2C	③北校舎 解体工事						
	配電盤	(配線類一式共) (W=300,D=200,H=550)	1.0	面			
	電灯盤 L-7	(配線類一式共) (W=450,D=200,H=700)	1.0	面			
	換気制御盤	(配線類一式共) (W=470,D=200,H=700)	1.0	面			
	電灯盤 L-2	(配線類一式共) (W=500,D=200,H=800)	1.0	面			
	電灯盤 L-21	(配線類一式共) (W=340,D=200,H=500)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*100	2.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*200	1.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	402.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中深・カバー (150×150×150)	6.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	67.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	52.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL110W*1 → (L=2500,W=200,H=200)	10.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	3.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) IL100W*1 → (L=200,W=200,H=200)	11.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) LED*1 → (L=1250,W=200,H=200)	12.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	15.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×3 → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1+ハ°イロツト → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2+ハ°イロツト → (150×150×150)	7.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×4+ハ°イロツト×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 3W×2 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) ハ°イロツト×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	71.0	ヶ			
	ハイテンション	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	天井コンセント	(配線類一式共) 2P15A×1 → (150×150×150)	45.0	ヶ			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛 → (300×300×300)	14.0	台			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛両面 → (300×300×300)	3.0	台			
	アッテネーター	(配線類一式共) 3W → (150×150×150)	12.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	音声映像調整卓	(配線類一式共) 1000××4000×800)	1.0	式			
	インターホン	(配線類一式共) 200×300×200	11.0	台			
	情報モジュージャック	(配線類一式共) 8芯 → (150×150×150)	9.0	ヶ			
	アクセスポイント	(配線類一式共) 200×200×200	1.0	台			
	直列ユニット	(配線類一式共) 150×150×150	11.0	ヶ			
	総合盤	(配線類一式共) 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	4.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 差動式 2種 → (150×150×150)	19.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 2種 → (150×150×150)	3.0	台			
	解体廃材運搬費		6.8	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	6.8	t			
	搬入積込費		6.8	t			
	2Cー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2D	④中校舎 解体工事						
	電灯盤 L-3	(配線類一式共) (W=600,D=200,H=1050)	1.0	面			
	電灯盤 L-31	(配線類一式共) (W=550,D=200,H=800)	1.0	面			
	動力盤 P-1	(配線類一式共) (W=600,D=200,H=1050)	1.0	面			
	電灯盤 L-32	(配線類一式共) (W=550,D=200,H=650)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*100	2.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*200	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 600*500*400	1.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	340.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中深・カバー (150×150×150)	12.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	44.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*2 → (L=1250,W=200,H=200)	63.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	2.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2 → (150×150×150)	3.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×3 → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×4 → (150×150×150)	8.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 3W×1 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	85.0	ヶ			
	ハイテンション	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	22.0	ヶ			
	天井コンセント	(配線類一式共) 2P15A×1 → (150×150×150)	9.0	ヶ			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛 → (300×300×300)	12.0	台			
	スピーカー	(配線類一式共) 壁掛両面 → (300×300×300)	3.0	台			
	アッテネーター	(配線類一式共) 3W → (150×150×150)	12.0	台			
	子時計	(配線類一式共) 屋外壁掛 → (700φ×200)	1.0	台			
	子時計修正器	(配線類一式共) 150×150×150	1.0	台			
	インターホン	(配線類一式共) 200×300×200	10.0	台			
	情報モジュージャック	(配線類一式共) 8芯 → (150×150×150)	10.0	ヶ			
	HUB盤	(配線類一式共) 500×500×200	1.0	面			
	直列ユニット	(配線類一式共) 150×150×150	10.0	ヶ			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	総合盤	(配線類一式共) 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	3.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 差動式 2種 → (150×150×150)	25.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 2種 → (150×150×150)	1.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 3種 → (150×150×150)	1.0	台			
	自動閉鎖器	(配線類一式共) 200×200×200	2.0	台			
	解体廃材運搬費		4.1	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	4.1	t			
	搬入積込費		4.1	t			
	2Dー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2E	⑤渡り廊下1、⑥昇降口 解体工事						
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 600*500*400	2.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	4.0	台			
	解体廃材運搬費		0.2	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.2	t			
	搬入積込費		0.2	t			
	2Eー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2F	⑦渡り廊下2 解体工事						
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 300*300*300	1.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	2.0	台			
	解体廃材運搬費		0.1	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.1	t			
	搬入積込費		0.1	t			
	2Fー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2G	⑧第1屋内運動場、⑩渡り廊下4 解体工事						
	電灯盤 L-41	(配線類一式共) (W=500,D=200,H=520)	1.0	面			
	電灯盤 L-5	(配線類一式共) (W=420,D=200,H=520)	1.0	面			
	リモコンブレーカ収容盤	(配線類一式共) (W=500,D=200,H=500)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 100*100*100	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 150*150*100	5.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 300*300*200	4.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 300*300*300	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 400*400*400	2.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	94.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	6.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) LED*1 → (L=1250,W=200,H=200)	13.0	台			
	照明器具 (直付高天井)	(配線類一式共) LED*1 → (L=1000,W=1000,H=500)	28.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) リモコン1L → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) リモコン2L → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) リモコン4L → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	3.0	ヶ			
	スピーカー	(配線類一式共) トランペット → (300×300×300)	3.0	台			
	ワイヤレスアンテナ	(配線類一式共) 300×300×300	2.0	台			
	アッテネーター	(配線類一式共) 3W → (150×150×150)	1.0	台			
	子時計	(配線類一式共) 壁掛 → (700φ×200)	1.0	台			
	情報モジュージャック	(配線類一式共) 8芯 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	HUB盤	(配線類一式共) 500×500×200	1.0	面			
	総合盤	(配線類一式共) 消火栓組込 → (W=200,H=300,D=200)	2.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 差動式 2種 → (150×150×150)	2.0	台			
	感知器	(配線類一式共) 煙スポット 2種 → (150×150×150)	11.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費		7.7	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	7.7	t			
	搬入積込費		7.7	t			
	2Gー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2H	⑱,㉑,Mプール 解体工事						
	プール制御盤 P-2	(配線類一式共) (W=700,D=400,H=1950)	1.0	面			
	開閉器函(3P50A)	(配線類一式共) (W=200,D=200,H=500)	1.0	面			
	ブレーカ(20A)	(配線類一式共) 200*200*200	1.0	台			
	P・BOX	(配線類一式共) 200*200*100	1.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	8.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	1.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	1.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	電話アウトレット	(配線類一式共) 壁用 → (150×150×150)	1.0	ヶ			
	同上収納函	(配線類一式共) (W=300,D=200,H=450)	1.0	面			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材運搬費		0.4	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.4	t			
	搬入積込費		0.4	t			
	2Hー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2I	⑮屋外便所、⑯屋外更衣室 解体工事						
	電灯盤	(配線類一式共) (W=400,D=200,H=400)	1.0	面			
	P・BOX	(配線類一式共) 150*150*100	4.0	台			
	J・BOX	(配線類一式共) 中浅・カバー (150×150×150)	24.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	5.0	台			
	照明器具 (直付)	(配線類一式共) FL40W*1 → (L=1250,W=200,H=200)	2.0	台			
	照明器具 (ブラケット)	(配線類一式共) FL20W*1 → (L=650,W=200,H=200)	2.0	台			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×1 → (150×150×150)	5.0	ヶ			
	埋込スイッチ	(配線類一式共) 1P×2+ハ°ロット → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	埋込コンセント	(配線類一式共) 2P15A×2 → (150×150×150)	2.0	ヶ			
	解体廃材運搬費		0.2	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	0.2	t			
	搬入積込費		0.2	t			
	2Iー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2K	外構解体工事						
2K-1	高圧受変電設備撤去工事		1.0	式			
2K-2	構内配電線路撤去工事		1.0	式			
	2K－計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2K-1	高圧受変電設備撤去工事						
	高圧受電盤	(W=800,D=1600,H=2350)	1.0	面			
	低圧動力電灯盤	(W=800,D=1600,H=2350)	1.0	面			
	変圧器 油入1φ3W 50kVA	(W=490,D=540,H=740)	1.0	台			
	変圧器 油入3φ3W 30kVA	(W=480,D=455,H=710)	1.0	台			
	高圧コンデンサ 油入 L=6% 12.6kvar	(W=480,D=100,H=350)	1.0	台			
	同上基礎工事	(仕様は図面参照)	1.0	式			
	ネットフェンス	(仕様は図面参照)	1.0	式			
	引込柱 12-19-350kg	(250φ,H=12000)	1.0	本			
	腕金 L=1000	(L=1000,D=100, H=100)	1.0	本			
	腕金 L=1500	(L=1500,D=100, H=100)	6.0	本			
	腕金 L=1800	(L=1800,D=100, H=100)	1.0	本			
	支線一式	SGW2.7×13	1.0	組			
	AOG 7.2kV 200A(方向性)GR共	(W=1000,D=1000,H=1000)	1.0	台			
	MOF(電力会社支給)	(W=1000,D=1000,H=1000)	1.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	導入線	1.2mm → 2.8 φ	162.0	m			
	ケーブル	CV3.5°-3C (管内)→ 12.0 φ	54.0	m			
	ケーブル	6kV CVT-38° (管内) → 45.0 φ	54.0	m			
	端末処理材	6KV CVT-38sq (屋外用) →45 φ	1.0	本			
	端末処理材	6KV CVT-38sq (屋内用) →45 φ	1.0	本			
	電線管	PE-36 → 41.9 φ	14.0	m			
	電線管	PE-42 → 47.8 φ	14.0	m			
	電線管	PE-82 → 87.9 φ	7.0	m			
	電線管	FEP-40 → 54.0 φ	94.0	m			
	電線管	FEP-50 → 65.0 φ	94.0	m			
	電線管	FEP-80 → 102.0 φ	47.0	m			
	ハンドホール	600×600×600	1.0	式			
	ハンドホール	1200×1200×900	2.0	式			
	接地工事 EA	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			
	接地工事 EB	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			
	接地工事 ELA	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	接地工事 EA・D	(W=900,D=20,H=900)	1.0	ヶ所			
	主任技術者立会費		1.0	式			
	解体廃材運搬費		3.1	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	3.1	t			
	搬入積込費		3.1	t			
	2K-1ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2K-2	構内配電線路撤去工事						
	ケーブル	CV 8° - 3C → 15.5 φ	30.0	m			
	ケーブル	CV 14° - 3C → 17.0 φ	15.0	m			
	ケーブル	CV 38° - 3C → 25 φ	90.0	m			
	ケーブル	CV 60° - 3C → 31 φ	30.0	m			
	ケーブル	CV 80° - 3C → 40.0 φ	15.0	m			
	電線管	EP-31 → 31.8 φ	30.0	m			
	電線管	EP-39 → 38.1 φ	15.0	m			
	電線管	EP-51 → 50.8 φ	135.0	m			
	P・BOX	200*200*200	1.0	台			
	P・BOX	300*300*200	2.0	台			
	P・BOX	500*500*300	1.0	台			
	外灯	自立ポール → (5500*200*200)	5.0	基			
	外灯基礎工事	600*600*1300	4.0	基			
	外灯基礎工事	800*800*2000	1.0	基			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	電柱柱 8-19-350kg	(250 φ ,H=8000)	2.0	本			
	解体廃材運搬費		1.4	t			
	解体廃材処分費	解体系混合廃棄物	1.4	t			
	搬入積込費		1.4	t			
	2K-2ー計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3	機械設備解体工事						
3A	①西校舎 機械設備 撤去工事		1.0	式			
3B	②南校舎、⑨渡り廊下3 撤去工事		1.0	式			
3C	③北校舎 機械設備 撤去工事		1.0	式			
3D	④中校舎 機械設備 撤去工事		1.0	式			
3E	⑤渡り廊下1、⑥昇降口 撤去工事		1.0	式			
3F	⑦渡り廊下2 撤去工事		1.0	式			
3G	⑧第1屋内運動場、⑩渡り廊下4 機械設備 撤去工事		1.0	式			
3H	⑯,⑰,Mプール 機械設備 撤去工事		1.0	式			
3I	⑮屋外便所、⑯屋外更衣室 撤去工事		1.0	式			
3J	付帯建物、構造物等 撤去工事		1.0	式			
3K	外構 撤去工事		1.0	式			
	3 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3A	①西校舎 機械設備 撤去工事						
	手洗器	水栓、付属配管共	1.0	組			
	横水栓	付属配管共	28.0	個			
	散水栓	ボックス共	2.0	個			
	ガス湯沸器	5号	3.0	台			
	ガスカラン	付属配管共	4.0	個			
	貯湯式給湯ボイラー	30000kcal/h、付属配管共	1.0	台			
	膨張タンク	FRP製 210L、 付属配管共	1.0	台			
	オイルタンク(ボイラー用)	屋外置型、170L、付属配管共	1.0	台			
	換気扇	200 φ	5.0	台			
	換気扇	250 φ	4.0	台			
	天井埋込換気扇	付属ダクト共	5.0	台			
	個別オイルタンク	(架台共)20L	2.0	台			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	屋内消火栓ボックス	火報併設型	3.0	組			
	解体廃材積込み	混合物(機械)	0.8	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.8	t			
	解体廃材処分	混合物	0.8	t			
	3A 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3B	南校舎、渡り廊下3 撤去工事						
	洗面器	水栓、付属配管共	1.0	組			
	横水栓	付属配管共	16.0	個			
	ガスカラン	付属配管共	9.0	個			
	換気扇	200 φ	3.0	台			
	換気扇	250 φ	6.0	台			
	個別オイルタンク	(架台共)20L	1.0	台			
	屋内消火栓ボックス	火報併設型	1.0	組			
	解体廃材積込み	混合物(機械)	0.1	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.1	t			
	解体廃材処分	混合物	0.1	t			
	3B 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3C	北校舎 機械設備 撤去工事						
	和風大便器	隅付ロータンク、付属配管共	14.0	組			
	洋風便器	タンク密結型、付属配管共	4.0	組			
	小便器	フラッシュ弁、付属配管共	14.0	組			
	洗面器	水栓、付属配管共	2.0	組			
	横水栓	付属配管共	6.0	個			
	電気パネルヒーター	壁掛形	6.0	台			
	換気扇	200 φ	1.0	台			
	換気扇	250 φ	4.0	台			
	個別オイルタンク	(架台共)20L	2.0	台			
	オイルサービスタンク	(架台共)480L	1.0	台			
	屋内消火栓ボックス	火報併設型	2.0	組			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	石綿含有建材 消火配管パッキン 撤去	アスベスト含有 65A	4.0	か所			
	石綿含有建材 同上処分費	積み込み・運搬・処分	0.1	t			
	石綿含有建材 ダクトパッキン 撤去	長方形ダクト接合部 500×400相当	8.0	か所			
	石綿含有建材 同上処分費	積み込み・運搬・処分	0.1	t			
	解体廃材積み込み	混合物(機械)	1.3	t			
	解体廃材運搬	混合物	1.3	t			
	解体廃材処分	混合物	1.3	t			
	3C 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3D	中校舎 機械設備 撤去工事						
	和風大便器	隅付ロータンク、付属配管共	16.0	組			
	洋風便器	タンク密結型、付属配管共	4.0	組			
	小便器	フラッシュ弁、付属配管共	14.0	組			
	横水栓	付属配管共	6.0	個			
	電気パネルヒーター	壁掛形	4.0	台			
	換気扇	300 φ	2.0	台			
	解体廃材積込み	混合物(機械)	1.1	t			
	解体廃材運搬	混合物	1.1	t			
	解体廃材処分	混合物	1.1	t			
	3D 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3H	プール 機械設備 撤去工事						
	プールろ過機	70m3/h、付属配管共	1.0	台			
	循環ポンプ	80A×5.5kw、付属配管共	1.0	台			
	集毛器	100A、付属配線	1.0	台			
	滅菌器	100Lタンク共	1.0	台			
	制御盤	付属配線共	1.0	台			
	シャワーヘッドユニット	ヘッド×5個、付属配管共	1.0	組			
	洗眼水栓	付属配管共	5.0	個			
	足洗水栓	付属配管共	4.0	個			
	解体廃材積込み	混合物(機械)	1.5	t			
	解体廃材運搬	混合物	1.5	t			
	解体廃材処分	混合物	1.5	t			
	3H 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3I	屋外便所、屋外更衣室 撤去工事						
	和風大便器	隅付ロータンク、付属配管共	3.0	組			
	小便器	フラッシュ弁、付属配管共	2.0	組			
	洗面器	水栓、付属配管共	2.0	組			
	電気パネルヒーター	壁掛形	2.0	台			
	換気扇	200 φ	2.0	台			
	解体廃材積込み	混合物(機械)	0.2	t			
	解体廃材運搬	混合物	0.2	t			
	解体廃材処分	混合物	0.2	t			
	3I 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
3K	外構 撤去工事						
(1)	屋外給水						
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 75A	33.0	m			
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 50A	49.0	m			
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 40A	14.0	m			
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 32A	14.0	m			
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 25A	117.0	m			
	給水配管撤去	(平均800H) SGP(W) 20A	40.0	m			
	ゲート弁	50A (BOX共)	3.0	ヶ所			
	ゲート弁	25A (BOX共)	3.0	ヶ所			
	水抜栓	40A (BOX共)	1.0	ヶ所			
	水抜栓	25A (BOX共)	1.0	ヶ所			
	水抜栓	20A (BOX共)	21.0	ヶ所			
(2)	屋外消火						
	消火配管撤去	(平均800H) SGP(W) 80A	43.0	m			
	消火配管撤去	(平均800H) SGP(W) 50A	82.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	ゲート弁	50A (BOX共)	1.0	ヶ所			
	屋外消火栓撤去	地上式単口 65A	2.0	台			
	ホース格納箱撤去	ホース、ノズル共	2.0	組			
(3)	屋外下水排水						
	排水配管撤去	(平均1400H) 塩ビ管 (VP) 150A	92.0	m			
	排水配管撤去	(平均1200H) 塩ビ管 (VP) 150A	86.0	m			
	排水配管撤去	(平均1100H) 塩ビ管 (VP) 150A	10.0	m			
	排水配管撤去	(平均900H) 塩ビ管 (VP) 125A	36.0	m			
	排水配管撤去	(平均1000H) 塩ビ管 (VP) 100A	148.0	m			
	排水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管 (VP) 100A	36.0	m			
	排水配管撤去	(平均600H) 塩ビ管 (VP) 100A	22.0	m			
	排水配管撤去	(平均600H) 塩ビ管 (VP) 75A	81.0	m			
	排水配管撤去	(平均600H) 塩ビ管 (VU) 100A	22.0	m			
	排水配管撤去	(平均500H) 塩ビ管 (VU) 100A	17.0	m			
	汚水枳撤去	SC-4 (900 φ × 1400H) 蓋MHA600	9.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	汚水枡撤去	SB-2(500φ×1300H)蓋MHA500	41.0	ヶ所			
	汚水枡撤去	SA-6(400φ×900H)蓋MHA400	7.0	ヶ所			
	塩ビ小口径枡撤去	100-150(塩ビ製密閉蓋)	15.0	ヶ所			
(4)	屋外雨水排水						
	雨水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管(VP) 250A	30.0	m			
	雨水配管撤去	(平均600H) 塩ビ管(VP) 200A	15.0	m			
	雨水配管撤去	(平均800H) 塩ビ管(VP) 150A	13.0	m			
	雨水配管撤去	(平均600H) 塩ビ管(VP) 100A	7.0	m			
	雨水配管撤去	(平均400H) 塩ビ管(VP) 65A	3.0	m			
	雨水配管撤去	(平均400H) 塩ビ管(VP) 50A	3.0	m			
	排水枡撤去	450×450(鉄板蓋共)	7.0	ヶ所			
	排水枡撤去	400×400(鉄板蓋共)	3.0	ヶ所			
	排水枡撤去	360×360(鉄板蓋共)	4.0	ヶ所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(5)	屋外ガス						
	ガス配管撤去	(平均600H) SGP 40A	17.0	m			
	ガス配管撤去	(平均600H) SGP 25A	35.0	m			
(6)	屋外オイル						
	オイルタンク	(地上式)1000L	1.0	台			
	オイルギアポンプ	15A×0.2kw	1.0	台			
	地下オイルタンク	500L	1.0	基			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 50A	40.0	m			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 32A	20.0	m			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 20A	17.0	m			
	オイル配管撤去	(平均600H) SGP(黒) 15A	17.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(7)	撤去土工						
	根切り	機械(給水系統)	128.0	m3			
	埋戻し	機械(給水系統)	128.0	m3			
	根切り	機械(消火系統)	60.0	m3			
	埋戻し	機械(消火系統)	60.0	m3			
	根切り	機械(下水排水系統)	321.0	m3			
	埋戻し	機械(下水排水系統)	321.0	m3			
	根切り	機械(雨水排水系統)	36.6	m3			
	埋戻し	機械(雨水排水系統)	36.6	m3			
	根切り	機械(ガス系統)	18.7	m3			
	埋戻し	機械(ガス系統)	18.7	m3			
	根切り	機械(オイル系統)	33.8	m3			
	埋戻し	機械(オイル系統)	33.8	m3			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	解体廃材積込み	混合物(機械)	16.3	t			
	解体廃材運搬	混合物	16.3	t			
	解体廃材処分	混合物	16.3	t			
	3K 計						