

工事番号

(様式 - 1)

						部長		課長		係長		審査者		設計者	
--	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和 7 年度 汚水 岩村田分区 4221号線 マンホール修繕

閲覧設計書

佐久市 根々井

設 計 大 要	施 工 方 法	
マンホール防食工 1基	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	40 1 東信(1) 07.06.01		
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	当 世 代 30 10 % 31 下水道(2) 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 本工事費 ***										
管路										
マンホール防食工										
マンホール防食工										
洗淨工 高圧洗淨	17		m ²							施工 第0 -0001号表
劣化部はつり工 電動工具はつり 劣化コンクリート除去 (5m ² ~ 10m ² 程度)	17		m ²							施工 第0 -0003号表
断面修復工 (人孔) 超早強無収縮性ポリマーセメントモルタル 平均t=10mm (5m ² ~ 10m ² 規模)	17		m ²							施工 第0 -0006号表
塗布型D種ライニング (人孔) 参考：クリスタルライニング工法 t=2.5mm (同等工法以上可)	17		m ²							施工 第0 -0007号表
斫り殻収集運搬	1		m ³							施工 第0 -0008号表

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設ポンプ及び配管撤去・再設置					
機械設備据付工					
	9	人			
設備機械工					
	0.1	人			
配管工					
	9	人			
普通作業員					
	1	人			
仮設工					
仮設工					
仮設足場 浮きコンクリートはつり、 さび落とし、防錆処理					
	21	m ²			施工 第0 -0010号表
汚水移送工(8:00~17:00)					

***** 本工事費 *****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
強力吸引車運転工(10t使用)					
	27	時間			施工 第0 -0011号表
交通管理費					
交通管理費					
交通誘導警備員 B					
	10	人・日			施工 第0 -0012号表
*** 直接工事費 ***					
*** 共通仮設費率計算額 ***					
*** 共通仮設費計 ***					
*** 純工事費 ***					
*** 現場管理費 ***					

*** 本工事費 ***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						
*** 工事価格計 ***						
*** 消費税等相当額計 ***						
*** 工事費計 ***						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

施工内訳表

頁0-0007

洗浄工
高圧洗浄

施工 第0 -0001号表

21

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
高圧洗浄車運転工	1.0	日			施工 第0-0002号表
*** 合計 ***	21	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0003号表

劣化部はつり工
電動工具はつり

劣化コンクリート除去 (5m2~10m2程度)

14

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
2tトラック運転工	1.0	日			施工 第0-0004号表
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0005号表
電動工具損料 ダイヤモンドカッター、チップー等 見積単価	1.0	日			
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合計 ***	14	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0012

断面修復工（人孔）

施工 第0 -0006号表

超早強無収縮性ポリマーセメントモルタル 平均t=10mm（5m²～10m²規模）

5.6 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防食専門技術者 見積単価	0.5	人			
土木一般世話役	1.0	人			
左官	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
2tトラック運転工	1.0	日			施工 第0-0004号表
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0005号表
断面修復材 超早強無収縮性ポリマーセメントモルタル 平均 t = 10mm	5.6	m ²			見積単価
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合計 ***	5.6	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

塗布型D種ライニング（人孔）
参考：クリスタルライニング工法

t=2.5mm（同等工法以上可）

4.9 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防食専門技術者 見積単価	0.5	人			
土木一般世話役	1.0	人			
左官	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	2.0	人			
2tトラック運転工	1.0	日			施工 第0-0004号表
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0005号表
電動工具損料 ダイヤモンドカッター、チップー等 見積単価	1.0	日			
D種ライニング材 クリスタルライニング材 +クリスタルライニング材トップコート	4.9	m ²			同等品（工法）以上可 見積単価
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合計 ***	4.9	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.2	L			
運転手(特殊)	0.2	人			
強力吸引車損料 4t 154kW 最大風量20~26m3 見積単価	1.0	時間			
*** 合計 ***	6	時間			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0016

仮設足場
浮きコンクリートはつり、

さび落とし、防錆処理

施工 第0 -0010号表

21

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設足場材 見積単価	30	m ²			
土木一般世話役	1.0	人			
とび工	1.0	人			
特殊作業員	1.0	人			
普通作業員	1.0	人			
2tトラック運転工	1.0	日			施工 第0-0004号表
発動発電機運転工	1.0	日			施工 第0-0005号表
諸雑費	5	%			労務費の5%
*** 合計 ***	21	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

