

当 初		数量総括表	佐久市 田口		林道台帳補正	
工 種	種 別	算出式	単位	数 量	変更数量	積算数量
林道田口十石峠線						
	作業計画	1	業務	1.0		1
	現地踏査	669/1000	km	0.7		0.7
	既存資料あり区間					
	平面測量	669/1000	km	0.7		0.7
	既存資料あり区間					
	4級基準点測量（既存資料なし区間）	788/50+661/50	点	29		30
	原野/低山地 伐採なし					
	現地踏査	(788+669)/1000	km	1.46		1.5
	既存資料なし区間					

	平面測量	$(788+669)/1000$	km	1.46		1.5
	既存資料なし区間					
	製図	0.7+1.46	km	2.16		2.2
	調書作成	0.7+1.46	km	2.16		2.2
	総点検及び製本作成	1	式	1.0		1
	打合せ	1	業務	1.0		1
	中間 1 回					
	ライトバン運転	$34.4/30 \times 2$	時間	2.29		2.3
	現地踏査・平面測量の 2 回分					
印刷製本費						
	印刷製本費	1.0	式	1.0		1
	2 冊					