

令和 7 年度

農村地域防災減災事業

笹倉ため池地震耐性評価業務

金抜設計書

当 初

所在地 佐久市根岸 5 1 8 7 (日向区)

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区	40 1 東信（ 1 ） 00-07.05.01(0)		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分	01 一般		
消費税率（ % ）	10 %		
測量安全費地域区分	04 その他		
電子成果品作成費（ 測量 ）	02 その他又は計上なし		
電子成果品作成費（ 設計 ）	03 計上なし		
地質調査安全費地域区分	04 その他		
電子成果品作成費（ 調査 ）	01 その他又は計上なし		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊						
一般測量業務						
直接測量費						
打合せ業務						
			式			
業務打合せ 着手前 一般測量						00
	1		回			施工 第0 -0001号表
路線測量						
			式			
路線測量 現地踏査 平 地・耕 地						00
	0.05		k m			施工 第0 -0002号表
路線測量 横断測量 測量幅 45～75m 換算曲線数 0 箇所/km 平地・耕地 測点間隔 50m						00
	0.05		k m			施工 第0 -0003号表
＊ ＊ 直接測量費(下記費用含まない) ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 測量業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						
直接人件費 測量業務 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)						00
	1		回			施工 第0 -0004号表
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 印刷製本 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接経費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接測量費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費 (測量) ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 測量業務 消費税等相当 額 ＊ ＊						

* * 測量業務 * *

(業務費内訳書)

[illegible]

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊						
設計業務						
直接人件費						
実施設計業務						
			式			
設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 8 m 設計堤長 1 2 4 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0006号表
堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤高 3 . 8 m 設計堤長 1 2 4 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0007号表
浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤高 3 . 8 m 設計堤長 1 2 4 m 改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0008号表
点検取りまとめ ため池箇所数:1箇所	1		箇所			00 施工 第0 -0009号表
照査	1		箇所			00 施工 第0 -0010号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査解析業務						
直接人件費						
打合せ業務						
			式			
業務打合せ 着手前 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0011号表
業務打合せ 中間 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0012号表
業務打合せ 最終 解析等調査業務						00
	1		回			施工 第0 -0013号表
地質・土質調査解析						
			式			
地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0014号表
地質調査 資料整理取りまとめ(解析) [市場単価] 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外						00
	1		業務			施工 第0 -0015号表

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 断面図等の作成（解析） [市場単価] 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0016号表
地質調査 総合解析とりまとめ [市場単価] 現場ボーリング本数 2 本 土質区分：土質ボーリング 試験種目 4 ～ 5 電子成果品費対象外	1	業務			00 施工 第0 -0017号表
＊ ＊ 人件費 ＊ ＊					
＊ ＊ 印刷製本費 ＊ ＊					
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊					
旅費・交通費（業務打合せ） 設計業務 1 5 0 0 c c 運転時間 1 時間超え 2 時間以内（標準）	3	回			00 施工 第0 -0018号表
＊ ＊ 直接原価 ＊ ＊					
＊ ＊ その他原価 ＊ ＊					
＊ ＊ 設計業務原価 ＊ ＊					

(業務費内訳書)

＊ ＊ 設計業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理 費等 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務 消費税等相当 額 ＊ ＊						
＊ ＊ 設計業務費 ＊ ＊						

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊						
地質・土質調査業務						
直接調査費						
ボーリング調査						
地質調査 機械ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方			式			00
	5.7	m				施工 第0 -0019号表
地質調査 機械ボーリング φ 6 6 mm [市場単価] 礫混じり土砂 鉛直下方						00
	7.6	m				施工 第0 -0020号表
地質調査 機械ボーリング φ 8 6 mm [市場単価] 粘性土・シルト 鉛直下方						00
	1.9	m				施工 第0 -0021号表
地質調査 現場透水試験 ケーシング法 [市場単価] G L - 1 0 m以内						00
	2	回				施工 第0 -0022号表
地質調査 サンプルング 固定ピストン式シウォールサンプリング (シウォールサンプリング) [市場単価]						00
	2	本				施工 第0 -0023号表

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

(業務費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査 標準貫入試験 粘性土・シルト [市場単価]					00
	6	回			施工 第0 -0024号表
地質調査 標準貫入試験 礫混じり土砂 [市場単価]					00
	8	回			施工 第0 -0025号表
室内試験					
		式			
土粒子の密度試験 1 資料につき 3 個					00
	2	試験			
土の含水比試験 1 資料につき 3 個					00
	2	試験			
土の液性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 6 個					00
	2	試験			
土の塑性限界試験 粘土・粘性土 1 資料につき 3 個					00
	2	試験			
三軸圧縮試験 (間隙水圧測定含む) 圧密非排水試験 (C U b 試験) 供試体35mm					00
	2	試験			
土の粒度試験 (1) 沈降分析					00
	2	試験			

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の粒度試験（２） ふるい分析試料０．５ｋｇ以下						00
	2		試験			
土の湿潤密度試験 １資料につき３個（Ａ法寸法測定法）						00
	2		試験			
解析等調査						
			式			
地質調査 資料整理取りまとめ（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数２本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0026号表
地質調査 断面図等の作成（一般） 〔市場単価〕 現場ボーリング本数２本 土質区分：土質ボーリング						00
	1		業務			施工 第0 -0027号表
調査業務直接経費						
	1		式			
＊ ＊ 直接調査費（電子成果品作成費等除く）**						
＊ ＊ 印刷製本 費 ＊ ＊						
＊ ＊ 直接調査費（電子成果品作成費等含む）**						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 運搬費 ＊ ＊						
地質調査 現地搬入搬出費						00
	1		箇所			施工 第0 -0029号表
＊ ＊ 準備費 ＊ ＊						
地質調査 準備及び跡片付け [市場単価]						00
	1		業務			施工 第0 -0031号表
調査孔閉塞 調査孔閉塞 [市場単価]						00
	2		箇所			施工 第0 -0032号表
＊ ＊ 仮設費 ＊ ＊						
地質調査 足場 平坦地足場 (高さ0.3m超) [市場単価] 5 0 m以下						00
	1		箇所			施工 第0 -0033号表
地質調査 足場 傾斜地足場 地形傾斜 3 0 ° ～ 4 5 ° [市場単価] 5 0 m以下						00
	1		箇所			施工 第0 -0034号表
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費・交通費（外業日帰用） 1500cc 運転時間2時間まで（標準）						00
	6		回			施工 第0 -0035号表
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 施工管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 間接調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 純調査費 ＊ ＊						
＊ ＊ 諸経費（ 調査） ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査 業務消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 地質調査業務費 ＊ ＊						

(業務費内訳書)

＊ ＊ 地質調査業務 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 業務価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 業務費計 ＊ ＊						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接調査費					
* 諸資材費 *					
		式			
地盤情報データベース登録検定費 ボーリング2本					00
	1	式			施工 第0 -0028号表
* * * 単位当り * * *	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

業務打合せ
着手前

施工 第0 -0001号表

1 回 当り

一般測量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.50	人			
測量技師 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：一般測量		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

路線測量 現地踏査
平地・耕地

施工 第0 -0002号表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.60	人			
測量技師補 外業	1.40	人			
機械経費	2.0	%			
材料費	7.0	%			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：平地・耕地 地域地形混在地域変化率：0			現道上交通量区分： 1千台未満 / 12時間		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

路線測量 横断測量

施工 第0 -0003号表

測量幅 45 ~ 75m 換算曲線数 0 箇所/km

平地・耕地 測点間隔 50m

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	3.84	人			
測量技師補 外業	4.32	人			
測量助手 外業	3.18	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			
精度管理費	10.0	%			
外業経費計	1.00	式			
測量技師 内業	2.34	人			
測量技師補 内業	2.04	人			
測量助手 内業	0.90	人			
機械経費	2.5	%			
材料費	3.0	%			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

路線測量 横断測量

施工 第0 -0003号表

測量幅 45～75m 換算曲線数 0 箇所/km

平地・耕地 測点間隔 50m

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
精度管理費	10.0	%			
内業経費計	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	k m			
地域差区分：平 地・耕 地			測量幅（m）[300m未満の範囲で入力する]：50		
測点間隔区分：測点間隔 50m			現道上交通量区分： 1 千台未満 / 1 2 時間		
単曲線換算曲線数：0			精度管理係数（%）：0		

施工内訳表

頁0-0021

直接人件費

測量業務 1 5 0 0 c c

運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)

施工 第0 -0004号表

1 回 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

頁0-0022

ライトバン運転経費

施工 第0 -0005号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.00	日			
ガソリン レギュラー スタンド	5.40	L			
		台・日			
*** 単位当り ***	1	台・日			
ライトバン規格：1 . 5 L 供用日当り運転時間（ t ）：0 燃料計上（時間 o r 日）：0 豪雪割増：豪雪割増なし			日当り運転時間（ T ）：2 算出単位：日で計算 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない		

施 工 内 訳 表

設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計）

施工 第0 -0006号表

設計堤高3.8m 設計堤長124m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.83	人			
技師（A） 内業	1.58	人			
技師（B） 内業	0.75	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：設計数値及び基本断面の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：124 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0024

堤体の安定計算（堤体の設計）

設計堤高3.8m 設計堤長124m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

施工 第0 -0007号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ａ） 内業	0.53	人			
技師（Ｂ） 内業	1.05	人			
技師（Ｃ） 内業	0.53	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：堤体の安定計算（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：124 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師Ａ 歩掛：0		
技師Ｂ 歩掛：0			技師Ｃ 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0025

浸透流の検討（堤体の設計）

設計堤高3.8m 設計堤長124m

改修工法:全面改修 ため池箇所数:1箇所

施工 第0 -0008号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.38	人			
技師（B） 内業	0.75	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：浸透流の検討（堤体の設計） 設計堤長（m）[500m未満]：124 ため池箇所数：1箇所			設計堤高（m）[15m未満]：3.8 改修工法：全面改修 難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0026

点検取りまとめ
ため池箇所数:1箇所

施工 第0 -0009号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.40	人			
技師（ A ） 内業	0.65	人			
技師（ B ） 内業	0.50	人			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
作業内容：点検取りまとめ 難易度補正：普通の技術力を要するもの			ため池箇所数：1箇所 主任技術者 歩掛：0 主任技師 歩掛：0.4		
技師長 歩掛：0 技師 A 歩掛：0.65 技師 C 歩掛：0			技師 B 歩掛：0.5 技術員 歩掛：0		

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.90	人			
*** 単位当り ***	1	箇所			
作業内容：照査			難易度補正：普通の技術力を要するもの		
主任技術者 歩掛：0			技師長 歩掛：0		
主任技師 歩掛：0.9			技師A 歩掛：0		
技師B 歩掛：0			技師C 歩掛：0		
技術員 歩掛：0					

施 工 内 訳 表

頁0-0028

業務打合せ
着手前

解析等調査業務

施工 第0 -0011号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（ A ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：着手前 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

業務打合せ
中間

解析等調査業務

施工 第0 -0012号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（ A ） 内業	0.50	人			
技師（ B ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：中間 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

業務打合せ
最終

解析等調査業務

施工 第0 -0013号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.50	人			
技師（ A ） 内業	0.50	人			
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
打ち合わせ区分：最終 別途計上する打ち合わせ日数：0			業務区分：解析等調査業務		

施工内訳表

頁0-0031

地質調査 既存資料の収集・現地調査(解析)

〔市場単価〕 現場ボーリング本数2本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0014号表

1

業務 当り

[illegible]

佐久市

施工 第0 -0015号表

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0033

地質調査 断面図等の作成（解析）

〔市場単価〕 現場ボーリング本数 2 本

土質区分：土質ボーリング

電子成果品費対象外

施工 第0 -0016号表

1

業務 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0034

地質調査 総合解析とりまとめ

施工 第0 -0017号表

「市場単価」 現場ボーリング本数2本

土質区分：土質ボーリング 試験種目 4～5 電子成果品費対象外

1

業務 当り

[illegible]

佐久市

施工内訳表

頁0-0035

旅費・交通費（業務打合せ）

設計業務 1 5 0 0 c c

運転時間 1 時間超え 2 時間以内 (標準)

施工 第0 -0018号表

1 回 当り

[illegible]

佐久市

施工 第0 -0019号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

地質調査 機械ボーリング

施工 第0 -0020号表

地質調査 機械ボーリング φ 6 6 mm [市場単価]		礫混じり土砂 鉛直下方		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング (オールコアボーリング) 径 6 6 mm レキ混じり土砂	1.00	m			
*** 単位当り ***	1	m			
ボーリング区分：土質ボーリング (オールコアボーリング) 地質区分：礫混じり土砂 (土質ボーリング) せん孔方向区分：鉛直下方			ボーリング孔径区分：φ 6 6 mm 1 本当たりのせん孔深度区分：5 0 m以下		

施工 第0 -0021号表

粘性土・シルト 鉛直下方

1 m 当り

[illegible]

施工内訳表

頁0-0039

地質調査 現場透水試験

ケーシング法〔市場単価〕

GL - 10 m以内

施工 第0 -0022号表

1 回 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

頁0-0040

地質調査 サンプルング

施工 第0 -0023号表

固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング) [市場単価]

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンウォールサンプリング 粘性土	1.00	本			
*** 単位当り ***	1	本			
サンプリング区分：固定ピストン式シンウォールサンプリング(シンウォールサンプリング)					

施 工 内 訳 表

頁0-0041

地質調査 標準貫入試験
粘性土・シルト

[市場単価]

施工 第0 -0024号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0042

地質調査 標準貫入試験
礫混じり土砂

施工 第0 -0025号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.00	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：礫混じり土砂					

施工内訳表

頁0-0043

地質調査 資料整理取りまとめ(一般)

「市場単価」 現場ボーリング本数 2 本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0026号表

1

業務 当り

[illegible]

佐久市

施工内訳表

頁0-0044

地質調査 断面図等の作成（一般）

[市場単価] 現場ボーリング本数2本

土質区分：土質ボーリング

施工 第0 -0027号表

1

業務 当り

[illegible]

佐久市

施 工 内 訳 表

頁0-0045

地盤情報データベース登録検定費
ボーリング2本

施工 第0 -0028号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤情報データベース登録検定費	1.00	式			
*** 単位当り ***	1	式			
ボーリング1本当たりの検定費用（円／本）：			ボーリング本数：2		

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.14	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.4	L			
トラック（クレーン付）（機械損料） 2 . 9 t吊付2 t積車	1.00	日			施工 第0-0030号表
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	箇所			
トラック機種区分：2 t			往復距離区分（ k m ）：24		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

トラック（クレーン付）（機械損料）
2.9t吊付2t積車

施工 第0 -0030号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 2t積 2.9t吊	1.00	日			
		日			
*** 単位当り ***	1	日			
クレーン付トラック規格：2.9t吊付2t積車 供用日当り運転時間（t）：0 燃料計上（時間or日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			日当り運転時間（T）：0.8 算出単位：日で計算 労務計上（時間or日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

地質調査 準備及び跡片付け
[市場単価]

施工 第0 -0031号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け	1.00	業務			
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

調査孔閉塞
調査孔閉塞

[市場単価]

施工 第0 -0032号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔閉塞	1.00	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			
項目区分：調査孔閉塞					

施工内訳表

頁0-0050

地質調査 足場

平坦地足場（高さ0.3m超）

〔市場単価〕 50 m以下

施工 第0 -0033号表

箇所 当り

[illegible]

佐久市

施工 第0 -0034号表

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0052

旅費・交通費（外業日帰用）

施工 第0 -0035号表

1500cc

運転時間2時間まで（標準）

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転経費 1.5L 豪雪割増なし	1.0	台・日			施工 第0-0005号表
合計		回			
*** 単位当り ***	1	回			
ライトバン運転時間区分：2時間まで（標準）					