設 計 書

業務名	令和8年度 佐久市堆肥製産センター 堆肥化原料投入コンベヤシュート修繕
箇　　所	佐久市臼田2915番地4(佐久市堆肥製産センター)
期　　間	契約日　　～　　令和9年3月26日
概　　要	堆肥化原料投入コンベアシュート修繕　一式
予 算 科 目	1-6-2-2-000245-10-60-001
見積額(税抜)	円
消 費 税 額	円
設計額(税込)	円

内訳表

業務名	令和8年度 佐久市堆肥製産センター 堆肥化原料投入コンベヤシュート修繕
箇 所	佐久市臼田2915番地4(佐久市堆肥製産センター)

項目及び内容	数量	単位	単 価	金 額
1 各種交換部品				
分散機	1	式		
分散機シュート、軸、軸受、ローラーチェーンスプロケット				
ローラーチェーン、カバー含む				
リミットスイッチ	6	個		
Vベルト LA60	6	本		
Vベルト LA65	3	本		
Vベルト LB84	3	本		
2 作業費				
養生、調整、片付け等	4	人工		
分散機、シュート部交換	12	人工		
タッチアップ塗装	2	人工		
ローラーチェン、カバー、スプロケット交換	8	人工		
3 仮設費(足場設置、撤去)	1	式		
4 資機材運搬費	1	式		
5 試運転調整費	1	式		
6 機工具損料、消耗雑材費	1	式		
7 産廃処分費	1	式		
8 共通仮設費	1	式		
9 現場管理費	1	式		
10 一般管理費	1	式		
			小計	
			端数調整	
			合計	
計(税抜)				
消費税額		10 %		
設計額(税込)				

特記事項